Esclarecimento 24/01/2023 15:45:23

A MASTERCOM, RAZÃO SOCIAL, FRANCIELLY FATIMA FARIA , CNPJ: 48.959.160/0001-99 com sede na AV. SÃO JOÃO EDIFICIO CARIBE, 801A, RECANTO DO CERRADO, APARECIDA DE GOIANIA, GOIAS. CEP 74913-145, por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a) FRANCIELLY FATIMA FARIA , portador(a) da Carteira de Identidade Nº 5142223 SPTC GO e inscrito no CPF/MF sob o Nº 022.664.291-75 vem pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a licitação em questão, em conformidade com Edital do PREGÃO ELETRÔNICO, Os questionamentos a seguir citados, sustentados pelo princípio da Transparência, da Isonomia, da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Probidade Administrativa, da Igualdade, e principalmente, do Julgamento Objetivo, tem a intenção de: Garantir o orçamento correto para todos os itens da proposta de preço; Garantir a saúde da equação econômico-financeira das partes; Evitar desclassificação por omissão de informação ou informação errônea; Garantir a qualidade objeto pela contratada; Identificar o padrão de julgamento da Planilha de Custo e Formação de Preço realizado por esta, e por estes motivos requer atenção na leitura para que as respostas dos esclarecimentos possam ser feitas de forma clara, objetiva, exata, sem subjetividade e eliminando qualquer ruído no entendimento entre o licitante e a administração. 01- Descritivo técnico Lote 03 Item 01 – Cama Beliche O descritivo técnico do produto é confuso e faz alusão a informações não presentes no edital, podendo assim ser retiradas. Lote 03 – item 01 (43) – cama beliche: CAMA BELICHE EM AÇO Cabeceira: A cabeceira é formada por colunas confeccionadas em tubos de perfil retangular, nas dimensões 50 mm x 30 mm, com parede de 1,5 mm de espessura, altura de 1.500 mm, dispostos no sentido vertical (corte EE´ mostrando detalhe de seção na figura 9 e peça montada representada nas figuras 4 e 5, com a indicação nº 1). (esta informação não consta no edital sendo insignificante para o processo, o que seria corte EE ?) Essas colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal, por quatro travessas, das quais duas em tubo de perfil oblongo Nas dimensões de 25 x 47 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e comprimento de 800 mm (corte DD` mostrando detalhe de seção na figura 8 e peça montada representada na figura 4 sob a indicação nº 3); e as outras duas travessas em tubo de perfil oblongo, com aba, nas dimensões 25+25 x 70 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e 800 mm de comprimento (peça montada representada na figura 4 sob a indicação nº 4 e detalhe de seção semelhante mostrado no corte CC` da figura 7). (após encaminhar o descritivo técnico para diversas fabricantes, todas informaram que não trabalham com perfil oblongo, e sim retangular. Diante disto gostaríamos de esclarecimentos quanto ao motivo desta solicitação, visto que as cabeceiras são retangulares e as barras oblongas. O que seria (corte DD` mostrando detalhe de seção na figura 8 e peça montada representada na figura 4 sob a indicação nº 3) ? é necessário fazer parte do descritivo técnico ? Há alguma restrição as barras serem retangulares ou quadradas, ou exigência na norma ABNT para indicação de perfis oblongos? Os perfis oblongos possuem algum tipo de vantagem, durabilidade ou qualidade superiores aos demais perfis? É vantajoso a administração pagar mais caro por um perfil pouco usado no mercado tendo opções mais baratas e de fácil manutenção, que não comprometem em nada a qualidade e durabilidade do produto? Seria acatado pela administração um produto com perfis quadrados/retangulares? A informação com aba, nas dimensões 25+25 x 70 mm, equivale a qual informação das medidas? ALTURA x LARGURA X PROFUNDIDADE ? A informação "peça montada representada na figura 4 sob a indicação nº 4 e detalhe de seção semelhante mostrado no corte CC` da figura 7)", não consta em edital, é necessário a sua introdução no descritivo ? Essas travessas são soldadas aos tubos de perfil retangular e interligados, entre si, por meio de solda, dois a dois, um oblongo e outro oblongo com aba, por 3 (três) tubos de perfil circular, diâmetro de 15,875 mm (5/8"), com parede de 1,0 mm de espessura e comprimento de 200 mm, dispostos no sentido vertical (conforme detalhe sob indicação nº 6 das figuras 4 e 5). O termo," SOLDA DOIS A DOIS UM OBLONGO E OUTRO OBLONGO COM ABA", é aplicado onde na cama? Visto que apenas as barras são oblongas e todos possuem abas ? A informação (conforme detalhe sob indicação nº 6 das figuras 4 e 5) consta no edital? NA CABECEIRA são fixados quatro conjuntos de pinos-guia de fixação do encaixe, num total de 8 (oito) pinos, soldados aos tubos verticais de 30 x 50 mm (colunas); cada pino terá o formato e as medidas indicadas na figura 12. Qual o formato e medidas dos pinos ? O formato e medidas dos pinos são relevantes e afetam a estrutura da cama ? Pé: O pé da Cama Beliche é composto por colunas, confeccionadas em tubos de perfil retangular, nas dimensões de 30 x 50 mm, com parede de 1,5 mm de espessura e altura de 1.280 mm, dispostos no sentido vertical (corte EE` mostrando detalhe de seção semelhante na figura 9 e peça montada representada nas figuras 1, 3 e, na figura 6, sob a indicação nº 2) Essas colunas são interligadas entre si, no sentido horizontal, por meio de solda a três travessas, das quais duas em tubo de perfil oblongo com aba, nas dimensões de 25+25 x 70 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e 800 mm de comprimento (peça montada representada na figura 6 sob a indicação nº 4 e detalhe de seção semelhante mostrado no corte CC` da figura 7); e a outra em tubo de perfil oblongo, nas dimensões de 25 x 47 mm, com parede de 1,2 mm de espessura e 800 mm de comprimento (peça montada representada na figura 6 sob a indicação nº3 e detalhe de seção semelhante mostrado no corte DD` da figura 8) Do que se trata a informação: (corte EE` mostrando detalhe de seção semelhante na figura 9 e peça montada representada nas figuras 1, 3 e, na figura 6, sob a indicação nº 2? Qual o significado do termo 'por meio de solda a três travessas"? Os perfis oblongos com abas onde solicitam as soldas, não são as barras laterais? as barras são fixas as camas ? se são fixas, qual o motivo da solicitação dos pinos de encaixe ? A informação "peça montada representada na figura 6 sob a indicação nº 4 e detalhe de seção semelhante mostrado no corte CC` da figura 7" consta no edital ? é necessária sua inclusão no descritivo ? A informação (peça montada representada na figura 6 sob a indicação nº3 e detalhe de seção semelhante mostrado no corte DD` da figura 8) é necessária sua inclusão no descritivo ? Integrada ao pé, haverá uma escada de quatro degraus, dois dos quais em tubo de perfil circular com diâmetro de 19,05 mm (3/4"), parede com 1,9 mm de espessura e comprimento de 285 mm (peças representadas na figura 6, sob a indicação nº 8), soldados em dois tubos de perfil circular, om diâmetro de 19,05 mm (3/4"), parede com 1,9 mm de espessura e comprimento de 910 mm, dispostos na vertical (conforme figura 6, indicação nº 7). Esses tubos transpassam o tubo oblongo intermediário, que será o terceiro degrau O quarto degrau será o aproveitamento do tubo oblongo com aba inferior. No pé são fixados quatro conjuntos de pinos-guia de fixação do encaixe, num total de 8 (oito) pinos, soldados aos tubos verticais de 30 x 50 mm (colunas); cada pino terá o formato e as medidas indicadas na figura 12.Longarina A informação, INTEGRADA AO PÉ, podemos dizer que a escada é fixa e faz parte da peseira da cama ? A informação "peças representadas na figura 6, sob a indicação nº 8), esta presente no edital ? Os tubos que transpassam os perfis oblongos são por dentro ou por fora do do tubo oblongo ? Qual a figura 12 indicada no descritivo ? Longarina: Confeccionadas em tubos de perfil oblongo com aba, nas dimensões de 25+25 x 70 mm, parede com 1,5 mm de espessura e comprimento de 1.944 mm

(corte CC` mostrando detalhe de seção na figura 7 e peças montadas representadas nas figuras 1, 2 e, na figura 3, com a indicação nº 5), tendo soldados em suas extremidades, um dispositivo de fixação às colunas da cabeceira e do pé da cama (detalhe à figura 10). Este dispositivo será confeccionado de chapa com espessura de 3 mm dobrada, na forma de "U", (peça montada representada na figura 1, com medidas e detalhes especificados na figura 10) sendo a fixação obtida por meio do encaixe do dispositivo aos pinos fixados nas colunas. Do que se trata a informação (corte CC` mostrando detalhe de seção na figura 7 e peças montadas representadas nas figuras 1, 2 e, na figura 3, com a indicação nº 5) ? Do que se trata a informação (figura 10) ? Do que se trata a informação (figura 1) ? Estrados de Madeira: Cada estrado é confeccionado com uma única chapa de madeira compensada com dimensões de 1.990 mm de comprimento, 790 mm de largura e 15 mm de espessura. Cada peça será provida de dois furos circulares com 40 mm de diâmetro, distando cada um 20 mm da linha média transversal e 50 mm de uma borda lateral. A eficácia do estrado em chapa de madeira compensada é questionável, sob tudo quando a mesma tem a sua estrutura modificada por furos, podendo trazer umidade e seu desgaste acelerado, assim gostaríamos de saber se podemos oferecer o estrado em barras de aço? o que daria mais durabilidade e qualidade a cama. Ponteiras: Serão em número de quatro, confeccionadas de chapa estampada, com medidas de 27 x 47 mm e espessura de 1 mm (peça montada representada nas figuras 2 e 12, sob a indicação nº11). Essas peças têm a finalidade de fazer o acabamento das extremidades superiores dos tubos de perfil retangular de 30 x 50 mm. Nestes são encaixadas e soldadas conforme detalhes mostrados nas figuras 11 e 12. O que seriam (Ponteiras confeccionadas de chapa estampada, com medidas de 27 x 47 mm e espessura de 1 mm)? Do que se trata a informação (peça montada representada nas figuras 2 e 12, sob a indicação nº11) Sapatas; Serão em número de quatro, injetadas em polipropileno, na cor preta, encaixadas na extremidade inferior dos tubos de perfil retangular de 30 x 50 mm da cabeceira e do pé do beliche, servindo-lhes de base (figura 4, indicação nº 12). Dimensões Gerais. As medidas de comprimento e largura são tomadas em relação às colunas da cabeceira e do pé do beliche; a altura é tomada nas colunas da cabeceira, incluindo as sapatas. Comprimento total: 2.050 mm; Largura total: 860 mm; Altura total: 1505 mm ACABAMENTO Cada peça, após realizado o adequado tratamento superficial, será pintada com tinta epóxi, na cor verde oliva com aplicação por processo eletrostático, seguida de cura em estufa, proporcionando uma cobertura uniforme. As superfícies acabadas devem ser isentas de defeitos, tais como rachaduras, bolhas, rugosidades e diferenças de coloração; devem, ainda, ser isentas de rebarbas e arestas cortantes. As soldagens das peças devem ser envolventes e não poderão apresentar áreas falhas, orifícios ou arestas. Nas peças que exigem soldagem a aplicação da solda deverá ser posterior à moldagem e anterior ao acabamento. Do que se trata a informação (figura 4, indicação nº 12). ? A cor verde oliva é padrão do exercito, é de necessidade da prefeitura de porto velho fazer a aquisição nesta cor ? pode se oferecer cores mais neutras como cinza ? branca ? preta ? A Prefeitura já realizou a compra deste produto com essas descrições ? Caso sim é possível o encaminhamento de fotos desses produtos já adquiridos ou a possibilidade de receberem um representante da nossa empresa para avaliar os produtos já adquiridos?

Fechar