ANÁLISE DE DESVIO PADRÃO

ITEM	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA	LUZI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSULTORIA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	BANCO DE PREÇOS		MÉDIA	DESVIO PADRÃO	COEF. VARIAÇÃO	SITUAÇÃO
1	R$ 850,00	R$ 1.450,00	R$ 1.180,00	R$ 849,53	R$ 1.350,00	R$ 1.078,00	R$ 1.126,26	228,39	20%	VIÁVEL
2	R$ 900,00	R$ 1.800,00	R$ 1.155,00	R$ 962,02	R$ 1.544,00	R$ 2.200,00	R$ 1.426,84	468,73	33%	INVIÁVEL

ATÉ 25%	VIÁVEL
MAIOR QUE 25%	INVIÁVEL

ANÁLISE DE DESVIO PADRÃO

ITEM	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA	LUZI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSULTORIA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	BANCO DE PREÇOS		MÉDIA	DESVIO PADRÃO	COEF. VARIAÇÃO	SITUAÇÃO
1	R$ 850,00	R$ 1.450,00	R$ 1.180,00	R$ 849,53	R$ 1.350,00	R$ 1.078,00	R$ 1.126,26	228,39	20%	VIÁVEL
2	R$ 900,00	*	R$ 1.155,00	R$ 962,02	R$ 1.544,00	*	R$ 1.140,26	251,36	22%	VIÁVEL

ATÉ 25%	VIÁVEL
MAIOR QUE 25%	INVIÁVEL

SMCL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES

CIDADE DE PORTO VELHO

DEPARTAMENTO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA

QUADRO COMPARATIVO PREÇO MÉDIO

PROCESSO: 019.003830/2026-37

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA	LUZI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	OLIVEIRA SERVICOS DE CONSULTORIA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	BANCO DE PREÇOS		PREÇO MÉDIO	VALOR TOTAL
1	**Concreto Betuminoso Usinado a Quente - C.B.U.Q.** -Ligante asfáltico CAP 50/70 -Faixa granulométrica "C", conforme DNIT 031/2024-ES. -Teor de ligante entre 4,5% e 5,5% (dosagem Marshall). -Fornecimento: retirada pela SEINFRA (ex-factory) em usina localizada, no máximo, a 20 km de, ao menos, um dos quatro marcos: Estr. Areia Branca × BR-364 (8°47'27.96"S 63°54'13.09"W); Av. dos Imigrantes × Av. Farquar (8°44'35.87"S 63°54'46.29"W); Av. Eng. Anysio da Rocha Compasso × Rua dos Ipês (8°43'04.15"S 63°50'56.18"W); Estr. dos Periquitos × BR-364 (8°48'01.27"S 63°48'08.99"W). OBS: usina localizada fora do raio de 20 km poderá participar desde que a contratada realize a entrega (CIF) no ponto de aplicação, dentro do perímetro dos quatro marcos, sem custo adicional e garantindo 150 °C no recebimento (conforme subitens 3.3.3 e 3.3.4).	**TONELADA**	**80.000**	R$ 850,00	R$ 1.450,00	R$ 1.180,00	R$ 849,53	R$ 1.350,00	R$ 1.078,00	**R$ 1.126,26**	**R$ 90.100.800,00**
2	**Concreto Betuminoso Usinado a Quente, Aplicado a Frio - C.B.U.Q.F** -Ligante asfáltico CAP 50/70 -Faixa granulométrica "C", conforme DNIT 031/2024-ES. -Teor de ligante entre 4,5% e 5,5% (dosagem Marshall). -Aditivada com polímero/aditivo retardador de cura que assegura estocabilidade mínima de 12 meses e aplicação a frio, sem aquecimento prévio. -Condição de Fornecimento: O material deverá ser entregue pela empresa no Almoxarifado da SEINFRA	**TONELADA**	**40.000**	R$ 900,00	*	R$ 1.155,00	R$ 962,02	R$ 1.544,00	*	**R$ 1.140,26**	**R$ 45.610.400,00**
										VALOR TOTAL ESTIMADO	**R$ 135.711.200,00**

Notas Explicativas:

1) Atesto para os devidos fins que as empresas pertencem ao ramo de atividade e estão com preços compatíveis com os praticados no mercado.

2) Importa o valor estimado para contratação em R$ 135.711.200,00 (Cento e trinta e cinco milhões, setecentos e onze mil e duzentos reais).

3) Informo que o critério utilizado foi o preço médio dos itens.

WANESSA SODRÉ BARROS
ASSESSORA – DPM

JANINI FRANÇA TIBES
DIRETORA - DPM

MAYARA CRISTINA MARTINS FOLETTO
ASSESSORA – DPM

PORTO VELHO (RO), 07 DE OUTUBRO DE 2026.