



Engenharia e Representação Ltda

## Engenharia e Representação LTDA

### CARTA PROPOSTA COMERCIAL

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/RO  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

#### TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH

Prezados Senhores, após cuidadoso exame e estudo do Edital da TOMADA DE PREÇOS em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO**.

Todos os documentos foram recebidos, incorporados ao Edital e levados em consideração quando da preparação da nossa Proposta.

Nossa Proposta para execução do objeto do presente Processo Licitatório é **R\$ 688.858,56 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**, válida por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua entrega na CPL 003/2022/SML/PVH.

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na data, horário e local estabelecidos pela CPL 003/2022/SML/PVH, proceder à assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, 05 de abril de 2022.

A INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 30.106.351/0001-42, localizada na RUA DAS COPAIBAS, 161 – COROADO – MANAUS/AM, CEP: 69082-663, neste ato representado pelo seu sócio MIGUEL SORIA NEGREIROS

  
**Miguel Soria Negreiros**  
Inventors Engenharia e Representação Ltda  
Sócio- Diretor

  
**INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA**  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5



99146-7294  
99131-7237  
inventorsengenharia@gmail.com

RUA DAS COPAIBAS, 161 - COROADO - CEP: 69082-663

Licitação/SML/PVH  
Fls.: 980  
Visto:



Engenharia e Representação Ltda

**Engenharia e Representação LTDA**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML  
TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROPOSTA REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº:003/2022/PREFEITURA DE PORTO VELHO  
Valor Total da Proposta: R\$ 688.858,56 ( SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)**

**Validade da Proposta: 30/06/2022**

**CNPJ: 30.106.351/0001-42 Razão Social: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA**

**Endereço Completo com CEP: RUA DAS COPAIBAS, 161 – COROADO CEP: 69082-663**

**E-mail: inventorsengenharia@gmail.com**

**Telefone (92): 99270-3957 (92) 99146-7294**

**Banco: 237 BRADESCO Agência: 3736 Conta-Corrente: 0046129-6**


**Responsável legal para assinatura do contrato/instrumento equivalente:**

**MIGUEL SORIA NEGREIROS, Portador da cédula de identidade sob o n.º 1644398-5 SSP/AM e inscrito no CPF sob o n.º 799.428.142-72**

Os serviços deverão ser executados conforme previsto no Termo de Referência composto de Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo.

**Declaramos que, o banco, a agência e a conta corrente, informados nesta proposta, serão Únicos e exclusivos para todos os recebimentos relativos ao cumprimento das obrigações Contratuais. (Conforme exigência da Lei Municipal nº 2016 de 11 de junho de 2012).**

Porto Velho/RO, 05 de abril de 2022.

  
**Miguel Soria Negreiros**  
Inventors Engenharia e Representação Ltda  
Sócio- Diretor

  
**INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA**  
**Orlando Gualberto Cidade Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5



99146-7294  
99131-7237  
inventorsengenharia@gmail.com  
RUA DAS COPAIBAS, Nº 161 - Coroado - CEP 69082-663





**Engenharia e Representação LTDA**

Engenharia e Representação Ltda

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**  
**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

MIGUEL SORIA NEGREIROS, Portador da cédula de identidade sob o n.º 1644398-5 SSP/AM e inscrito no CPF sob o n.º 799.428.142-72, como representante devidamente constituído de INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 30.106.351/0001-42, localizada na RUA DAS COPAIBAS, 161 – COROADO – MANAUS/AM, CEP: 69082-663, doravante denominado (Licitante), para Fins do disposto no item TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH, declara, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) A proposta apresentada para participar da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO- TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH**, foi elaborada de maneira independente pelo INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO- TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH**, por qualquer meio ou pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO- TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO- TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO- TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH** quanto a participar ou não da referida Licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO- TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO- TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO- TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho/RO, 05 de abril de 2022.

  
**Miguel Soria Negreiros**  
Inventors Engenharia e Representação Ltda  
Sócio- Diretor



99146-7294  
99131-7237  
inventorsengenharia@gmail.com

RUA DAS COPAIBAS, Nº 161 - COROADO - CEP: 69082-663 - MANAUS/AM

  
**INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA**  
**Orlando Gualberto Cidade Neto**  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5





**Engenharia e Representação LTDA**

**CARTA PROPOSTA COMERCIAL**

Licitação/SML/PVH  
Fls.: 982  
Visto: /

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/RO  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH**

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**

A empresa INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 30.106.351/0001-42, localizada na RUA DAS COPAIBAS, 161 – COROADO – MANAUS/AM, CEP: 69082-663, apresenta a Seguir, os dados de seu(s) representante(s) legal (is) para fins eventuais de assinatura de contrato.

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**

NOME(S): MIGUEL SORIA NEGREIROS

CARGO(S): SÓCIO DIRETOR

NACIONALIDADE(S) BRASILEIRO ESTADO CIVIL: SOLTEIRO PROFISSÃO:

ENGENHEIRO RG: 1644398-5 SSP/AM

RESIDÊNCIA (Domicílio): AV. ADOLPHO DUCK, COROADO Nº 644 – CEP: 69082-653

**DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO:**

RAZÃO SOCIAL: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ N.º: 30.106.351/0001-42 FONE: 92 99146-7294 FAX:

ENDEREÇO COMERCIAL: RUA DAS COPAIBAS, 161 – COROADO – MANAUS/AM, CEP: 69082-663

**ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:**

RUA DAS COPAIBAS, 161 – COROADO – MANAUS/AM, CEP: 69082-663


**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: 237 BRADESCO Agência: 3736 Conta-Corrente: 0046129-6

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade, e que na forma da lei, somos responsáveis por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, 05 de abril de 2022.

  
**Miguel Soria Negreiros**  
Inventors Engenharia e Representação Ltda  
Sócio- Diretor



99146-7294  
99131-7237  
inventorsengenharia@gmail.com  
RUA DAS COPAIBAS, Nº 161 - COROADO - CEP: 69082-663

  
**INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA**  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5





**Engenharia e Representação LTDA**


Engenharia e Representação Ltda

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML  
TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH**

A Empresa INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 30.106.351/0001-42, localizada na RUA DAS COPAIBAS, 161 – COROADO – MANAUS/AM, CEP: 69082-663, neste ato representado pelo seu sócio MIGUEL SORIA NEGREIROS, Portador da cédula de identidade sob o n.º 1644398-5 SSP/AM e inscrito no CPF sob o n.º 799.428.142-72, sob as penas da Lei, para fins de participação na **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/SML/PVH**, que executará os serviços de acordo com os projetos, especificações técnicas e quantitativos e valores fornecidos pela ADMINISTRAÇÃO e, caso seja vencedora da licitação, pelos preços e prazos apresentados.

Porto Velho/RO, 05 de abril de 2022.

  
**Miguel Soria Negreiros**  
Inventors Engenharia e Representação Ltda.  
Sócio- Diretor

  
**INVENTORS ENGENHARIA E  
REPRESENTAÇÃO LTDA**  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5





Engenharia e Representação Ltda

**Engenharia e Representação LTDA**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML  
TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH**

A INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 30.106.351/0001-42, localizada na RUA DAS COPAIBAS, 161 – COROADO – MANAUS/AM, CEP: 69082-663, neste ato representado pelo seu sócio MIGUEL SORIA NEGREIROS, Portador da cédula de identidade sob o n.º 1644398-5 SSP/AM e inscrito no CPF sob o n.º 799.428.142-72, em conformidade com os termos da referida tomada de preços, **DECLARA, que** indica a responsável técnica STEPHANY LIMA DE OLIVEIRA, ENGENHEIRA CIVIL, CPF Nº 013.537.742-01, RG Nº 2508508-5, CREA RNP Nº 0419536540, para acompanhar a execução dos serviços objeto a execução da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO SEBASTIÃO.**

Porto Velho/RO, 05 de abril de 2022.

  
**Miguel Soria Negreiros**  
Inventors Engenharia e Representação Ltda  
Sócio- Diretor

  
**INVENTORS ENGENHARIA E  
REPRESENTAÇÃO LTDA**  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5





**TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH**

# **PROPOSTA DE PREÇOS**

## **PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS**



Engenharia e Representação Ltda

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

Licitação/SML/PVH  
Fls.: 996  
Visto:

**RESUMO**

**OBRA :** Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião  
**END. :** Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião  
**LOCAL:** Porto Velho - RO  
**ÁREA :** 462,49m²

BDI: 13,53%

| ITEM                        | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS      | TOTAL          |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1.0                         | SERVIÇOS PRELIMINARES          | 17 739,01      |
| 2.0                         | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE       | 23 969,05      |
| 3.0                         | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS         | 13 356,05      |
| 4.0                         | MOVIMENTO DE TERRA             | 4 117,74       |
| 5.0                         | INFRAESTRUTURA                 | 7 963,96       |
| 6.0                         | SUPER ESTRUTURA                | 9 427,34       |
| 7.0                         | ALVENARIA                      | 21 724,87      |
| 8.0                         | COBERTURA                      | 125 671,94     |
| 9.0                         | REVESTIMENTO DE PISOS          | 38 113,63      |
| 10.0                        | REVESTIMENTOS DE PAREDES       | 41 707,68      |
| 11.0                        | ESQUADRIAS                     | 164 081,57     |
| 12.0                        | PINTURA                        | 48 129,33      |
| 13.0                        | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   | 55 282,61      |
| 14.0                        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          | 89 017,57      |
| 15.0                        | CABEAMENTO ESTRUTURADO         | 18 142,75      |
| 16.0                        | INCÊNDIO                       | 2 277,52       |
| 17.0                        | CASA DE GÁS - 13 KG / METÁLICA | 1 311,10       |
| 18.0                        | DIVERSOS                       | 4 366,31       |
| CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI |                                | 686 400,03     |
|                             |                                |                |
| CUSTO GERAL SEM BDI         |                                | R\$ 604 597,93 |
| CUSTO DO BDI                |                                | R\$ 81 802,10  |
| CUSTO GERAL COM BDI         |                                | R\$ 686 400,03 |

SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS E TRÊS CENTAVOS

INVENTORS ENGENHARIA E  
REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**FONTES : "A" - SINAPI/FEVEREIRO/2021  
"B" - COTAÇÃO  
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO  
"D" - DER/JUNHO/2019OBRA : Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião  
END. : Rua Castro Alves, N°. 5.899, Bairro São Sebastião  
LOCAL: Porto Velho - RO  
ÁREA : 462,49m²

BDI: 13,53%

| ITEM                                           | TABELA | CÓDIGO   | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                              | UNID  | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. COM B.D.I. | TOTAL                |
|------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|------------------------|----------------------|
| <b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>               |        |          |                                                                                                                        |       |        |             |                        |                      |
| 1.1                                            | A      | CP0701SB | Placa de obra em chapa de aço galvanizado                                                                              | m²    | 2,88   | 276,16      | 314,82                 | 906,68               |
| 1.2                                            | A      | 93584    | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016            | m²    | 9,00   | 688,76      | 785,19                 | 7 066,71             |
| 1.3                                            | A      | CP0370SB | Taxas e emolumentos                                                                                                    | und   | 1,00   | 1 271,06    | 1 449,01               | 1 449,01             |
| 1.4                                            | A      | 98458    | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018                                                                           | m²    | 30,12  | 80,68       | 91,98                  | 2 770,44             |
| 1.5                                            | A      | CP0001SB | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento    | m²    | 75,87  | 10,66       | 12,15                  | 921,82               |
| 1.6                                            | D      | 6PC      | PCMAT - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL                             | UN    | 1,00   | 4 056,45    | 4 624,35               | 4 624,35             |
| <b>CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES</b>    |        |          |                                                                                                                        |       |        |             |                        | <b>R\$ 17 739,01</b> |
| <b>2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE</b>            |        |          |                                                                                                                        |       |        |             |                        |                      |
| 2.1                                            | C      | CP0338SB | Administração e controle - (engenheiro - mestre de obras)                                                              | mês   | 7,00   | 3 003,64    | 3 424,15               | 23 969,05            |
| <b>CUSTO TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE</b> |        |          |                                                                                                                        |       |        |             |                        | <b>R\$ 23 969,05</b> |
| <b>3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>              |        |          |                                                                                                                        |       |        |             |                        |                      |
| 3.1                                            | C      | CP0005SB | Demolição de Concreto Simples                                                                                          | m³    | 8,90   | 256,64      | 292,57                 | 2 603,87             |
| 3.2                                            | A      | 97631    | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                             | m²    | 364,07 | 2,63        | 3,00                   | 1 092,21             |
| 3.3                                            | A      | CP0006SB | Retirada de meio fio com empilhamento                                                                                  | m     | 25,01  | 8,09        | 9,22                   | 230,59               |
| 3.4                                            | C      | CP0008SB | Remoção de Pintura                                                                                                     | m²    | 457,13 | 9,08        | 10,35                  | 4 731,30             |
| 3.5                                            | A      | 97622    | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                              | m²    | 7,40   | 45,73       | 52,13                  | 385,76               |
| 3.6                                            | A      | 97640    | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                    | m²    | 376,03 | 1,40        | 1,60                   | 601,65               |
| 3.7                                            | A      | CP0705SB | Apicoamento manual de superfície de concreto                                                                           | m²    | 81,48  | 7,06        | 8,05                   | 655,91               |
| 3.8                                            | A      | 97633    | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                  | m²    | 51,95  | 18,38       | 20,95                  | 1 088,35             |
| 3.9                                            | A      | 97644    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                   | m²    | 38,64  | 7,30        | 8,32                   | 321,48               |
| 3.10                                           | A      | 97645    | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                  | m²    | 14,84  | 26,08       | 29,73                  | 441,19               |
| 3.11                                           | A      | 97663    | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                   | UN    | 9,00   | 9,66        | 11,01                  | 99,09                |
| 3.12                                           | A      | 97664    | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                               | UN    | 14,00  | 1,20        | 1,37                   | 19,18                |
| 3.13                                           | A      | 97666    | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                        | UN    | 10,00  | 7,04        | 8,03                   | 80,30                |
| 3.14                                           | A      | 97647    | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017             | m²    | 4,46   | 2,73        | 3,11                   | 13,87                |
| 3.15                                           | C      | CP0362SB | Remoção de Bancada de Granito                                                                                          | m²    | 14,57  | 19,73       | 22,49                  | 327,68               |
| 3.16                                           | A      | CP0007SB | Retirada de grama                                                                                                      | m²    | 16,57  | 4,41        | 5,03                   | 83,35                |
| 3.17                                           | A      | 72898    | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3                                                    | m³    | 36,21  | 3,60        | 4,10                   | 148,46               |
| 3.18                                           | A      | 95876    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020     | M3XKM | 287,87 | 1,32        | 1,50                   | 431,81               |
| <b>CUSTO TOTAL DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>   |        |          |                                                                                                                        |       |        |             |                        | <b>R\$ 13 356,05</b> |
| <b>4.0 MOVIMENTO DE TERRA</b>                  |        |          |                                                                                                                        |       |        |             |                        |                      |
| 4.1                                            | A      | 93358    | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016                                          | m³    | 9,32   | 69,82       | 79,59                  | 741,78               |
| 4.2                                            | A      | 96995    | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                       | m³    | 6,66   | 42,33       | 48,26                  | 321,41               |
| 4.3                                            | C      | CP0012SB | Aterro manual de solo (argila ou barro) e compactação mecanizada.                                                      | m³    | 0,53   | 66,54       | 75,86                  | 40,21                |
| 4.4                                            | C      | CP0013SB | Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 9X19X19 cm                                                                | m³    | 4,96   | 533,10      | 607,73                 | 3 014,34             |
| <b>CUSTO TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA</b>       |        |          |                                                                                                                        |       |        |             |                        | <b>R\$ 4 117,74</b>  |
| <b>5.0 INFRAESTRUTURA</b>                      |        |          |                                                                                                                        |       |        |             |                        |                      |
| 5.1                                            | A      | 96616    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017                                      | m²    | 0,26   | 585,23      | 667,16                 | 173,46               |
| 5.2                                            | A      | CP0704SB | Fornecimento / instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras                            | m²    | 2,66   | 33,90       | 38,65                  | 102,81               |
| 5.3                                            | A      | 96536    | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m²    | 4,55   | 50,18       | 57,21                  | 260,31               |
| 5.4                                            | A      | 92269    | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020                       | m²    | 16,88  | 115,16      | 131,28                 | 2 216,01             |





INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTES: "A" - SINAPI/FEVEREIRO/2021

"B" - COTAÇÃO

"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

"D" - DER/JUNHO/2019

BDI: 13,53%

OBRA: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião

END.: Rua Castro Alves, N°. 5.899, Bairro São Sebastião

LOCAL: Porto Velho - RO

ÁREA: 462,49m²

| ITEM                           | TABELA          | CÓDIGO          | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                                                            | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. COM B.D.I. | TOTAL        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------------|--------------|
| 5.5                            | A               | 96543           | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                         | KG   | 33,80  | 18,90       | 21,55                  | 728,39       |
| 5.6                            | A               | 96545           | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                        | KG   | 61,30  | 16,73       | 19,07                  | 1 168,99     |
| 5.7                            | A               | 96546           | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                       | KG   | 74,20  | 14,94       | 17,03                  | 1 263,63     |
| 5.8                            | A               | 94965           | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                             | m³   | 2,59   | 495,26      | 564,60                 | 1 462,31     |
| 5.9                            | A               | 92873           | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                                                                         | m³   | 2,59   | 176,21      | 200,88                 | 520,28       |
| 5.10                           | A               | CP0712SB        | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos                                                                                         | m²   | 5,69   | 10,45       | 11,91                  | 67,77        |
| CUSTO TOTAL DE INFRAESTRUTURA  |                 |                 |                                                                                                                                                                      |      |        |             |                        | R\$ 7 963,96 |
| 6.0                            | SUPER ESTRUTURA | SUPER ESTRUTURA |                                                                                                                                                                      |      |        |             |                        |              |
| 6.1                            | A               | 92269           | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020                                                                     | m²   | 6,24   | 115,16      | 131,28                 | 819,19       |
| 6.2                            | A               | 92270           | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020                                                                                           | m²   | 26,03  | 92,67       | 105,64                 | 2 749,81     |
| 6.3                            | A               | 92271           | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020                                                                                              | m²   | 5,63   | 52,03       | 59,31                  | 333,92       |
| 6.4                            | A               | 73301           | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.                                                 | m³   | 14,64  | 9,50        | 10,83                  | 158,55       |
| 6.5                            | A               | 92775           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG   | 38,23  | 19,05       | 21,72                  | 830,36       |
| 6.6                            | A               | 92776           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG   | 50,13  | 17,92       | 20,43                  | 1 024,16     |
| 6.7                            | A               | 92777           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG   | 15,20  | 16,75       | 19,10                  | 290,32       |
| 6.8                            | A               | 92778           | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG   | 19,00  | 14,91       | 17,00                  | 323,00       |
| 6.9                            | A               | 92784           | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015           | KG   | 7,90   | 16,90       | 19,27                  | 152,23       |
| 6.10                           | A               | 92785           | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015           | KG   | 27,10  | 16,27       | 18,55                  | 502,71       |
| 6.11                           | A               | 94965           | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                             | m³   | 2,31   | 495,26      | 564,60                 | 1 304,23     |
| 6.12                           | A               | 92873           | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                                                                         | m³   | 2,31   | 176,21      | 200,88                 | 464,03       |
| 6.13                           | A               | 98546           | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018                                          | m²   | 5,63   | 73,98       | 84,34                  | 474,83       |
| CUSTO TOTAL DE SUPER ESTRUTURA |                 |                 |                                                                                                                                                                      |      |        |             |                        | R\$ 9 427,34 |
| 7.0                            | ALVENARIA       | ALVENARIA       |                                                                                                                                                                      |      |        |             |                        |              |
| 7.1                            | C               | CP0016SB        | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 09x14x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm                                                   | m²   | 110,64 | 69,22       | 78,91                  | 8 730,60     |
| 7.2                            | C               | CP0339SB        | Parede com placas cimentícias, para uso interno, com duas faces e estrutura metálica com guias simples sem vãos                                                      | m²   | 21,66  | 163,11      | 185,95                 | 4 027,68     |
| 7.3                            | C               | CP0341SB        | Parede com placas cimentícias, para uso interno, com duas faces e estrutura metálica com guias simples com vãos                                                      | m²   | 39,27  | 174,71      | 199,17                 | 7 821,41     |



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião  
END. : Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião  
LOCAL: Porto Velho - RO  
ÁREA : 462,49m²

FONTES : "A" - SINAPI/FEVEREIRO/2021  
"B" - COTAÇÃO  
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO  
"D" - DER/JUNHO/2019  
BDI: 13,53%

| ITEM                                 | TABELA              | CÓDIGO   | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                              | UNID | QUANT.   | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. COM B.D.I. | TOTAL          |
|--------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|------------------------|----------------|
| 7.4                                  | A                   | 95465    | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA                                                                                                                                                     | m²   | 11,04    | 90,99       | 103,73                 | 1 145,18       |
| CUSTO TOTAL DE ALVENARIA             |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |             |                        | R\$ 21 724,87  |
| 8.0                                  | COBERTURA           |          | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |             |                        |                |
| 8.1                                  | A                   | CP0017SB | Fornecimento e montagem de estrutura metálica com aço estrutural em perfis dobrados e laminados ASTM A36                                                                                                                                               | kg   | 5 153,43 | 12,82       | 14,61                  | 75 291,61      |
| 8.2                                  | A                   | 92255    | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                 | UN   | 4,00     | 148,47      | 169,26                 | 677,04         |
| 8.3                                  | A                   | 92257    | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                | UN   | 10,00    | 220,46      | 251,32                 | 2 513,20       |
| 8.4                                  | A                   | 100747   | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020                                                                                                     | m²   | 487,94   | 6,76        | 7,71                   | 3 762,02       |
| 8.5                                  | A                   | 94213    | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                                         | m²   | 39,23    | 78,04       | 88,97                  | 3 490,29       |
| 8.6                                  | A                   | 96110    | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P                                                                                                                                                            | m²   | 374,34   | 52,44       | 59,78                  | 22 378,05      |
| 8.7                                  | A                   | 96123    | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P                                                                                                                                                                        | M    | 500,13   | 25,67       | 29,26                  | 14 633,80      |
| 8.8                                  | A                   | 94228    | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                         | M    | 15,26    | 91,42       | 104,22                 | 1 590,40       |
| 8.9                                  | A                   | 94231    | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                    | M    | 21,60    | 54,24       | 61,83                  | 1 335,53       |
| CUSTO TOTAL DE COBERTURA             |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |             |                        | R\$ 125 671,94 |
| 9.0                                  | REVESTIMENTO DE PIS |          | REVESTIMENTO DE PISOS                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |             |                        |                |
| 9.1                                  | A                   | 95241    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016                                                                                                                                                                  | m²   | 63,28    | 28,24       | 32,19                  | 2 036,98       |
| 9.2                                  | A                   | 87620    | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014                                                                                      | m²   | 5,17     | 31,22       | 35,59                  | 184,00         |
| 9.3                                  | A                   | 84191    | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS                                                                                                                                                        | m²   | 58,11    | 115,10      | 131,21                 | 7 624,61       |
| 9.4                                  | A                   | 94990    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016                                                                                                         | m²   | 4,56     | 748,33      | 853,10                 | 3 890,14       |
| 9.5                                  | A                   | 94273    | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016                                  | M    | 28,07    | 31,93       | 36,40                  | 1 021,75       |
| 9.6                                  | C                   | CP0020SB | Rodapé de granilite, altura de 0,10 m                                                                                                                                                                                                                  | m    | 171,26   | 31,59       | 36,01                  | 6 167,07       |
| 9.7                                  | C                   | CP0350SB | Lixamento de piso com polidor e aplicação de resina acrílica em piso granilite                                                                                                                                                                         | m²   | 305,67   | 43,08       | 49,11                  | 15 011,45      |
| 9.8                                  | C                   | CP0322SB | Ladrilho hidráulico e=2cm, tátil alerta e/ou direcional, assentado sobre argamassa colante tipo ac-i dim.:0,25x0,25m.                                                                                                                                  | m²   | 15,88    | 98,43       | 112,21                 | 1 781,89       |
| 9.9                                  | C                   | CP0478SB | Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes internos, incluso aplicação de resina                                                                                                                                                                | m²   | 1,88     | 174,32      | 198,72                 | 373,59         |
| 9.10                                 | C                   | 84665    | PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO                                                                                                                                                                                         | m²   | 0,96     | 20,24       | 23,07                  | 22,15          |
| CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTO DE PISOS |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |             |                        | R\$ 38 113,63  |
| 10.0                                 | REVESTIMENTOS DE P  |          | REVESTIMENTOS DE PAREDES                                                                                                                                                                                                                               |      |          |             |                        |                |
| 10.1                                 | A                   | 87878    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                                                                          | m²   | 590,15   | 4,14        | 4,72                   | 2 785,51       |
| 10.2                                 | A                   | 87535    | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²   | 201,55   | 26,70       | 30,44                  | 6 135,18       |



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTES : "A" - SINAPI/FEVEREIRO/2021

"B" - COTAÇÃO

"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

"D" - DER/JUNHO/2019

BDI: 13,53%

OBRA : Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião

END. : Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião

LOCAL: Porto Velho - RO

ÁREA : 462,49m²

| ITEM                                        | TABELA     | CÓDIGO     | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                        | UNID | QUANT.  | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. COM B.D.I. | TOTAL      |
|---------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|------------------------|------------|
| 10.3                                        | A          | 87529      | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                              | m²   | 388,60  | 30,77       | 35,08                  | 13 632,09  |
| 10.4                                        | A          | 87269      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014                                                        | m²   | 151,79  | 52,54       | 59,90                  | 9 092,22   |
| 10.5                                        | A          | 87271      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014                                                            | m²   | 112,69  | 58,63       | 66,84                  | 7 532,20   |
| 10.6                                        | C          | CP0394SB   | Revestimento em porcelanato acetinado tipo amadeirado                                                                                                                                                                                            | m²   | 19,56   | 113,48      | 129,37                 | 2 530,48   |
| CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTOS DE PAREDES R\$ |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |             |                        | 41 707,68  |
| 11.0                                        | ESQUADRIAS | ESQUADRIAS |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |             |                        |            |
| 11.1                                        | A          | 90843      | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN   | 15,00   | 640,10      | 729,71                 | 10 945,65  |
| 11.2                                        | A          | 90844      | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN   | 8,00    | 692,54      | 789,50                 | 6 316,00   |
| 11.3                                        | A          | 91341      | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                           | m²   | 4,00    | 872,40      | 994,54                 | 3 978,16   |
| 11.4                                        | C          | CP0023SB   | Porta de alumínio tipo abrir 90x210cm, incluso barra de apoio - fornecimento e instalação                                                                                                                                                        | und  | 2,00    | 1 926,85    | 2 196,61               | 4 393,22   |
| 11.5                                        | C          | CP0407SB   | Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 0,80 x 0,50m, incluso fornecimento e instalação                                                                                                                                                   | und  | 2,00    | 196,60      | 224,12                 | 448,24     |
| 11.6                                        | C          | CP0528SB   | Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 0,55 x 0,50m, incluso fornecimento e instalação                                                                                                                                                   | und  | 1,00    | 167,74      | 191,22                 | 191,22     |
| 11.7                                        | C          | CP0640SB   | Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 1,20 x 0,50m, incluso fornecimento e instalação                                                                                                                                                   | und  | 2,00    | 242,77      | 276,76                 | 553,52     |
| 11.8                                        | C          | CP0641SB   | Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 1,60 x 0,50m, incluso fornecimento e instalação                                                                                                                                                   | und  | 4,00    | 288,95      | 329,40                 | 1 317,60   |
| 11.9                                        | B          | COMP-34    | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                   | UNID | 1,00    | 1 789,82    | 2 040,39               | 2 040,39   |
| 11.10                                       | C          | CP0646SB   | Vidro fixo temperado espessura 10 mm, incluso instalação e acessórios.                                                                                                                                                                           | m²   | 5,61    | 311,21      | 354,78                 | 1 990,32   |
| 11.11                                       | A          | 84088      | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA                                                                                                              | M    | 10,95   | 116,60      | 132,92                 | 1 455,47   |
| 11.12                                       | C          | CP0405SB   | Letreiro de aço inox, fonte Arial sem textura, com altura de 20cm                                                                                                                                                                                | und  | 34,00   | 100,52      | 114,59                 | 3 896,06   |
| 11.13                                       | C          | CP0697SB   | Fornecimento e instalação de placa de ACM, incluso estrutura de fixação e pintura.                                                                                                                                                               | m²   | 268,31  | 360,00      | 410,40                 | 110 114,42 |
| 11.14                                       | A          | 99855      | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P                                                                                                                                                                    | M    | 22,60   | 94,08       | 107,25                 | 2 423,85   |
| 11.15                                       | A          | 99839      | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P                  | M    | 22,60   | 423,78      | 483,11                 | 10 918,29  |
| 11.16                                       | C          | CP0680SB   | Portão de ferro com vara 1/2", com requadro                                                                                                                                                                                                      | m²   | 1,47    | 413,01      | 470,83                 | 692,12     |
| 11.17                                       | C          | CP0069SB   | Bancada de mármore polido branco e=3,0 cm, largura 60 cm - fornecimento e instalação.                                                                                                                                                            | m    | 3,99    | 351,44      | 400,64                 | 1 598,55   |
| 11.18                                       | C          | CP0698SB   | Placa adesivada em PVC, com brasão do município de Porto Velho-RO, *1,30x1,30m*, incluso fixação                                                                                                                                                 | und  | 1,00    | 207,53      | 236,58                 | 236,58     |
| 11.19                                       | A          | CP0594SB   | Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata                                                                                                                                                                                                    | m²   | 1,25    | 401,34      | 457,53                 | 571,91     |
| CUSTO TOTAL DE ESQUADRIAS R\$               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |             |                        | 164 081,57 |
| 12.0                                        | PINTURA    | PINTURA    |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |             |                        |            |
| 12.1                                        | A          | 88497      | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                         | m²   | 635,00  | 11,87       | 13,53                  | 8 591,55   |
| 12.2                                        | A          | 88489      | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                         | m²   | 1191,09 | 13,63       | 15,54                  | 18 509,54  |
| 12.3                                        | A          | 88496      | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                            | m²   | 379,58  | 22,11       | 25,21                  | 9 569,21   |



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA :** Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião  
**END. :** Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião  
**LOCAL:** Porto Velho - RO  
**ÁREA :** 462,49m²

**FONTES :** "A" - SINAPI/FEVEREIRO/2021  
"B" - COTAÇÃO  
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO  
"D" - DER/JUNHO/2019  
**BDI:** 13,53%

| ITEM                     | TABELA | CÓDIGO    | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                                                                 | UNID                         | QUANT. | VALOR UNIT.            | VALOR UNIT. COM B.D.I. | TOTAL         |
|--------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------|------------------------|---------------|
| 12.4                     | A      | 88488     | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                     | m²                           | 379,58 | 15,24                  | 17,37                  | 6 593,30      |
| 12.5                     | A      | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS                                                                                                                         | m²                           | 97,02  | 16,89                  | 19,25                  | 1 867,64      |
| 12.6                     | A      | 100757    | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m²                           | 74,84  | 35,14                  | 40,06                  | 2 998,09      |
|                          |        |           |                                                                                                                                                                           |                              |        | CUSTO TOTAL DE PINTURA |                        | R\$ 48 129,33 |
| 13.0                     |        |           | INSTALAÇÕES HIDRO                                                                                                                                                         | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |        |                        |                        |               |
| Instalações de água fria |        |           |                                                                                                                                                                           |                              |        |                        |                        |               |
| 13.1                     | A      | 89356     | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                             | M                            | 80,42  | 17,09                  | 19,48                  | 1 566,58      |
| 13.2                     | A      | 89357     | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                             | M                            | 8,00   | 24,03                  | 27,39                  | 219,12        |
| 13.3                     | A      | 89449     | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                        | M                            | 23,48  | 14,07                  | 16,04                  | 376,62        |
| 13.4                     | A      | 89503     | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                              | UN                           | 2,00   | 19,64                  | 22,39                  | 44,78         |
| 13.5                     | A      | 89395     | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                               | UN                           | 14,00  | 9,81                   | 11,18                  | 156,52        |
| 13.6                     | A      | 89396     | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                     | UN                           | 4,00   | 16,49                  | 18,80                  | 75,20         |
| 13.7                     | A      | 89627     | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                        | UN                           | 12,00  | 16,63                  | 18,96                  | 227,52        |
| 13.8                     | A      | 89362     | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                  | UN                           | 24,00  | 7,03                   | 8,01                   | 192,24        |
| 13.9                     | A      | 89366     | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                         | UN                           | 2,00   | 12,79                  | 14,58                  | 29,16         |
| 13.10                    | C      | CP0029SB  | Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 1/2" fornecimento e instalação.                                                                                      | und                          | 23,00  | 11,79                  | 13,44                  | 309,12        |
| 13.11                    | C      | CP0030SB  | Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 32mm fornecimento e instalação.                                                                                      | und                          | 2,00   | 9,86                   | 11,24                  | 22,48         |
| 13.12                    | A      | 89972     | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                        | UN                           | 15,00  | 39,92                  | 45,51                  | 682,65        |
| 13.13                    | A      | 99635     | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019                                                            | UN                           | 1,00   | 168,47                 | 192,06                 | 192,06        |
| 13.14                    | A      | 90443     | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                                                          | M                            | 100,86 | 10,27                  | 11,71                  | 1 181,07      |
| 13.15                    | A      | CP0042SB  | Fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia média).                                                          | m                            | 100,86 | 6,95                   | 7,92                   | 798,81        |
| 13.16                    | A      | 90444     | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                                                         | M                            | 43,23  | 22,62                  | 25,79                  | 1 114,90      |
| 13.17                    | A      | 90445     | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015                                                     | M                            | 19,56  | 24,15                  | 27,53                  | 538,49        |
| 13.18                    | A      | 90446     | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015                                                                                 | M                            | 18,02  | 26,24                  | 29,91                  | 538,98        |
| 13.19                    | C      | CP0043SB  | Fechamento de rasgo em contrapiso para passagem de tubos, com lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento.                           | m²                           | 16,16  | 28,24                  | 32,19                  | 520,19        |
| Instalações de esgoto    |        |           |                                                                                                                                                                           |                              |        |                        |                        |               |
| 13.20                    | A      | 89711     | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                     | M                            | 35,09  | 15,54                  | 17,72                  | 621,79        |



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA :** Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião  
**END. :** Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião  
**LOCAL:** Porto Velho - RO  
**ÁREA :** 462,49m²

**FONTES :** "A" - SINAPI/FEVEREIRO/2021  
"B" - COTAÇÃO  
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO  
"D" - DER/JUNHO/2019

BDI: 13,53%

| ITEM                                                 | TABELA | CÓDIGO   | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT.<br>COM B.D.I. | TOTAL    |
|------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|---------------------------|----------|
| 13.21                                                | A      | 89712    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                                                                                      | M    | 48,70  | 23,22       | 26,47                     | 1 289,09 |
| 13.22                                                | A      | 89714    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                                                                                     | M    | 53,53  | 45,28       | 51,62                     | 2 763,22 |
| 13.23                                                | A      | 89785    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                                                      | UN   | 3,00   | 17,98       | 20,50                     | 61,50    |
| 13.24                                                | A      | 89797    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                                                    | UN   | 1,00   | 38,21       | 43,56                     | 43,56    |
| 13.25                                                | C      | CP0044SB | Junção simples PVC p/ esg predial DN 100x50mm - fornecimento e instalação.                                                                                                                                                                                                 | und  | 9,00   | 32,42       | 36,96                     | 332,64   |
| 13.26                                                | A      | 89784    | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                                                                  | UN   | 3,00   | 16,56       | 18,88                     | 56,64    |
| 13.27                                                | A      | 89726    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                                                          | UN   | 8,00   | 5,95        | 6,78                      | 54,24    |
| 13.28                                                | A      | 89731    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                                                          | UN   | 4,00   | 9,06        | 10,33                     | 41,32    |
| 13.29                                                | C      | CP0046SB | Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g DN 40mm x 1.1/2" - fornecimento e instalação.                                                                                                                                                                                | und  | 27,00  | 10,20       | 11,63                     | 314,01   |
| 13.30                                                | A      | 89728    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                                                     | UN   | 27,00  | 8,58        | 9,78                      | 264,06   |
| 13.31                                                | A      | 89733    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                                                     | UN   | 4,00   | 14,95       | 17,04                     | 68,16    |
| 13.32                                                | A      | 89748    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                                                    | UN   | 6,00   | 31,25       | 35,63                     | 213,78   |
| 13.33                                                | C      | CP0047SB | Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 50mm (fornecimento e instalação).                                                                                                                                                                                                    | und  | 8,00   | 16,16       | 18,42                     | 147,36   |
| 13.34                                                | C      | CP0048SB | Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 100mm (fornecimento e instalação).                                                                                                                                                                                                   | und  | 1,00   | 52,46       | 59,80                     | 59,80    |
| 13.35                                                | C      | CP0049SB | Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.                                                                                                                                     | und  | 19,00  | 40,83       | 46,55                     | 884,45   |
| 13.36                                                | C      | CP0058SB | Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C - escavação e confecção. | und  | 5,00   | 157,65      | 179,72                    | 898,60   |
| <b>Aparelhos sanitários, louças, metais e outros</b> |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |             |                           |          |
| 13.37                                                | A      | 95547    | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                      | UN   | 21,00  | 66,38       | 75,67                     | 1 589,07 |
| 13.38                                                | C      | CP0060SB | Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo (fornecimento e instalação).                                                                                                                                                                                   | und  | 4,00   | 67,89       | 77,39                     | 309,56   |
| 13.39                                                | C      | CP0062SB | Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel toalha interfolhado (fornecimento e instalação).                                                                                                                                                                              | und  | 21,00  | 64,23       | 73,22                     | 1 537,62 |
| 13.40                                                | C      | CP0063SB | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 60cm / diâmetro mínimo 3cm. (Fornecimento e instalação)                                                                                                                   | und  | 4,00   | 172,62      | 196,79                    | 787,16   |
| 13.41                                                | C      | CP0064SB | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 80 cm / diâmetro mínimo 3cm. (Fornecimento e instalação)                                                                                                                  | und  | 6,00   | 196,92      | 224,49                    | 1 346,94 |



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA :** Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião  
**END. :** Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião  
**LOCAL:** Porto Velho - RO  
**ÁREA :** 462,49m²

**FONTES :** "A" - SINAPI/FEVEREIRO/2021  
"B" - COTAÇÃO  
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO  
"D" - DER/JUNHO/2019  
**BDI:** 13,53%

| ITEM                                                | TABELA                | CÓDIGO   | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNID                                        | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. COM B.D.I. | TOTAL         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------|------------------------|---------------|
| 13.42                                               | A                     | 86942    | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                          | UN                                          | 7,00   | 197,59      | 225,25                 | 1 576,75      |
| 13.43                                               | C                     | CP0068SB | Lavatório de canto louça branca suspenso *40 x 30* cm, com torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, sifão do tipo garrafa/cope em pvc 1.1/4"x 1.1/2, válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão e engate flexível em plástico branco plástico. (Fornecimento e instalação). | und                                         | 2,00   | 245,56      | 279,94                 | 559,88        |
| 13.44                                               | C                     | CP0070SB | Bancada de Granito cinza polido e=2,5 cm, largura 60 cm - com rodapia de 7cm - fornecimento e instalação.                                                                                                                                                                                                                              | m                                           | 28,95  | 424,82      | 484,29                 | 14 020,20     |
| 13.45                                               | C                     | CP0071SB | Cuba aço inoxidável (aISI304) de embutir com válvula 3 1/2", de 40,0 x 34,0 x 12 cm, com sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2" -fornecimento e instalação.                                                                                                                                                                          | und                                         | 8,00   | 159,65      | 182,00                 | 1 456,00      |
| 13.46                                               | A                     | 86937    | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                       | UN                                          | 6,00   | 162,82      | 185,61                 | 1 113,66      |
| 13.47                                               | A                     | 86927    | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                            | UN                                          | 2,00   | 254,44      | 290,06                 | 580,12        |
| 13.48                                               | C                     | CP0079SB | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de mesa para lavatório, padrão popular com engate flexível em inox, 1/2"x30cm-fornecimento e instalação.                                                                                                                                                                                                 | und                                         | 6,00   | 75,28       | 85,82                  | 514,92        |
| 13.49                                               | A                     | 86909    | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                             | UN                                          | 8,00   | 102,18      | 116,49                 | 931,92        |
| 13.50                                               | C                     | CP0081SB | Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2" ou 3/4" - fornecimento e instalação.                                                                                                                                                                                                                                                 | und                                         | 1,00   | 61,66       | 70,29                  | 70,29         |
| 13.51                                               | C                     | CP0082SB | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2"x 40cm e assento sanitário de plástico, tipo convencional - fornecimento e instalação.                                                                                                                         | und                                         | 4,00   | 441,52      | 503,33                 | 2 013,32      |
| 13.52                                               | C                     | CP0101SB | Expurgo hospitalar e sifão de inox, incluso frete                                                                                                                                                                                                                                                                                      | und                                         | 1,00   | 3 220,43    | 3 671,29               | 3 671,29      |
| Instalações de drenagem pluvial/condicionador de ar |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |        |             |                        |               |
| 13.53                                               | A                     | 89356    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                                                                                                                          | M                                           | 82,09  | 17,09       | 19,48                  | 1 599,11      |
| 13.54                                               | A                     | 89357    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                                                                                                                          | M                                           | 12,21  | 24,03       | 27,39                  | 334,43        |
| 13.55                                               | A                     | 89395    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                                                                                                                            | UN                                          | 3,00   | 9,81        | 11,18                  | 33,54         |
| 13.56                                               | A                     | 89400    | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                                                                                                          | UN                                          | 2,00   | 16,01       | 18,25                  | 36,50         |
| 13.57                                               | A                     | 89362    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                                                                                                               | UN                                          | 30,00  | 7,03        | 8,01                   | 240,30        |
| 13.58                                               | A                     | CP0030SB | Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 32mm fornecimento e instalação.                                                                                                                                                                                                                                                   | und                                         | 1,00   | 9,86        | 11,24                  | 11,24         |
| 13.59                                               | A                     | 89714    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                                                                                                                                                 | M                                           | 35,82  | 45,28       | 51,62                  | 1 849,03      |
| 13.60                                               | A                     | 89744    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                                                                                                                     | UN                                          | 12,00  | 20,16       | 22,98                  | 275,76        |
| Escavação de vala para passagem de tubulação        |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |        |             |                        |               |
| 13.61                                               | A                     | 93358    | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016                                                                                                                                                                                                                                                          | m³                                          | 15,30  | 69,82       | 79,59                  | 1 217,73      |
| 13.62                                               | A                     | 96995    | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m³                                          | 14,62  | 42,33       | 48,26                  | 705,56        |
| 14.0                                                | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |        |             |                        | R\$ 55 282,61 |



934



INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião  
END. : Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião  
LOCAL: Porto Velho - RO  
ÁREA : 462,49m²

FONTES : "A" - SINAPI/FEVEREIRO/2021

"B" - COTAÇÃO

"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

"D" - DER/JUNHO/2019

BDI: 13,53%

| ITEM                           | TABELA | CÓDIGO   | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                                         | UNID | QUANT.   | VALOR UNIT. | VALOR UNIT.<br>COM B.D.I. | TOTAL     |
|--------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|---------------------------|-----------|
| <b>Escavação e reaterro</b>    |        |          |                                                                                                                                                   |      |          |             |                           |           |
| 14.1                           | A      | 93358    | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016                                                                     | m³   | 8,10     | 69,82       | 79,59                     | 644,68    |
| 14.2                           | A      | 93382    | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                   | m³   | 7,93     | 27,13       | 30,93                     | 245,27    |
| 14.3                           | A      | 97891    | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020          | UN   | 2,00     | 199,16      | 227,04                    | 454,08    |
| <b>Iluminação</b>              |        |          |                                                                                                                                                   |      |          |             |                           |           |
| 14.4                           | C      | CP0111SB | Luminária de LED embutir quadrada de 18W                                                                                                          | und  | 101,00   | 46,78       | 53,33                     | 5 386,33  |
| 14.5                           | C      | CP0127SB | Luminária Embutir no Solo PAR 20                                                                                                                  | und  | 14,00    | 164,85      | 187,93                    | 2 631,02  |
| 14.6                           | C      | CP0112SB | Luminária SPOT 5W de embutir no teto                                                                                                              | und  | 5,00     | 33,64       | 38,35                     | 191,75    |
| 14.7                           | A      | 97608    | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN   | 8,00     | 78,88       | 89,92                     | 719,36    |
| <b>Caixa PVC</b>               |        |          |                                                                                                                                                   |      |          |             |                           |           |
| 14.8                           | A      | 91939    | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                  | UN   | 58,00    | 23,46       | 26,74                     | 1 550,92  |
| 14.9                           | A      | 91940    | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 | UN   | 70,00    | 12,46       | 14,20                     | 994,00    |
| 14.10                          | A      | 91941    | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 | UN   | 115,00   | 8,34        | 9,51                      | 1 093,65  |
| 14.11                          | A      | 91936    | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                           | UN   | 116,00   | 10,74       | 12,24                     | 1 419,84  |
| 14.12                          | A      | 91945    | SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                  | UN   | 21,00    | 8,08        | 9,21                      | 193,41    |
| <b>Tomadas e interruptores</b> |        |          |                                                                                                                                                   |      |          |             |                           |           |
| 14.13                          | A      | 91992    | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                   | UN   | 27,00    | 33,73       | 38,45                     | 1 038,15  |
| 14.14                          | A      | 91996    | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                  | UN   | 31,00    | 26,13       | 29,79                     | 923,49    |
| 14.15                          | A      | 92000    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                  | UN   | 115,00   | 23,18       | 26,43                     | 3 039,45  |
| 14.16                          | A      | 92023    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015               | UN   | 3,00     | 38,85       | 44,29                     | 132,87    |
| 14.17                          | A      | 92027    | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015              | UN   | 1,00     | 51,62       | 58,85                     | 58,85     |
| 14.18                          | A      | 91953    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                       | UN   | 21,00    | 21,93       | 25,00                     | 525,00    |
| 14.19                          | A      | 91959    | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                      | UN   | 11,00    | 34,70       | 39,56                     | 435,16    |
| 14.20                          | A      | 91967    | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                      | UN   | 1,00     | 47,46       | 54,10                     | 54,10     |
| 14.21                          | A      | 91955    | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                      | UN   | 2,00     | 27,14       | 30,94                     | 61,88     |
| 14.22                          | A      | 83399    | RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                         | UN   | 2,00     | 22,76       | 25,95                     | 51,90     |
| <b>Condutores</b>              |        |          |                                                                                                                                                   |      |          |             |                           |           |
| 14.23                          | A      | 91926    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                   | M    | 4 100,00 | 3,39        | 3,86                      | 15 826,00 |
| 14.24                          | A      | 91928    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                     | M    | 1 400,00 | 5,50        | 6,27                      | 8 778,00  |
| 14.25                          | A      | 91930    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                     | M    | 100,00   | 7,53        | 8,58                      | 858,00    |
| 14.26                          | A      | 92980    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                          | M    | 220,00   | 9,09        | 10,36                     | 2 279,20  |



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**FONTE : "A" - SINAPI/FEVEREIRO/2021  
"B" - COTAÇÃO  
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO  
"D" - DER/JUNHO/2019  
BDI: 13,53%OBRA : Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião  
END. : Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião  
LOCAL: Porto Velho - RO  
ÁREA : 462,49m²

| ITEM                           | TABELA | CÓDIGO    | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                                                                      | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. COM B.D.I. | TOTAL    |
|--------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------------------|----------|
| 14.27                          | A      | 92982     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                       | M    | 5,00   | 13,91       | 15,86                  | 79,30    |
| 14.28                          | A      | 92984     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                       | M    | 10,00  | 22,72       | 25,90                  | 259,00   |
| 14.29                          | A      | 92986     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                       | M    | 25,00  | 30,70       | 35,00                  | 875,00   |
| 14.30                          | A      | 92990     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                       | M    | 80,00  | 59,02       | 67,28                  | 5 382,40 |
| <b>Proteção de equipamento</b> |        |           |                                                                                                                                                                                |      |        |             |                        |          |
| 14.31                          | A      | 93655     | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                  | UN   | 36,00  | 11,61       | 13,24                  | 476,64   |
| 14.32                          | A      | 93656     | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                  | UN   | 6,00   | 11,61       | 13,24                  | 79,44    |
| 14.33                          | A      | 93663     | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                    | UN   | 27,00  | 53,20       | 60,65                  | 1 637,55 |
| 14.34                          | A      | 93664     | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                    | UN   | 2,00   | 55,55       | 63,33                  | 126,66   |
| 14.35                          | A      | 93672     | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                   | UN   | 4,00   | 76,30       | 86,98                  | 347,92   |
| 14.36                          | A      | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                            | UN   | 2,00   | 114,53      | 130,56                 | 261,12   |
| 14.37                          | A      | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                           | UN   | 2,00   | 323,78      | 369,11                 | 738,22   |
| 14.38                          | C      | CP0140SB  | Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30 ma                                                                                                                                | und  | 9,00   | 143,72      | 163,84                 | 1 474,56 |
| 14.39                          | C      | CP0141SB  | DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - pára-raios de baixa tensão, tensão de operação 275v (vn=220v) e 150v (vn=127v), corr. max.19,5ka                                  | und  | 16,00  | 62,74       | 71,52                  | 1 144,32 |
| 14.40                          | A      | 96985     | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017                                                                                                     | UN   | 2,00   | 61,52       | 70,13                  | 140,26   |
| <b>Eletrodutos e tubos</b>     |        |           |                                                                                                                                                                                |      |        |             |                        |          |
| 14.41                          | A      | 91863     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                         | M    | 600,00 | 9,62        | 10,97                  | 6 582,00 |
| 14.42                          | A      | 91871     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                        | M    | 400,00 | 10,13       | 11,55                  | 4 620,00 |
| 14.43                          | A      | 93009     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                         | M    | 100,00 | 18,40       | 20,98                  | 2 098,00 |
| 14.44                          | A      | 93010     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                     | M    | 20,00  | 25,48       | 29,05                  | 581,00   |
| 14.45                          | C      | CP0143SB  | Eletrocilha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões                                                                                                           | und  | 18,00  | 97,03       | 110,61                 | 1 990,98 |
| <b>Quadros</b>                 |        |           |                                                                                                                                                                                |      |        |             |                        |          |
| 14.46                          | A      | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN   | 3,00   | 953,16      | 1 086,60               | 3 259,80 |
| 14.47                          | A      | 74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN   | 1,00   | 1 956,22    | 2 230,09               | 2 230,09 |
| <b>Diversos</b>                |        |           |                                                                                                                                                                                |      |        |             |                        |          |
| 14.48                          | C      | CP0168SB  | Exaustor de teto                                                                                                                                                               | und  | 10,00  | 172,66      | 196,83                 | 1 968,30 |
| <b>Demolição e retirada</b>    |        |           |                                                                                                                                                                                |      |        |             |                        |          |
| 14.49                          | A      | 97665     | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                       | UN   | 44,00  | 1,04        | 1,19                   | 52,36    |
| 14.50                          | A      | 97661     | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                  | M    | 400,00 | 0,54        | 0,62                   | 248,00   |
| 14.51                          | A      | 97660     | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                  | UN   | 80,00  | 0,54        | 0,62                   | 49,60    |
| 14.52                          | C      | CP0172SB  | Retirada de Quadro de distribuição e disjuntores                                                                                                                               | und  | 3,00   | 80,90       | 92,23                  | 276,69   |
| 14.53                          | C      | CP0174SB  | Aberfura e fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, fechamento com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia).                                               | m    | 400,00 | 5,38        | 6,13                   | 2 452,00 |





INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTES: "A" - SINAPI/FEVEREIRO/2021

"B" - COTAÇÃO

"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

"D" - DER/JUNHO/2019

BDI: 13,53%

OBRA: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião

END.: Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião

LOCAL: Porto Velho - RO

ÁREA: 462,49m²

| ITEM                            | TABELA                 | CÓDIGO   | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                                                                   | UNID                                  | QUANT.   | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. COM B.D.I. | TOTAL         |
|---------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------|------------------------|---------------|
|                                 |                        |          |                                                                                                                                                                             | CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  |          |             |                        | R\$ 89 017,57 |
| 15.0                            | CABEAMENTO ESTRUTURADO |          | CABEAMENTO ESTRUTURADO                                                                                                                                                      |                                       |          |             |                        |               |
| Acessório cabeamento - Metálico |                        |          |                                                                                                                                                                             |                                       |          |             |                        |               |
| 15.1                            | C                      | CP0271SB | Switch gerenciável L2 24 portas gigabit ethernet com 4 portas mini-gbic                                                                                                     | und                                   | 2,00     | 1 679,36    | 1 914,47               | 3 828,94      |
| 15.2                            | A                      | 98302    | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                                  | UN                                    | 2,00     | 624,67      | 712,12                 | 1 424,24      |
| 15.3                            | C                      | CP0273SB | Bloco de engate rápido M10B Barga e acessórios                                                                                                                              | und                                   | 1,00     | 185,19      | 211,12                 | 211,12        |
| 15.4                            | C                      | CP0274SB | Conector fema keystone cat 6 padrao 568a / 568b                                                                                                                             | und                                   | 35,00    | 25,77       | 29,38                  | 1 028,30      |
| 15.5                            | C                      | CP0287SB | Conector macho cat 6 padrao 568a / 568b                                                                                                                                     | und                                   | 35,00    | 8,27        | 9,43                   | 330,05        |
| 15.6                            | C                      | CP0181SB | Patch cord cat.6 1,5m azul                                                                                                                                                  | und                                   | 19,00    | 24,66       | 28,11                  | 534,09        |
| 15.7                            | C                      | CP0276SB | Patch cord cat.6 1,5m cinza                                                                                                                                                 | und                                   | 16,00    | 24,66       | 28,11                  | 449,76        |
| Acessório cabeamento - Rack     |                        |          |                                                                                                                                                                             |                                       |          |             |                        |               |
| 15.8                            | C                      | CP0184SB | Guia "de cabo horizontal fechado 1u 19" preto                                                                                                                               | und                                   | 1,00     | 33,63       | 38,34                  | 38,34         |
| 15.9                            | C                      | CP0185SB | Painel de fechamento 19" 1 U preto                                                                                                                                          | und                                   | 1,00     | 8,04        | 9,17                   | 9,17          |
| 15.10                           | C                      | CP0186SB | Bandeja fixação simples 400mm                                                                                                                                               | und                                   | 1,00     | 105,57      | 120,35                 | 120,35        |
| 15.11                           | C                      | CP0188SB | kit porca/gaiola embalagem c/ 50 pcs                                                                                                                                        | und                                   | 1,00     | 89,15       | 101,63                 | 101,63        |
| 15.12                           | C                      | CP0189SB | Réguia de tomadas com 8 posições                                                                                                                                            | und                                   | 1,00     | 66,83       | 76,19                  | 76,19         |
| 15.13                           | C                      | CP0187SB | Kit de ventilação c/ 2 ventiladires                                                                                                                                         | und                                   | 1,00     | 256,69      | 292,63                 | 292,63        |
| Acessório de uso geral          |                        |          |                                                                                                                                                                             |                                       |          |             |                        |               |
| 15.14                           | C                      | CP0190SB | Velcro dupla face 20mm RL 3 metros - preto                                                                                                                                  | und                                   | 4,00     | 19,53       | 22,26                  | 89,04         |
| Acessório para eletrodutos      |                        |          |                                                                                                                                                                             |                                       |          |             |                        |               |
| 15.15                           | C                      | CP0281SB | Espelho 4x2 p/keystone r45 2 saídas cor branca                                                                                                                              | und                                   | 19,00    | 10,00       | 11,40                  | 216,60        |
| 15.16                           | A                      | 91941    | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                           | UN                                    | 14,00    | 8,34        | 9,51                   | 133,14        |
| 15.17                           | A                      | 91940    | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                           | UN                                    | 2,00     | 12,46       | 14,20                  | 28,40         |
| 15.18                           | A                      | 91939    | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                            | UN                                    | 5,00     | 23,46       | 26,74                  | 133,70        |
| Cabo metálico/telefônico        |                        |          |                                                                                                                                                                             |                                       |          |             |                        |               |
| 15.19                           | A                      | 98401    | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                              | M                                     | 25,00    | 18,52       | 21,11                  | 527,75        |
| 15.20                           | A                      | 98279    | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                 | M                                     | 5,00     | 32,37       | 36,90                  | 184,50        |
| 15.21                           | A                      | 98297    | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                  | M                                     | 1 100,00 | 2,27        | 2,59                   | 2 849,00      |
| Eletrocalha e eletrodutos       |                        |          |                                                                                                                                                                             |                                       |          |             |                        |               |
| 15.22                           | C                      | CP0143SB | Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões                                                                                                        | und                                   | 8,00     | 97,03       | 110,61                 | 884,88        |
| 15.23                           | A                      | 91863    | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                      | M                                     | 70,00    | 9,62        | 10,97                  | 767,90        |
| 15.24                           | A                      | 91871    | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                     | M                                     | 50,00    | 10,13       | 11,55                  | 577,50        |
| Rack                            |                        |          |                                                                                                                                                                             |                                       |          |             |                        |               |
| 15.25                           | C                      | CP0289SB | Rack fechado 19" 12 US x 670mm profundidade, laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples, pintura epoxi pó texturizada alta durabilidade e fecho com chave | und                                   | 1,00     | 945,56      | 1 077,94               | 1 077,94      |
| 15.26                           | A                      | 100560   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                  | UN                                    | 1,00     | 120,30      | 137,14                 | 137,14        |
| Certificação                    |                        |          |                                                                                                                                                                             |                                       |          |             |                        |               |
| 15.27                           | C                      | CP0200SB | Certificação dos cabos de rede                                                                                                                                              | und                                   | 35,00    | 44,71       | 50,97                  | 1 783,95      |
| Demolição e retirada            |                        |          |                                                                                                                                                                             |                                       |          |             |                        |               |
| 15.28                           | C                      | CP0174SB | Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, fechamento com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia).                                            | m                                     | 50,00    | 5,38        | 6,13                   | 306,50        |
|                                 |                        |          |                                                                                                                                                                             | CUSTO TOTAL DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |          |             |                        | R\$ 18 142,75 |
| 16.0                            | INCÊNDIO               |          | INCÊNDIO                                                                                                                                                                    |                                       |          |             |                        |               |
| 16.1                            | C                      | CP0201SB | Extintor Pó ABC - portátil - 3A-20BC - 06 Kg.                                                                                                                               | und                                   | 3,00     | 226,76      | 258,51                 | 775,53        |
| 16.2                            | C                      | 97599    | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                     | UN                                    | 24,00    | 26,11       | 29,77                  | 714,48        |
| 16.3                            | C                      | CP0202SB | Placa de sinalização, formato circular (espessura 3,0mm, diâmetro 0,252m)                                                                                                   | und                                   | 3,00     | 30,96       | 35,29                  | 105,87        |





INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                |                     |          |                                                                                                                                                                                      |                                            |        |                                      |                        |                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------|----------------|
| OBRA : Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião       |                     |          |                                                                                                                                                                                      |                                            |        | FONTES : "A" - SINAPI/FEVEREIRO/2021 |                        |                |
| END. : Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião             |                     |          |                                                                                                                                                                                      |                                            |        | "B" - COTAÇÃO                        |                        |                |
| LOCAL: Porto Velho - RO                                              |                     |          |                                                                                                                                                                                      |                                            |        | "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO            |                        |                |
| ÁREA : 462,49m²                                                      |                     |          |                                                                                                                                                                                      |                                            |        | "D" - DER/JUNHO/2019                 |                        |                |
|                                                                      |                     |          |                                                                                                                                                                                      |                                            |        | BDI: 13,53%                          |                        |                |
| ITEM                                                                 | TABELA              | CÓDIGO   | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                                                                            | UNID                                       | QUANT. | VALOR UNIT.                          | VALOR UNIT. COM B.D.I. | TOTAL          |
| 16.4                                                                 | C                   | CP0205SB | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - alerta, triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)                | und                                        | 4,00   | 47,23                                | 53,84                  | 215,36         |
| 16.5                                                                 | C                   | CP0207SB | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)          | und                                        | 7,00   | 45,15                                | 51,47                  | 360,29         |
| 16.6                                                                 | C                   | CP0208SB | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)            | und                                        | 3,00   | 30,99                                | 35,33                  | 105,99         |
|                                                                      |                     |          |                                                                                                                                                                                      |                                            |        | CUSTO TOTAL DE INCÊNDIO              |                        | R\$ 2 277,52   |
| 17.0                                                                 | CASA DE GÁS - 13 KG |          | CASA DE GÁS - 13 KG / METÁLICA                                                                                                                                                       |                                            |        |                                      |                        |                |
| 17.1                                                                 | C                   | CP0438SB | Casa de Gás para botija P13 - 32Lts em estrutura metálica, incluso porta em alambrado 50x50m (Pav. Térreo)                                                                           | und                                        | 1,00   | 755,07                               | 860,78                 | 860,78         |
| 17.2                                                                 | A                   | 92687    | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                  | M                                          | 10,52  | 26,24                                | 29,91                  | 314,65         |
| 17.3                                                                 | A                   | 92699    | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                              | UN                                         | 4,00   | 14,95                                | 17,04                  | 68,16          |
| 17.4                                                                 | C                   | 95248    | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN                                         | 1,00   | 59,22                                | 67,51                  | 67,51          |
|                                                                      |                     |          |                                                                                                                                                                                      | CUSTO TOTAL CASA DE GÁS - 13 KG / METÁLICA |        | R\$                                  |                        | 1 311,10       |
| 18.0                                                                 | DIVERSOS            |          | DIVERSOS                                                                                                                                                                             |                                            |        |                                      |                        |                |
| 18.1                                                                 | C                   | CP0319SB | Limpeza final da obra                                                                                                                                                                | m²                                         | 605,15 | 2,71                                 | 3,09                   | 1 869,91       |
| 18.2                                                                 | C                   | CP0627SB | Placa de inauguração em alumínio 0,40 x 0,60m fornecimento e colocação                                                                                                               | und                                        | 1,00   | 635,02                               | 723,92                 | 723,92         |
| 18.3                                                                 | C                   | CP0409SB | Placa de sinalização e identificação de ambiente em braille                                                                                                                          | und                                        | 2,00   | 70,03                                | 79,83                  | 159,66         |
| 18.4                                                                 | C                   | 98504    | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                                               | m²                                         | 16,57  | 12,12                                | 13,82                  | 229,00         |
| 18.5                                                                 | C                   | CP0353SB | Plantio de Orquidea de Bambu Altura de 0,50m á 0,70m                                                                                                                                 | und                                        | 20,00  | 53,38                                | 60,85                  | 1 217,00       |
| 18.6                                                                 | C                   | 99814    | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                           | m²                                         | 92,68  | 1,58                                 | 1,80                   | 166,82         |
|                                                                      |                     |          |                                                                                                                                                                                      |                                            |        | CUSTO TOTAL DO DIVERSOS              |                        | R\$ 4 366,31   |
| CUSTO TOTAL DA OBRA (R\$) - SEM BDI                                  |                     |          |                                                                                                                                                                                      |                                            |        |                                      |                        | R\$ 604 597,93 |
| BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R\$)                               |                     |          |                                                                                                                                                                                      |                                            |        |                                      |                        | R\$ 81 802,10  |
| CUSTO TOTAL DA OBRA COM BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R\$)       |                     |          |                                                                                                                                                                                      |                                            |        |                                      |                        | R\$ 686 400,03 |
| SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS E TRÊS CENTAVOS |                     |          |                                                                                                                                                                                      |                                            |        |                                      |                        |                |

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5





Engenharia e Representação Ltda

**Engenharia e Representação LTDA**

e-DOC 3BC73469  
Proc 00600-00013369/2023-17-e

Licitação/SML/PVH  
Fls.: 998  
Visto:

**TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH**

# PROPOSTA DE PREÇOS

## CRONOGRAMA FÍSICO

## FINANCEIRO

Rua das copaibas, 161 – COROADO./ Manaus-AM, Cep : 69082-663 – inventorsengenharia@gmail.com



**INVENTORS**

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

OBRA : Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião  
END. : Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião  
LOCAL: Porto Velho - RO  
ÁREA : 462,49m²

FONTES : "B" - COTAÇÃO  
"D" - DER/JUNHO/2019  
BDI: 13,53%

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO            | PRAZO DE EXECUÇÃO |         |           |           |           |           |           |            | TOTAL  | % |
|------|--------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|---|
|      |                          | 30 DIAS           | 60 DIAS | 90 DIAS   | 120 DIAS  | 150 DIAS  | 180 DIAS  | 210 DIAS  |            |        |   |
| 1.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES    | 100%              |         |           |           |           |           |           | 17 739,01  | 2,58%  |   |
| 2.0  | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | 6,82%             | 13,46%  | 12,72%    | 13,52%    | 15,66%    | 22,14%    | 15,68%    | 23 969,05  | 3,49%  |   |
| 3.0  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS   | 70%               | 30%     |           |           |           |           |           | 13 356,05  | 1,95%  |   |
| 4.0  | MOVIMENTO DE TERRA       | 100%              |         |           |           |           |           |           | 4 117,74   | 0,60%  |   |
| 5.0  | INFRAESTRUTURA           |                   | 100%    |           |           |           |           |           | 7 963,96   | 1,16%  |   |
| 6.0  | SUPER ESTRUTURA          |                   | 50%     | 50%       |           |           |           |           | 9 427,34   | 1,37%  |   |
| 7.0  | ALVENARIA                |                   | 50%     | 50%       |           |           |           |           | 21 724,87  | 3,17%  |   |
| 8.0  | COBERTURA                |                   | 20%     |           |           | 40%       | 40%       |           | 125 671,94 | 18,31% |   |
| 9.0  | REVESTIMENTO DE PISOS    | 15%               | 25%     | 20%       | 40%       |           | 50 268,78 |           | 38 113,63  | 5,55%  |   |
| 10.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES |                   |         | 60%       | 40%       |           |           |           | 41 707,68  | 6,08%  |   |
| 11.0 | ESQUADRIAS               |                   |         | 25 024,61 | 16 683,07 | 15%       | 40%       | 45%       | 164 081,57 | 23,90% |   |
| 12.0 | PINTURA                  |                   |         |           |           | 24 612,24 | 65 632,63 | 73 836,70 | 48 129,33  | 7,01%  |   |

INVENTORS ENGENHARIA E  
REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Guilherme Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5

Rua das copaibas, 161 – COROADO./ Manaus-AM, Cep : 69082-663 – inventorsengenharia@gmail.com



Licitação/SML/PVH  
Fls.: 1000  
Visto:

**INVENTORS**

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA : Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião  
END. : Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião  
LOCAL: Porto Velho - RO  
ÁREA : 462,49m²

FONTES : "B" - COTAÇÃO  
"D" - DER/JUNHO/2019  
BDI: 13,53%

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                  | PRAZO DE EXECUÇÃO |           |           |           |           |          |          |            | TOTAL  | % |
|------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|--------|---|
|      |                                | 30 DIAS           | 60 DIAS   | 90 DIAS   | 120 DIAS  | 150 DIAS  | 180 DIAS | 210 DIAS |            |        |   |
| 13.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   |                   | 40%       |           | 50%       |           | 10%      |          | 55 282,61  | 8,05%  |   |
|      |                                |                   | 22 113,04 |           | 27 641,31 |           | 5 528,26 |          |            |        |   |
| 14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          |                   |           | 40%       | 30%       | 20%       |          | 10%      | 89 017,57  | 12,97% |   |
|      |                                |                   |           | 35 607,03 | 26 705,27 | 17 803,51 |          | 8 901,76 |            |        |   |
| 15.0 | CABEAMENTO ESTRUTURADO         |                   |           | 30%       | 40%       | 20%       |          | 10%      | 18 142,75  | 2,64%  |   |
|      |                                |                   |           | 5 442,83  | 7 257,10  | 3 628,55  |          | 1 814,27 |            |        |   |
| 16.0 | INCÊNDIO                       |                   |           |           |           |           |          | 100%     | 2 277,52   | 0,33%  |   |
|      |                                |                   |           |           |           |           |          | 2 277,52 |            |        |   |
| 17.0 | CASA DE GÁS - 13 KG / METÁLICA |                   |           |           |           |           |          | 100%     | 1 311,10   | 0,19%  |   |
|      |                                |                   |           |           |           |           |          | 1 311,10 |            |        |   |
| 18.0 | DIVERSOS                       |                   |           |           |           |           |          | 100%     | 4 366,31   | 0,64%  |   |
|      |                                |                   |           |           |           |           |          | 4 366,31 |            |        |   |
|      | VALOR TOTAL                    |                   |           |           |           |           |          |          | 686 400,03 | 100%   |   |

INVENTORS ENGENHARIA E  
REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5

Rua das copaibas, 161 – COROADO / Manaus-AM, Cep : 69082-663 – inventorsengenharia@gmail.com



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA : Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião  
END. : Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião  
LOCAL: Porto Velho - RO  
ÁREA : 462,49m²

FONTES : "B" - COTAÇÃO  
"D" - DER/JUNHO/2019  
BDI: 13,53%

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO           | PRAZO DE EXECUÇÃO |            |            |            |            |            |            |  | TOTAL |  | % |
|------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|-------|--|---|
|      |                         | 30 DIAS           | 60 DIAS    | 90 DIAS    | 120 DIAS   | 150 DIAS   | 180 DIAS   | 210 DIAS   |  |       |  |   |
|      | Percentual parcial      | 5,62%             | 12,75%     | 13,45%     | 14,10%     | 14,58%     | 21,97%     | 17,53%     |  |       |  |   |
|      | Valor parcial com BDI   | 38 557,71         | 87 548,93  | 92 322,17  | 96 772,82  | 100 066,63 | 150 801,09 | 120 330,68 |  |       |  |   |
|      | Percentual acumulado    | 5,62%             | 18,37%     | 31,82%     | 45,92%     | 40,50%     | 82,47%     | 100,00%    |  |       |  |   |
|      | Valor acumulado com BDI | 38 557,71         | 126 106,64 | 218 428,81 | 315 201,63 | 415 268,26 | 566 069,35 | 686 400,03 |  |       |  |   |

SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS E TRÊS CENTAVOS

INVENTORS ENGENHARIA E  
REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Guilberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5



**TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH**

# PROPOSTA DE PREÇOS

## COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS



## Engenharia e Representação LTDA

Engenharia e Representação Ltda

### INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

#### ENCARGO SOCIAIS

OBRA: Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião  
EIID.: Rua Castro Alves, 1º. 5.899, Bairro São Sebastião  
LOCAL: Porto Velho - RO  
ÁREA : 462,49m²

| Grupo "A" - Obrigações sociais |                                                                                                                 | Com Desoneração |                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                |                                                                                                                 | Perc. horista   | Perc. mensalista |
| A1                             | INSS                                                                                                            | 0,00%           | 0,00%            |
| A2                             | SESI                                                                                                            | 1,50%           | 1,50%            |
| A3                             | SENAC / SENAI                                                                                                   | 1,00%           | 1,00%            |
| A4                             | INCRA                                                                                                           | 0,20%           | 0,20%            |
| A5                             | SEBRAE                                                                                                          | 0,60%           | 0,60%            |
| A6                             | SALARIO EDUCAÇÃO                                                                                                | 2,50%           | 2,50%            |
| A7                             | GRIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)                                                                          | 3,00%           | 3,00%            |
| A8                             | FGTS                                                                                                            | 8,00%           | 8,00%            |
| A9                             | SECONCI                                                                                                         | 0,00%           | 0,00%            |
| Total do Grupo "A"             |                                                                                                                 | 16,80%          | 16,80%           |
|                                |                                                                                                                 | Perc.           | Perc.            |
| B1                             | Repouso semanal remunerado                                                                                      | 18,05%          | Não incide       |
| B2                             | Feriados                                                                                                        | 4,84%           | Não incide       |
| B3                             | Auxílio-Enfermidade                                                                                             | 0,91%           | 0,69%            |
| B4                             | 13º. Salário                                                                                                    | 10,95%          | 8,33%            |
| B5                             | Licença Paternidade                                                                                             | 0,07%           | 0,06%            |
| B6                             | Faltas Justificadas                                                                                             | 0,73%           | 0,56%            |
| B7                             | Dias de chuvas                                                                                                  | 1,61%           | Não incide       |
| B8                             | Auxílio Acidente de trabalho                                                                                    | 0,11%           | 0,09%            |
| B9                             | Férias Gozadas                                                                                                  | 9,34%           | 7,10%            |
| B10                            | Salário Maternidade                                                                                             | 0,03%           | 0,03%            |
|                                |                                                                                                                 | 46,64%          | 16,86%           |
|                                |                                                                                                                 | Perc.           | Perc.            |
| C1                             | Aviso Prévio Indenizado                                                                                         | 5,46%           | 4,16%            |
| C2                             | Aviso Prévio Trabalhado                                                                                         | 0,13%           | 0,10%            |
| C3                             | Férias indenizadas                                                                                              | 4,29%           | 3,27%            |
| C4                             | Deposito Rescisão sem Justa Causa                                                                               | 3,73%           | 2,84%            |
| C5                             | Indenização Adicional                                                                                           | 0,46%           | 0,35%            |
|                                |                                                                                                                 | 14,07%          | 10,72%           |
|                                |                                                                                                                 | Perc.           | Perc.            |
| D1                             | Reincidência de Grupo "A" sobre o Grupo "B"                                                                     | 7,84%           | 2,83%            |
| D2                             | Reincidência de Grupo "A" sobre o aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso Prévio indenizado. | 0,46%           | 0,35%            |
|                                |                                                                                                                 | 8,30%           | 3,18%            |
| TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)   |                                                                                                                 | 85,81%          | 47,56%           |



99146-7294  
99131-7237  
inventorsengenharia@gmail.com  
RUA DAS CORAIAS Nº111 - CORADO - CEP 69085-663

Orlando Gualberto Cidade Neto  
INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5



**TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH**

# **PROPOSTA DE PREÇOS**

## **COMPOSIÇÃO DE BDI**

Licitação/SML/PVH  
Fls.: 1005  
Visto:



**Engenharia e Representação LTDA**

Engenharia e Representação Ltda

**COMPOSIÇÃO DE BDI ADOTADO PELA INVENTORS**

**COMPOSIÇÃO DE BDI – OBRAS**

| Nº             | Discriminação         | Porcentagem  |
|----------------|-----------------------|--------------|
| <b>GRUPO A</b> |                       |              |
| 1              | Riscos                | 0,85%        |
| 2              | Seguros e Garantias   | 0,48%        |
| 3              | Administração Central | 2,00%        |
| <b>TOTAL</b>   |                       | <b>3,33%</b> |
| <b>GRUPO B</b> |                       |              |
| 4              | Lucro                 | 2,50%        |
| <b>TOTAL</b>   |                       | <b>2,50%</b> |
| <b>GRUPO C</b> |                       |              |
| 5              | Despesas Financeiras  | 0,60%        |
| <b>TOTAL</b>   |                       | <b>0,60%</b> |
| <b>GRUPO D</b> |                       |              |
| 6              | ISS                   | 2,50%        |
| 7              | PIS                   | 0,65%        |
| 8              | COFINS                | 3,00%        |
| <b>TOTAL</b>   |                       | <b>6,15%</b> |

**Fórmula do BDI:**

$$\text{BDI (\%)} = \frac{(1 + A) \times (1 + B) \times (1 + C) - 1}{(1 - D)} \times 100$$

**TOTAL BDI = 13,53 %**

**1) Riscos:**

- a) Chuvas que comprometem o andamento dos serviços;
- b) Perdas de eficiência da mão-de-obra;
- c) Erro de execução na obra;
- d) Problemas de fundação ou estrutura;
- e) Compra errada de materiais;
- f) Greves, etc.

**2) Administração Central:** é um percentual incluído no contrato para cumprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel de sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros;

**3) Lucro:** que é o lucro ou remuneração que o construtor cobra pela execução do empreendimento;

**4) Despesas Financeiras:** com o não recebimento imediato dos gastos para construção, o construtor precisa lançar mão de recursos próprios para continuar a obra, o que gera despesas de investimento de capital, que precisa ser remunerado e até receber correção monetária;

**5) Tributos:** sobre o faturamento são aqueles que incidem no preço final do serviço, quais sejam: Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Contribuição para os Programas de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) e Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB).



9946-7294  
9931-7237  
inventorsengenharia@gmail.com  
RUA DAS CORAIAS, Nº 61 - CORAIAS - CEP 69065-003

*Orlando Gualberto Cidade Neto*  
INVENTORS ENGENHARIA E  
REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5



**TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/SML/PVH**

# **PROPOSTA DE PREÇOS**

## **COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS**

Fls.: 1007  
Visto:

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

| COMPOSIÇÃO DE CUSTO |                                                         |                                                                                                                       |       |                                                                                                  |            |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|                     |                                                         |                                                                                                                       | REF.: | "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI<br>"T" - INSUMO SINAPI<br>"CDER" - COMPOSIÇÃO DER<br>"IDER" - INSUMO DER |            |          |
| OBRA :              | Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião |                                                                                                                       |       |                                                                                                  |            |          |
| END. :              | Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião       |                                                                                                                       |       |                                                                                                  |            |          |
| LOCAL:              | Porto Velho - RO                                        |                                                                                                                       |       |                                                                                                  |            |          |
| ÁREA :              | 462,49m²                                                |                                                                                                                       |       |                                                                                                  |            |          |
| DESCRIÇÃO           |                                                         |                                                                                                                       |       |                                                                                                  |            |          |
| 1.1                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                             | Und   | Quant.                                                                                           | Valor Unit | Total    |
| Composição          | CP0701SB Próprio                                        | Placa de obra em chapa de aço galvanizado                                                                             | m²    | 1,0000000                                                                                        | 276,16     | 276,16   |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI                                            | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | H     | 1,0000000                                                                                        | 20,75      | 20,75    |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | H     | 2,0000000                                                                                        | 17,65      | 35,30    |
| Insumo              | 00004417 SINAPI                                         | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                         | M     | 1,0000000                                                                                        | 3,53       | 3,53     |
| Insumo              | 00004491 SINAPI                                         | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                             | M     | 4,0000000                                                                                        | 3,81       | 15,24    |
| Insumo              | 00004813 SINAPI                                         | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                     | m²    | 1,0000000                                                                                        | 200,00     | 200,00   |
| Insumo              | 00005075 SINAPI                                         | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                   | KG    | 0,1100000                                                                                        | 12,20      | 1,34     |
|                     |                                                         | LS =>                                                                                                                 |       | 0,00 MO com LS =>                                                                                |            | 41,01    |
|                     |                                                         |                                                                                                                       |       | Valor Unit Sem BDI =>                                                                            |            | 276,16   |
| 1.3                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                             | Und   | Quant.                                                                                           | Valor Unit | Total    |
| Composição          | CP0370SB Próprio                                        | Taxas e emolumentos                                                                                                   | und   | 1,0000000                                                                                        | 1 271,06   | 1 271,06 |
| Insumo              | COT SB 01 Próprio                                       | Taxa de licença de obras (equivalente a 8 UPFS)                                                                       | und   | 1,0000000                                                                                        | 601,44     | 601,44   |
| Insumo              | COT SB 02 Próprio                                       | Taxa de habite-se (equivalente a 5 UPFS)                                                                              | und   | 1,0000000                                                                                        | 375,90     | 375,90   |
| Insumo              | COT SB 03 Próprio                                       | Taxa de expediente (equivalente a 1UPF)                                                                               | und   | 1,0000000                                                                                        | 75,18      | 75,18    |
| Insumo              | COT SB 04 Próprio                                       | ART de execução- anexo da decisão PL 1096/2016- Tabela A, Faixa 3                                                     | und   | 1,0000000                                                                                        | 218,54     | 218,54   |
|                     |                                                         | LS =>                                                                                                                 |       | 0,00 MO com LS =>                                                                                |            | 0,00     |
|                     |                                                         |                                                                                                                       |       | Valor Unit Sem BDI =>                                                                            |            | 1 271,06 |
| 1.5                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                             | Und   | Quant.                                                                                           | Valor Unit | Total    |
| Composição          | CP0001SB Próprio                                        | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleitadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m²    | 1,0000000                                                                                        | 10,66      | 10,66    |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI                                            | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | H     | 0,1300000                                                                                        | 20,75      | 2,69     |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | H     | 0,1300000                                                                                        | 17,65      | 2,29     |
| Insumo              | 00043132 SINAPI                                         | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                    | KG    | 0,0200000                                                                                        | 18,74      | 0,37     |
| Insumo              | 00004491 SINAPI                                         | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                             | M     | 0,2500000                                                                                        | 3,81       | 0,95     |
| Insumo              | 00005061 SINAPI                                         | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                   | KG    | 0,0100000                                                                                        | 12,00      | 0,12     |
| Insumo              | 00006189 SINAPI                                         | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                          | M     | 0,3170000                                                                                        | 13,40      | 4,24     |
|                     |                                                         | LS =>                                                                                                                 |       | 0,00 MO com LS =>                                                                                |            | 3,68     |
|                     |                                                         |                                                                                                                       |       | Valor Unit Sem BDI =>                                                                            |            | 10,66    |
| 1.6                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                             | Und   | Quant.                                                                                           | Valor Unit | Total    |
| Composição          | 6PC Próprio                                             | PCMAT - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES         | UN    | 1,0000000                                                                                        | 4 056,45   | 4 056,45 |
| Composição Auxiliar | 100321 SINAPI                                           |                                                                                                                       | MES   | 1,0000000                                                                                        | 4 056,45   | 4 056,45 |
|                     |                                                         | LS =>                                                                                                                 |       | 0,00 MO com LS =>                                                                                |            | 3 824,92 |
|                     |                                                         |                                                                                                                       |       | Valor Unit Sem BDI =>                                                                            |            | 4 056,45 |
| 2.1                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                             | Und   | Quant.                                                                                           | Valor Unit | Total    |
| Composição          | CP0338SB Próprio                                        | Administração e controle - (engenheiro - mestre de obras)                                                             | mês   | 1,0000000                                                                                        | 3 003,64   | 3 003,64 |
| Composição Auxiliar | 90777 SINAPI                                            | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                           | H     | 4,0000000                                                                                        | 93,91      | 375,64   |
| Composição Auxiliar | 90780 SINAPI                                            | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | H     | 90,0000000                                                                                       | 29,20      | 2 628,00 |
|                     |                                                         | LS =>                                                                                                                 |       | 0,00 MO com LS =>                                                                                |            | 2 852,26 |
|                     |                                                         |                                                                                                                       |       | Valor Unit Sem BDI =>                                                                            |            | 3 003,64 |
| 3.1                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                             | Und   | Quant.                                                                                           | Valor Unit | Total    |
| Composição          | CP0005SB Próprio                                        | Demolição de Concreto Simples                                                                                         | m³    | 1,0000000                                                                                        | 256,64     | 256,64   |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI                                            | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | H     | 1,3000000                                                                                        | 20,92      | 27,19    |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | H     | 13,0000000                                                                                       | 17,65      | 229,45   |
|                     |                                                         | LS =>                                                                                                                 |       | 0,00 MO com LS =>                                                                                |            | 184,86   |
|                     |                                                         |                                                                                                                       |       | Valor Unit Sem BDI =>                                                                            |            | 256,64   |
| 3.3                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                             | Und   | Quant.                                                                                           | Valor Unit | Total    |
| Composição          | CP0006SB Próprio                                        | Retirada de meio fio com empilhamento                                                                                 | m     | 1,0000000                                                                                        | 8,09       | 8,09     |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI                                            | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | H     | 0,2100000                                                                                        | 20,92      | 4,39     |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | H     | 0,2100000                                                                                        | 17,65      | 3,70     |
|                     |                                                         | LS =>                                                                                                                 |       | 0,00 MO com LS =>                                                                                |            | 5,96     |
|                     |                                                         |                                                                                                                       |       | Valor Unit Sem BDI =>                                                                            |            | 8,09     |
| 3.4                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                             | Und   | Quant.                                                                                           | Valor Unit | Total    |
| Composição          | CP0008SB Próprio                                        | Remoção de Pintura                                                                                                    | m²    | 1,0000000                                                                                        | 8,08       | 8,08     |









## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

| COMPOSIÇÃO DE CUSTO   |                                                         |                                                                                                                                                |       |                   |            |        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|--------|
| OBRA :                | Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião |                                                                                                                                                |       |                   |            |        |
| END. :                | Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião       |                                                                                                                                                |       |                   |            |        |
| LOCAL:                | Porto Velho - RO                                        |                                                                                                                                                |       |                   |            |        |
| ÁREA :                | 462,49m²                                                |                                                                                                                                                |       |                   |            |        |
| 7.2                   | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                      | Und   | Quant.            | Valor Unit | Total  |
| Composição            | CP0339SB Próprio                                        | Parede com placas cimentícias, para uso interno, com duas faces e estrutura metálica com guias simples sem vãos                                | m²    | 1,0000000         | 163,11     | 163,11 |
| Composição Auxiliar   | 88278 SINAPI                                            | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | H     | 0,5449000         | 20,11      | 10,95  |
| Composição Auxiliar   | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | H     | 0,1362000         | 17,65      | 2,40   |
| Insumo                | 00037586 SINAPI                                         | PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA =                                                                                             | CENTO | 0,0243000         | 44,64      | 1,08   |
| Insumo                | 00011062 SINAPI                                         | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO)                                                                                | m²    | 2,0160000         | 48,69      | 98,15  |
| Insumo                | 00036887 SINAPI                                         | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM                                                                             | m²    | 0,1900000         | 12,71      | 2,41   |
| Insumo                | COT SB 05 Próprio                                       | Primer para juntas invisíveis                                                                                                                  | Kg    | 1,0300000         | 23,23      | 23,92  |
| Insumo                | 00039420 SINAPI                                         | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)                                        | M     | 0,7604000         | 7,37       | 5,60   |
| Insumo                | 00039423 SINAPI                                         | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | M     | 1,9910000         | 8,80       | 17,52  |
| Insumo                | 00039435 SINAPI                                         | PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                  | UN    | 20,0077000        | 0,05       | 1,00   |
| Insumo                | 00039440 SINAPI                                         | PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM                                                   | UN    | 0,8076000         | 0,11       | 0,08   |
|                       |                                                         |                                                                                                                                                | LS => | 0,00 MO com LS => |            | 10,37  |
| Valor Unit Sem BDI => |                                                         |                                                                                                                                                |       |                   |            | 163,11 |
| 7.3                   | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                      | Und   | Quant.            | Valor Unit | Total  |
| Composição            | CP0341SB Próprio                                        | Parede com placas cimentícias, para uso interno, com duas faces e estrutura metálica com guias simples com vãos                                | m²    | 1,0000000         | 174,71     | 174,71 |
| Composição Auxiliar   | 88278 SINAPI                                            | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | H     | 0,6300000         | 20,11      | 12,66  |
| Composição Auxiliar   | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | H     | 0,1600000         | 17,65      | 2,82   |
| Insumo                | 00037586 SINAPI                                         | PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA =                                                                                             | CENTO | 0,0290000         | 44,64      | 1,29   |
| Insumo                | 00011062 SINAPI                                         | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO)                                                                                | m²    | 2,1060000         | 48,69      | 102,54 |
| Insumo                | 00039419 SINAPI                                         | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                        | M     | 0,9000000         | 6,68       | 6,01   |
| Insumo                | 00039422 SINAPI                                         | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                    | M     | 2,8900000         | 7,58       | 21,90  |
| Insumo                | 00039435 SINAPI                                         | PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                  | UN    | 20,0077000        | 0,05       | 1,00   |
| Insumo                | 00039443 SINAPI                                         | PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                       | UN    | 0,9140000         | 0,13       | 0,11   |
| Insumo                | 00036887 SINAPI                                         | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, Primer para juntas invisíveis                                                                | m²    | 0,1900000         | 12,71      | 2,41   |
| Insumo                | COT SB 05 Próprio                                       |                                                                                                                                                | Kg    | 1,0320000         | 23,23      | 23,97  |
|                       |                                                         |                                                                                                                                                | LS => | 0,00 MO com LS => |            | 12,02  |
| Valor Unit Sem BDI => |                                                         |                                                                                                                                                |       |                   |            | 174,71 |
| 8.1                   | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                      | Und   | Quant.            | Valor Unit | Total  |
| Composição            | CP0017SB Próprio                                        | Fornecimento e montagem de estrutura metálica com aço estrutural em perfis dobrados e laminados ASTM A36                                       | kg    | 1,0000000         | 12,82      | 12,82  |
| Composição Auxiliar   | 98746 SINAPI                                            | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO                                                                                                      | M     | 0,0060000         | 45,59      | 0,27   |
| Composição Auxiliar   | 88315 SINAPI                                            | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | H     | 0,1200000         | 20,81      | 2,49   |
| Composição Auxiliar   | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | H     | 0,1200000         | 17,65      | 2,11   |
| Insumo                | M0682 SICRO3                                            | Aço em perfis ASTM A36                                                                                                                         | kg    | 1,0500000         | 7,58       | 7,95   |
|                       |                                                         |                                                                                                                                                | LS => | 0,00 MO com LS => |            | 3,54   |
| Valor Unit Sem BDI => |                                                         |                                                                                                                                                |       |                   |            | 12,82  |
| 9.6                   | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                      | Und   | Quant.            | Valor Unit | Total  |
| Composição            | CP0020SB Próprio                                        | Rodapé de granilite, altura de 0,10 m                                                                                                          | m     | 1,0000000         | 31,59      | 31,59  |
| Composição Auxiliar   | 87373 SINAPI                                            | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA)                                                                                             | m³    | 0,0020000         | 668,50     | 1,33   |
| Composição Auxiliar   | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | H     | 0,8000000         | 17,65      | 10,59  |
| Composição Auxiliar   | 88309 SINAPI                                            | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | H     | 0,5400000         | 20,92      | 11,29  |
| Insumo                | 00004786 SINAPI                                         | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E = *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)                           | m²    | 0,1000000         | 83,00      | 8,30   |
| Insumo                | 00003671 SINAPI                                         | JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)                                                              | M     | 0,1000000         | 0,88       | 0,08   |
|                       |                                                         |                                                                                                                                                | LS => | 0,00 MO com LS => |            | 16,38  |
| Valor Unit Sem BDI => |                                                         |                                                                                                                                                |       |                   |            | 31,59  |
| 9.7                   | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                      | Und   | Quant.            | Valor Unit | Total  |
| Composição            | CP0350SB Próprio                                        | Lixamento de piso com polidor e aplicação de resina acrílica em                                                                                | m²    | 1,0000000         | 43,08      | 43,08  |
| Composição Auxiliar   | 95276 SINAPI                                            | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF. 09/2016                           | CHP   | 1,5000000         | 2,70       | 4,05   |
| Composição Auxiliar   | 88309 SINAPI                                            | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | H     | 0,6000000         | 20,92      | 12,55  |
| Composição Auxiliar   | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | H     | 1,1500000         | 17,65      | 20,29  |
| Insumo                | 00007353 SINAPI                                         | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA                                                                                                         | L     | 0,2117600         | 29,25      | 6,19   |





## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

| COMPOSIÇÃO DE CUSTO |                                                         |                                                                                                                        |                       |                                                                                                  |            |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|                     |                                                         |                                                                                                                        | REF.:                 | "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI<br>"T" - INSUMO SINAPI<br>"CDER" - COMPOSIÇÃO DER<br>"IDER" - INSUMO DER |            |          |
| OBRA :              | Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião |                                                                                                                        |                       |                                                                                                  |            |          |
| END. :              | Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião       |                                                                                                                        |                       |                                                                                                  |            |          |
| LOCAL:              | Porto Velho - RO                                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                  |            |          |
| ÁREA :              | 462,49m²                                                |                                                                                                                        |                       |                                                                                                  |            |          |
|                     |                                                         |                                                                                                                        | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>                                                                                | 24,01      |          |
|                     |                                                         |                                                                                                                        | Valor Unit Sem BDI => |                                                                                                  |            | 43,08    |
|                     |                                                         |                                                                                                                        |                       |                                                                                                  |            |          |
| 9.8                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                              | Und                   | Quant.                                                                                           | Valor Unit | Total    |
| Composição          | CP0322SB Próprio                                        | Ladrilho hidráulico e=2cm, tátil alerta e/ou direcional, assentado sobre argamassa colante tipo ac-i dim.:0,25x0,25m.  | m²                    | 1,0000000                                                                                        | 98,43      | 98,43    |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI                                            | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                   | H                     | 0,3000000                                                                                        | 20,92      | 6,27     |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                   | H                     | 0,2500000                                                                                        | 17,65      | 4,41     |
| Insumo              | 00001379 SINAPI                                         | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                     | KG                    | 1,3000000                                                                                        | 0,82       | 1,06     |
| Insumo              | 00001381 SINAPI                                         | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                  | KG                    | 4,5000000                                                                                        | 0,67       | 3,01     |
| Insumo              | COT SB 08 Próprio                                       | Ladrilho hidraulico, "25 x 25" cm, e= 2 cm, tatil alerta ou direcional.                                                | m²                    | 16,0000000                                                                                       | 5,23       | 83,68    |
|                     |                                                         |                                                                                                                        | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>                                                                                | 7,90       |          |
|                     |                                                         |                                                                                                                        | Valor Unit Sem BDI => |                                                                                                  |            | 98,43    |
|                     |                                                         |                                                                                                                        |                       |                                                                                                  |            |          |
| 9.9                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                              | Und                   | Quant.                                                                                           | Valor Unit | Total    |
| Composição          | CP0478SB Próprio                                        | Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes internos,                                                            | m²                    | 1,0000000                                                                                        | 174,32     | 174,32   |
| Composição Auxiliar | 88256 SINAPI                                            | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | H                     | 2,1990000                                                                                        | 22,30      | 49,03    |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                   | H                     | 1,1000000                                                                                        | 17,65      | 19,41    |
| Insumo              | 00007353 SINAPI                                         | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA                                                                                 | L                     | 0,1200000                                                                                        | 29,25      | 3,51     |
| Insumo              | 00034357 SINAPI                                         | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                       | KG                    | 0,2400000                                                                                        | 3,93       | 0,94     |
| Insumo              | 00037595 SINAPI                                         | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                          | KG                    | 8,6200000                                                                                        | 2,06       | 17,75    |
| Insumo              | COT SB 08 Próprio                                       | Ladrilho hidraulico, "25 x 25" cm, e= 2 cm, tatil alerta ou direcional.                                                | m²                    | 16,0000000                                                                                       | 5,23       | 83,68    |
|                     |                                                         |                                                                                                                        | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>                                                                                | 51,67      |          |
|                     |                                                         |                                                                                                                        | Valor Unit Sem BDI => |                                                                                                  |            | 174,32   |
|                     |                                                         |                                                                                                                        |                       |                                                                                                  |            |          |
| 10.6                | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                              | Und                   | Quant.                                                                                           | Valor Unit | Total    |
| Composição          | CP0394SB Próprio                                        | Revestimento em porcelanato acetinado tipo amadeirado                                                                  | m²                    | 1,0000000                                                                                        | 113,48     | 113,48   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                   | H                     | 0,3600000                                                                                        | 17,65      | 6,35     |
| Composição Auxiliar | 88256 SINAPI                                            | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | H                     | 0,6600000                                                                                        | 22,30      | 14,71    |
| Insumo              | 00021108 SINAPI                                         | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                | m²                    | 1,0800000                                                                                        | 73,08      | 78,92    |
| Insumo              | 00037595 SINAPI                                         | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                          | KG                    | 6,1400000                                                                                        | 2,06       | 12,64    |
| Insumo              | 00034357 SINAPI                                         | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                       | KG                    | 0,2200000                                                                                        | 3,93       | 0,86     |
|                     |                                                         |                                                                                                                        | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>                                                                                | 15,88      |          |
|                     |                                                         |                                                                                                                        | Valor Unit Sem BDI => |                                                                                                  |            | 113,48   |
|                     |                                                         |                                                                                                                        |                       |                                                                                                  |            |          |
| 11.4                | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                              | Und                   | Quant.                                                                                           | Valor Unit | Total    |
| Composição          | CP0023SB Próprio                                        | Porta de alumínio tipo abrir 90x210cm, incluso barra de apoio - fornecimento e instalação                              | und                   | 1,0000000                                                                                        | 1 926,85   | 1 926,85 |
| Composição Auxiliar | 91341 SINAPI                                            | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m²                    | 1,8900000                                                                                        | 872,40     | 1 648,83 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                   | H                     | 0,8000000                                                                                        | 17,65      | 14,12    |
| Insumo              | 00036204 SINAPI                                         | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                        | UN                    | 2,0000000                                                                                        | 131,95     | 263,90   |
|                     |                                                         |                                                                                                                        | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>                                                                                | 26,08      |          |
|                     |                                                         |                                                                                                                        | Valor Unit Sem BDI => |                                                                                                  |            | 1 926,85 |
|                     |                                                         |                                                                                                                        |                       |                                                                                                  |            |          |
| 11.5                | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                              | Und                   | Quant.                                                                                           | Valor Unit | Total    |
| Composição          | CP0407SB Próprio                                        | Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 0,80 x 0,50m, incluso fornecimento e instalação                         | und                   | 1,0000000                                                                                        | 196,60     | 196,60   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                   | H                     | 0,5000000                                                                                        | 17,65      | 8,82     |
| Composição Auxiliar | 88325 SINAPI                                            | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                 | H                     | 0,5000000                                                                                        | 21,06      | 10,53    |
| Composição Auxiliar | 72119 SINAPI                                            | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO                         | m²                    | 0,4000000                                                                                        | 230,87     | 92,35    |
| Insumo              | COT SB 10 Próprio                                       | Kit de ferragens para janela                                                                                           | und                   | 1,0000000                                                                                        | 84,90      | 84,90    |
|                     |                                                         |                                                                                                                        | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>                                                                                | 20,00      |          |
|                     |                                                         |                                                                                                                        | Valor Unit Sem BDI => |                                                                                                  |            | 196,60   |
|                     |                                                         |                                                                                                                        |                       |                                                                                                  |            |          |
| 11.6                | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                              | Und                   | Quant.                                                                                           | Valor Unit | Total    |
| Composição          | CP0528SB Próprio                                        | Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 0,55 x 0,50m, incluso fornecimento e instalação                         | und                   | 1,0000000                                                                                        | 167,74     | 167,74   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                   | H                     | 0,5000000                                                                                        | 17,65      | 8,82     |
| Composição Auxiliar | 88325 SINAPI                                            | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                 | H                     | 0,5000000                                                                                        | 21,06      | 10,53    |
| Composição Auxiliar | 72119 SINAPI                                            | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO                         | m²                    | 0,2750000                                                                                        | 230,87     | 63,49    |
| Insumo              | COT SB 10 Próprio                                       | Kit de ferragens para janela                                                                                           | und                   | 1,0000000                                                                                        | 84,90      | 84,90    |
|                     |                                                         |                                                                                                                        | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>                                                                                | 18,21      |          |
|                     |                                                         |                                                                                                                        | Valor Unit Sem BDI => |                                                                                                  |            | 167,74   |
|                     |                                                         |                                                                                                                        |                       |                                                                                                  |            |          |
| 11.7                | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                              | Und                   | Quant.                                                                                           | Valor Unit | Total    |



| COMPOSIÇÃO DE CUSTO                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                               |           |                       |          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|----------|
| OBRA : Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião |                   |                                                                                                                                                                                                                                      | REF.: "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI |           |                       |          |
| END. : Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião       |                   |                                                                                                                                                                                                                                      | "T" - INSUMO SINAPI           |           |                       |          |
| LOCAL: Porto Velho - RO                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                      | "CDER" - COMPOSIÇÃO DER       |           |                       |          |
| ÁREA : 462,49m²                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                      | "IDER" - INSUMO DER           |           |                       |          |
| Composição                                                     | CP0640SB Próprio  | Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 1,20 x 0,50m, incluso fornecimento e instalação                                                                                                                                       | und                           | 1,0000000 | 242,77                | 242,77   |
| Composição Auxiliar                                            | 88316 SINAPI      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                 | H                             | 0,5000000 | 17,65                 | 8,82     |
| Composição Auxiliar                                            | 88325 SINAPI      | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                               | H                             | 0,5000000 | 21,06                 | 10,53    |
| Composição Auxiliar                                            | 72119 SINAPI      | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO                                                                                                                                      | m²                            | 0,6000000 | 230,87                | 138,52   |
| Insumo                                                         | COT SB 10 Próprio | Kit de ferragens para janela                                                                                                                                                                                                         | und                           | 1,0000000 | 84,90                 | 84,90    |
|                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                               | LS =>     | 0,00 MO com LS =>     | 22,86    |
|                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                               |           | Valor Unit Sem BDI => | 242,77   |
| 11.8                                                           | Código Banco      | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Und                           | Quant.    | Valor Unit            | Total    |
| Composição                                                     | CP0641SB Próprio  | Janela em vidro temperado 8mm, tipo basculante 1,60 x 0,50m, incluso fornecimento e instalação                                                                                                                                       | und                           | 1,0000000 | 288,95                | 288,95   |
| Composição Auxiliar                                            | 88316 SINAPI      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                 | H                             | 0,5000000 | 17,65                 | 8,82     |
| Composição Auxiliar                                            | 88325 SINAPI      | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                               | H                             | 0,5000000 | 21,06                 | 10,53    |
| Composição Auxiliar                                            | 72119 SINAPI      | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM,                                                                                                                                                                                              | m²                            | 0,8000000 | 230,87                | 184,70   |
| Insumo                                                         | COT SB 10 Próprio | Kit de ferragens para janela                                                                                                                                                                                                         | und                           | 1,0000000 | 84,90                 | 84,90    |
|                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                               | LS =>     | 0,00 MO com LS =>     | 25,72    |
|                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                               |           | Valor Unit Sem BDI => | 288,95   |
| 11.9                                                           | Código Banco      | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Und                           | Quant.    | Valor Unit            | Total    |
| Composição                                                     | COMP-34 Próprio   | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS                                                                                                                                                                       | UNID                          | 1,0000000 | 1 789,82              | 1 789,82 |
| Composição Auxiliar                                            | 88316 SINAPI      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                 | H                             | 8,0000000 | 17,65                 | 141,20   |
| Composição Auxiliar                                            | 88325 SINAPI      | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                               | H                             | 8,0000000 | 21,06                 | 168,48   |
| Insumo                                                         | 00010498 SINAPI   | MASSA PARA VIDRO                                                                                                                                                                                                                     | KG                            | 3,2000000 | 12,12                 | 38,78    |
| Insumo                                                         | 00010507 SINAPI   | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                     | m²                            | 4,2000000 | 286,61                | 1 203,76 |
| Insumo                                                         | 00003104 SINAPI   | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ                            | 2,0000000 | 103,72                | 207,44   |
| Insumo                                                         | 00011580 SINAPI   | TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM                                                                                                                                    | M                             | 4,0000000 | 7,54                  | 30,16    |
|                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                               | LS =>     | 0,00 MO com LS =>     | 228,64   |
|                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                               |           | Valor Unit Sem BDI => | 1 789,82 |
| 11.10                                                          | Código Banco      | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Und                           | Quant.    | Valor Unit            | Total    |
| Composição                                                     | CP0646SB Próprio  | Vidro fixo temperado espessura 10 mm, incluso instalação e                                                                                                                                                                           | m²                            | 1,0000000 | 311,21                | 311,21   |
| Composição Auxiliar                                            | 88316 SINAPI      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                 | H                             | 0,3000000 | 17,65                 | 5,29     |
| Composição Auxiliar                                            | 72120 SINAPI      | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO                                                                                                                                     | m²                            | 1,0100000 | 289,28                | 292,17   |
| Insumo                                                         | 00011552 SINAPI   | PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER                                                                                                                                          | M                             | 2,1000000 | 6,55                  | 13,75    |
|                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                               | LS =>     | 0,00 MO com LS =>     | 18,22    |
|                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                               |           | Valor Unit Sem BDI => | 311,21   |
| 11.11                                                          | Código Banco      | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Und                           | Quant.    | Valor Unit            | Total    |
| Composição                                                     | 84088 Próprio     | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA                                                                                                  | M                             | 1,0000000 | 116,60                | 116,60   |
| Composição Auxiliar                                            | 88274 SINAPI      | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                    | H                             | 0,4000000 | 22,85                 | 9,14     |
| Composição Auxiliar                                            | 88316 SINAPI      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                 | H                             | 0,4000000 | 17,65                 | 7,06     |
| Composição Auxiliar                                            | 88631 SINAPI      | ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA                                                                                                                                                                                    | m³                            | 0,0030000 | 551,98                | 1,65     |
| Insumo                                                         | 00004826 SINAPI   | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO                                                                                                                                                         | M                             | 1,0000000 | 98,75                 | 98,75    |
|                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                               | LS =>     | 0,00 MO com LS =>     | 12,45    |
|                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                               |           | Valor Unit Sem BDI => | 116,60   |
| 11.12                                                          | Código Banco      | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Und                           | Quant.    | Valor Unit            | Total    |
| Composição                                                     | CP0405SB Próprio  | Letreiro de aço inox, fonte Arial sem textura, com altura de 20cm                                                                                                                                                                    | und                           | 1,0000000 | 100,52                | 100,52   |
| Composição Auxiliar                                            | 88316 SINAPI      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                 | H                             | 0,4000000 | 17,65                 | 7,06     |
| Insumo                                                         | 00010853 SINAPI   | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)                                                                                                                                                           | UN                            | 1,0000000 | 92,66                 | 92,66    |
| Insumo                                                         | 00011950 SINAPI   | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                              | UN                            | 4,0000000 | 0,20                  | 0,80     |
|                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                               | LS =>     | 0,00 MO com LS =>     | 5,05     |
|                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                               |           | Valor Unit Sem BDI => | 100,52   |
| 11.13                                                          | Código Banco      | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Und                           | Quant.    | Valor Unit            | Total    |



| COMPOSIÇÃO DE CUSTO |                                                         |                                                                                                                         |            |                       |                         |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| <b>OBRA :</b>       | Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião |                                                                                                                         |            | <b>REF.:</b>          | "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI |              |
| <b>END. :</b>       | Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião       |                                                                                                                         |            |                       | "T" - INSUMO SINAPI     |              |
| <b>LOCAL:</b>       | Porto Velho - RO                                        |                                                                                                                         |            |                       | "CDER" - COMPOSIÇÃO DER |              |
| <b>ÁREA :</b>       | 462,49m²                                                |                                                                                                                         |            |                       | "IDER" - INSUMO DER     |              |
| Composição          | CP0697SB Próprio                                        | Fornecimento e instalação de placa de ACM, incluso estrutura de fixação e pintura.                                      | m²         | 1,0000000             | 360,00                  | 360,00       |
| Insumo              | COT SB 14 Próprio                                       | Fornecimento e instalação de placa de ACM 3mm, incluso estrutura de fixação e pintura.                                  | m²         | 1,0000000             | 360,00                  | 350,00       |
|                     |                                                         |                                                                                                                         | LS =>      | 0,00                  | MO com LS =>            | 0,00         |
|                     |                                                         |                                                                                                                         |            | Valor Unit Sem BDI => |                         | 360,00       |
| <b>11.16</b>        | <b>Código Banco</b>                                     | <b>Descrição</b>                                                                                                        | <b>Und</b> | <b>Quant.</b>         | <b>Valor Unit</b>       | <b>Total</b> |
| Composição          | CP0680SB Próprio                                        | Portao de ferro com vara 1/2", com requadro                                                                             | m²         | 1,0000000             | 413,01                  | 413,01       |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI                                            | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | H          | 1,5000000             | 20,92                   | 31,38        |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | H          | 1,5000000             | 17,65                   | 26,47        |
| Insumo              | 00000367 SINAPI                                         | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                             | m³         | 0,0610000             | 75,00                   | 4,57         |
| Insumo              | 00001379 SINAPI                                         | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                      | KG         | 4,8300000             | 0,82                    | 3,96         |
| Insumo              | 00004948 SINAPI                                         | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO              | m²         | 1,0000000             | 346,63                  | 346,63       |
|                     |                                                         |                                                                                                                         | LS =>      | 0,00                  | MO com LS =>            | 42,66        |
|                     |                                                         |                                                                                                                         |            | Valor Unit Sem BDI => |                         | 413,01       |
| <b>11.17</b>        | <b>Código Banco</b>                                     | <b>Descrição</b>                                                                                                        | <b>Und</b> | <b>Quant.</b>         | <b>Valor Unit</b>       | <b>Total</b> |
| Composição          | CP0069SB Próprio                                        | Bancada de mármore polido branco e=3,0 cm, largura 60 cm - fornecimento e instalação.                                   | m          | 1,0000000             | 351,44                  | 351,44       |
| Composição Auxiliar | 88274 SINAPI                                            | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | H          | 1,4900000             | 22,85                   | 34,04        |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | H          | 0,9800000             | 17,65                   | 17,29        |
| Insumo              | 00011692 SINAPI                                         | BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM                                                              | m²         | 0,6000000             | 467,77                  | 280,66       |
| Insumo              | 00001380 SINAPI                                         | CIMENTO BRANCO                                                                                                          | KG         | 0,0351000             | 4,86                    | 0,17         |
| Insumo              | 00004823 SINAPI                                         | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                     | KG         | 0,5228000             | 36,88                   | 19,28        |
|                     |                                                         |                                                                                                                         | LS =>      | 0,00                  | MO com LS =>            | 38,79        |
|                     |                                                         |                                                                                                                         |            | Valor Unit Sem BDI => |                         | 351,44       |
| <b>11.18</b>        | <b>Código Banco</b>                                     | <b>Descrição</b>                                                                                                        | <b>Und</b> | <b>Quant.</b>         | <b>Valor Unit</b>       | <b>Total</b> |
| Composição          | CP0698SB Próprio                                        | Placa adesivada em PVC, com brasão do município de Porto Velho-RO, *1,30x1,30m*, incluso fixação                        | und        | 1,0000000             | 207,53                  | 207,53       |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | H          | 0,4000000             | 17,65                   | 7,06         |
| Insumo              | 00011950 SINAPI                                         | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN         | 4,0000000             | 0,20                    | 0,80         |
| Insumo              | COT SB 15 Próprio                                       | Brasão em adesivo sobre placa de PVC da prefeitura municipal de porto velho - incluso instalação. Diâmetro de 1,30m     | und        | 1,0000000             | 199,67                  | 199,67       |
|                     |                                                         |                                                                                                                         | LS =>      | 0,00                  | MO com LS =>            | 5,05         |
|                     |                                                         |                                                                                                                         |            | Valor Unit Sem BDI => |                         | 207,53       |
| <b>11.19</b>        | <b>Código Banco</b>                                     | <b>Descrição</b>                                                                                                        | <b>Und</b> | <b>Quant.</b>         | <b>Valor Unit</b>       | <b>Total</b> |
| Composição          | CP0594SB Próprio                                        | Gradil de alumínio anodizado tipo barra chata                                                                           | m²         | 1,0000000             | 401,34                  | 401,34       |
| Composição Auxiliar | 87372 SINAPI                                            | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019              | m³         | 0,0030000             | 761,51                  | 2,28         |
| Composição Auxiliar | 88629 SINAPI                                            | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019                              | m³         | 0,0030000             | 627,53                  | 1,88         |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI                                            | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | H          | 0,4000000             | 20,92                   | 8,36         |
| Composição Auxiliar | 88315 SINAPI                                            | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                 | H          | 0,7500000             | 20,81                   | 15,60        |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | H          | 1,1500000             | 17,65                   | 20,29        |
| Insumo              | 00000583 SINAPI                                         | ALUMINIO ANODIZADO                                                                                                      | KG         | 9,9000000             | 35,65                   | 352,93       |
|                     |                                                         |                                                                                                                         | LS =>      | 0,00                  | MO com LS =>            | 33,37        |
|                     |                                                         |                                                                                                                         |            | Valor Unit Sem BDI => |                         | 401,34       |
| <b>13.10</b>        | <b>Código Banco</b>                                     | <b>Descrição</b>                                                                                                        | <b>Und</b> | <b>Quant.</b>         | <b>Valor Unit</b>       | <b>Total</b> |
| Composição          | CP0029SB Próprio                                        | Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 1/2" fornecimento e instalação.                                    | und        | 1,0000000             | 11,79                   | 11,79        |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | H          | 0,1500000             | 15,84                   | 2,37         |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI                                            | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | H          | 0,1500000             | 20,43                   | 3,06         |
| Insumo              | 00020147 SINAPI                                         | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS,                                                                     | UN         | 1,0000000             | 5,40                    | 5,40         |
| Insumo              | 00000122 SINAPI                                         | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                                                                            | UN         | 0,0070000             | 63,23                   | 0,44         |
| Insumo              | 00038383 SINAPI                                         | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                          | UN         | 0,0500000             | 1,98                    | 0,09         |
| Insumo              | 00020083 SINAPI                                         | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                         | UN         | 0,0080000             | 54,91                   | 0,43         |
|                     |                                                         |                                                                                                                         | LS =>      | 0,00                  | MO com LS =>            | 4,03         |
|                     |                                                         |                                                                                                                         |            | Valor Unit Sem BDI => |                         | 11,79        |
| <b>13.11 /13.68</b> | <b>Código Banco</b>                                     | <b>Descrição</b>                                                                                                        | <b>Und</b> | <b>Quant.</b>         | <b>Valor Unit</b>       | <b>Total</b> |
| Composição          | CP0030SB Próprio                                        | Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 32mm fornecimento e instalação.                                    | und        | 1,0000000             | 9,86                    | 9,86         |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | H          | 0,1500000             | 15,84                   | 2,37         |





INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

| COMPOSIÇÃO DE CUSTO |                                                         |                                                                                                                                                                |     |                       |            |       |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|------------|-------|
| OBRA :              | Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião |                                                                                                                                                                |     |                       |            |       |
| END. :              | Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião       |                                                                                                                                                                |     |                       |            |       |
| LOCAL:              | Porto Velho - RO                                        |                                                                                                                                                                |     |                       |            |       |
| ÁREA :              | 462,49m²                                                |                                                                                                                                                                |     |                       |            |       |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI                                            | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                   | H   | 0,1500000             | 20,43      | 3,06  |
| Insumo              | 00003538 SINAPI                                         | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                               | UN  | 1,0000000             | 3,47       | 3,47  |
| Insumo              | 00000122 SINAPI                                         | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                                                                                                                   | UN  | 0,0070000             | 63,23      | 0,44  |
| Insumo              | 00038383 SINAPI                                         | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                 | UN  | 0,0500000             | 1,98       | 0,09  |
| Insumo              | 00020083 SINAPI                                         | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                | UN  | 0,0080000             | 54,91      | 0,43  |
| LS =>               |                                                         |                                                                                                                                                                |     | 0,00 MO com LS =>     |            | 4,03  |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |            | 9,86  |
| 13.15               | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit | Total |
| Composição          | CP0042SB Próprio                                        | Fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, com argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média).                                               | m   | 1,0000000             | 6,95       | 6,95  |
| Composição Auxiliar | 87367 SINAPI                                            | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³  | 0,0020000             | 600,04     | 1,20  |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI                                            | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | H   | 0,0050000             | 20,92      | 0,10  |
| Composição Auxiliar | 90444 SINAPI                                            | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                                              | M   | 0,2500000             | 22,62      | 5,65  |
| LS =>               |                                                         |                                                                                                                                                                |     | 0,00 MO com LS =>     |            | 4,50  |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |            | 6,95  |
| 13.19               | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit | Total |
| Composição          | CP0043SB Próprio                                        | Fechamento de rasgo em contrapiso para passagem de tubos, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016                 | m²  | 1,0000000             | 28,24      | 28,24 |
| Composição Auxiliar | 95241 SINAPI                                            |                                                                                                                                                                | m²  | 1,0000000             | 28,24      | 28,24 |
| LS =>               |                                                         |                                                                                                                                                                |     | 0,00 MO com LS =>     |            | 7,69  |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |            | 28,24 |
| 13.25               | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit | Total |
| Composição          | CP0044SB Próprio                                        | Junção simples PVC p/ esg predial DN 100x50mm - fornecimento e instalação.                                                                                     | und | 1,0000000             | 32,42      | 32,42 |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | H   | 0,3300000             | 15,84      | 5,22  |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI                                            | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                   | H   | 0,3300000             | 20,43      | 6,74  |
| Insumo              | 00000301 SINAPI                                         | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                   | UN  | 1,0000000             | 3,31       | 3,31  |
| Insumo              | 00000296 SINAPI                                         | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                     | UN  | 1,0000000             | 1,87       | 1,87  |
| Insumo              | 00003659 SINAPI                                         | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                          | UN  | 1,0000000             | 13,16      | 13,16 |
| Insumo              | 00020078 SINAPI                                         | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM                                                                                                                   | UN  | 0,0920000             | 23,15      | 2,12  |
| LS =>               |                                                         |                                                                                                                                                                |     | 0,00 MO com LS =>     |            | 8,88  |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |            | 32,42 |
| 13.29               | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit | Total |
| Composição          | CP0046SB Próprio                                        | Joelho PVC c/ bolsa e anel p/ esg predial 90g DN 40mm x 1.1/2" - fornecimento e instalação.                                                                    | und | 1,0000000             | 10,20      | 10,20 |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | H   | 0,1300000             | 15,84      | 2,05  |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI                                            | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                   | H   | 0,1300000             | 20,43      | 2,65  |
| Insumo              | 00010835 SINAPI                                         | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X 38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                      | UN  | 1,0000000             | 3,24       | 3,24  |
| Insumo              | 00000295 SINAPI                                         | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688)                                                                                                     | UN  | 1,0000000             | 1,80       | 1,80  |
| Insumo              | 00020078 SINAPI                                         | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM                                                                                                                   | UN  | 0,0200000             | 23,15      | 0,46  |
| LS =>               |                                                         |                                                                                                                                                                |     | 0,00 MO com LS =>     |            | 3,49  |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |            | 10,20 |
| 13.33               | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit | Total |
| Composição          | CP0047SB Próprio                                        | Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 50mm (fornecimento e instalação).                                                                                        | und | 1,0000000             | 16,16      | 16,16 |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | H   | 0,1300000             | 15,84      | 2,05  |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI                                            | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                   | H   | 0,1300000             | 20,43      | 2,65  |
| Insumo              | 00010765 SINAPI                                         | CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                             | UN  | 1,0000000             | 9,13       | 9,13  |
| Insumo              | 00000296 SINAPI                                         | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                     | UN  | 1,0000000             | 1,87       | 1,87  |
| Insumo              | 00020078 SINAPI                                         | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 400* G)                                               | UN  | 0,0200000             | 23,15      | 0,46  |
| LS =>               |                                                         |                                                                                                                                                                |     | 0,00 MO com LS =>     |            | 3,49  |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |            | 16,16 |
| 13.34               | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit | Total |



Fls.:  
Visto:

1014



INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

| COMPOSIÇÃO DE CUSTO   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                   |                         |        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------|--------|
| OBRA :                | Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | REF.:             | "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI |        |
| END. :                | Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                   | "T" - INSUMO SINAPI     |        |
| LOCAL:                | Porto Velho - RO                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                   | "CDER" - COMPOSIÇÃO DER |        |
| ÁREA :                | 462,49m²                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                   | "IDER" - INSUMO DER     |        |
| Composição            | CP0048SB Próprio                                        | Curva PVC longa 45g p/ esg predial DN 100mm (fornecimento e instalação).                                                                                                                                                                                                   | und | 1,0000000         | 52,46                   | 52,46  |
| Composição Auxiliar   | 88248 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM                                                                                                                                                                                                                           | H   | 0,3300000         | 15,84                   | 5,22   |
| Composição Auxiliar   | 88267 SINAPI                                            | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                               | H   | 0,3300000         | 20,43                   | 6,74   |
| Insumo                | 00001965 SINAPI                                         | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                      | UN  | 1,0000000         | 36,13                   | 36,13  |
| Insumo                | 00000301 SINAPI                                         | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                               | UN  | 1,0000000         | 3,31                    | 3,31   |
| Insumo                | 00020078 SINAPI                                         | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)                                                                                                                                                           | UN  | 0,0460000         | 23,15                   | 1,06   |
|                       |                                                         | LS =>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,00 MO com LS => |                         | 8,88   |
| Valor Unit Sem BDI => |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                   |                         | 52,46  |
| 13.35                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                  | Und | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição            | CP0049SB Próprio                                        | Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.                                                                                                                                     | und | 1,0000000         | 40,83                   | 40,83  |
| Composição Auxiliar   | 88248 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                   | H   | 0,2500000         | 15,84                   | 3,96   |
| Composição Auxiliar   | 88267 SINAPI                                            | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                               | H   | 0,2500000         | 20,43                   | 5,10   |
| Insumo                | 00011717 SINAPI                                         | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA                                                                                                                                                                                                           | UN  | 1,0000000         | 27,16                   | 27,16  |
| Insumo                | 00000122 SINAPI                                         | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                                                                                                                                                                                                                               | UN  | 0,0148000         | 63,23                   | 0,93   |
| Insumo                | 00000296 SINAPI                                         | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                 | UN  | 1,0000000         | 1,87                    | 1,87   |
| Insumo                | 00038383 SINAPI                                         | LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                             | UN  | 0,0640000         | 1,98                    | 0,12   |
| Insumo                | 00020078 SINAPI                                         | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM                                                                                                                                                                                                                               | UN  | 0,0200000         | 23,15                   | 0,46   |
| Insumo                | 00020083 SINAPI                                         | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                            | UN  | 0,0225000         | 54,91                   | 1,23   |
|                       |                                                         | LS =>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,00 MO com LS => |                         | 6,73   |
| Valor Unit Sem BDI => |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                   |                         | 40,83  |
| 13.36                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                  | Und | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição            | CP0058SB Próprio                                        | Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C - escavação e confecção. | und | 1,0000000         | 157,65                  | 157,65 |
| Composição Auxiliar   | 94963 SINAPI                                            | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CEMENTO/ AREIA                                                                                                                                                                                                                      | m³  | 0,0180000         | 426,67                  | 7,68   |
| Composição Auxiliar   | 93358 SINAPI                                            | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016                                                                                                                                                                                              | m³  | 0,2160000         | 69,82                   | 15,08  |
| Composição Auxiliar   | 87335 SINAPI                                            | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019                                                               | m³  | 0,0228000         | 467,02                  | 10,64  |
| Composição Auxiliar   | 88630 SINAPI                                            | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014                                                                                                                                                                              | m³  | 0,0165000         | 442,90                  | 7,30   |
| Composição Auxiliar   | 88309 SINAPI                                            | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                       | H   | 1,9000000         | 20,92                   | 39,74  |
| Composição Auxiliar   | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                       | H   | 1,6500000         | 17,65                   | 29,12  |
| Composição Auxiliar   | 6087 SINAPI                                             | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX                                                                                                                                                                                                                                    | UN  | 1,0000000         | 25,84                   | 25,84  |
| Insumo                | 00001379 SINAPI                                         | INSPECAO/FOSSA SEPTICA                                                                                                                                                                                                                                                     | KG  | 0,8000000         | 0,82                    | 0,65   |
| Insumo                | 00007267 SINAPI                                         | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                         | UN  | 40,0000000        | 0,54                    | 21,60  |
|                       |                                                         | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                    | UN  |                   |                         |        |
|                       |                                                         | LS =>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,00 MO com LS => |                         | 70,64  |
| Valor Unit Sem BDI => |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                   |                         | 157,65 |
| 13.38                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                  | Und | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição            | CP0060SB Próprio                                        | Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo (fornecimento e instalação).                                                                                                                                                                                   | und | 1,0000000         | 67,89                   | 67,89  |
| Composição Auxiliar   | 95541 SINAPI                                            | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016                                                                                                                                                                                              | UN  | 2,0000000         | 3,66                    | 7,32   |
| Insumo                | 00037400 SINAPI                                         | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                               | UN  | 1,0000000         | 60,57                   | 60,57  |
|                       |                                                         | LS =>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,00 MO com LS => |                         | 5,60   |
| Valor Unit Sem BDI => |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                   |                         | 67,89  |
| 13.39                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                  | Und | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição            | CP0062SB Próprio                                        | Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel toalha interfolhado (fornecimento e instalação).                                                                                                                                                                              | und | 1,0000000         | 64,23                   | 64,23  |
| Composição Auxiliar   | 95541 SINAPI                                            | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016                                                                                                                                                                                              | UN  | 1,0000000         | 3,66                    | 3,66   |
| Insumo                | 00037401 SINAPI                                         | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL                                                                                                                                                                                                                               | UN  | 1,0000000         | 60,57                   | 60,57  |
|                       |                                                         | LS =>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 0,00 MO com LS => |                         | 2,80   |
| Valor Unit Sem BDI => |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                   |                         | 64,23  |
| 13.40                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                  | Und | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição            | CP0063SB Próprio                                        | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 60cm / diâmetro mínimo 3cm. (Fornecimento e instalação)                                                                                                                   | und | 1,0000000         | 172,62                  | 172,62 |
| Composição Auxiliar   | 88309 SINAPI                                            | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                       | H   | 1,0000000         | 20,92                   | 20,92  |





INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

| COMPOSIÇÃO DE CUSTO   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                   |                         |        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------|--------|
| OBRA :                | Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | REF.:             | "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI |        |
| END. :                | Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                   | "I" - INSUMO SINAPI     |        |
| LOCAL:                | Porto Velho - RO                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                   | "CDER" - COMPOSIÇÃO DER |        |
| ÁREA :                | 462,49m²                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                   | "IDER" - INSUMO DER     |        |
| Composição Auxiliar   | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H   | 1,0000000         | 17,65                   | 17,65  |
| Insumo                | 00036204 SINAPI                                         | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                         | UN  | 1,0000000         | 131,95                  | 131,95 |
| Insumo                | 00004350 SINAPI                                         | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN  | 6,0000000         | 0,35                    | 2,10   |
|                       |                                                         | LS =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,00 MO com LS => |                         | 28,44  |
| Valor Unit Sem BDI => |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                   |                         | 172,62 |
| 13.41                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Und | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição            | CP0064SB Próprio                                        | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 80 cm / diâmetro mínimo 3cm. (Fornecimento e instalação)                                                                                                                                                                               | und | 1,0000000         | 196,92                  | 196,92 |
| Composição Auxiliar   | 88309 SINAPI                                            | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H   | 1,0000000         | 20,92                   | 20,92  |
| Composição Auxiliar   | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H   | 1,0000000         | 17,65                   | 17,65  |
| Insumo                | 00036081 SINAPI                                         | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN  | 1,0000000         | 156,25                  | 156,25 |
| Insumo                | 00004350 SINAPI                                         | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                                                                                                                                                                                       | UN  | 6,0000000         | 0,35                    | 2,10   |
|                       |                                                         | LS =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,00 MO com LS => |                         | 28,44  |
| Valor Unit Sem BDI => |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                   |                         | 196,92 |
| 13.43                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Und | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição            | CP0068SB Próprio                                        | Lavatório de canto louça branca suspenso *40 x 30* cm, com torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, sifão do tipo garrafa/coipo em pvc 1.1/4"x 1.1/2, válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão e engate flexível em plástico branco plástico. (Fornecimento e instalação). | und | 1,0000000         | 245,56                  | 245,56 |
| Composição Auxiliar   | 86879 SINAPI                                            | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                          | UN  | 1,0000000         | 5,86                    | 5,86   |
| Composição Auxiliar   | 86882 SINAPI                                            | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COIPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                | UN  | 1,0000000         | 16,41                   | 16,41  |
| Composição Auxiliar   | 86884 SINAPI                                            | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN  | 1,0000000         | 7,21                    | 7,21   |
| Composição Auxiliar   | 86906 SINAPI                                            | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO,                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN  | 1,0000000         | 51,06                   | 51,06  |
| Composição Auxiliar   | 88267 SINAPI                                            | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H   | 0,3900000         | 20,43                   | 7,96   |
| Composição Auxiliar   | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H   | 0,1900000         | 17,65                   | 3,35   |
| Insumo                | 00036521 SINAPI                                         | LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN  | 1,0000000         | 131,03                  | 131,03 |
| Insumo                | 00037329 SINAPI                                         | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KG  | 0,0507000         | 82,86                   | 4,20   |
| Insumo                | 00004351 SINAPI                                         | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUOLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-S                                                                                                                                                                                                     | UN  | 2,0000000         | 9,24                    | 18,48  |
|                       |                                                         | LS =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,00 MO com LS => |                         | 18,52  |
| Valor Unit Sem BDI => |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                   |                         | 245,56 |
| 13.44                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Und | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição            | CP0070SB Próprio                                        | Bancada de Granito cinza polido e=2,5 cm, largura 60 cm - com rodapié de 7cm - fornecimento e instalação.                                                                                                                                                                                                                               | m   | 1,0000000         | 424,82                  | 424,82 |
| Composição Auxiliar   | 88274 SINAPI                                            | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H   | 1,4900000         | 22,85                   | 34,04  |
| Composição Auxiliar   | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H   | 0,9800000         | 17,65                   | 17,29  |
| Insumo                | 00011795 SINAPI                                         | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m²  | 0,6700000         | 475,47                  | 318,56 |
| Insumo                | 00001380 SINAPI                                         | CIMENTO BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KG  | 0,0351000         | 4,86                    | 0,17   |
| Insumo                | 00004823 SINAPI                                         | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG  | 0,5228000         | 36,88                   | 19,28  |
| Insumo                | 00007568 SINAPI                                         | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO                                                                                                                                                       | UN  | 6,0000000         | 0,61                    | 3,66   |
| Insumo                | 00037591 SINAPI                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN  | 2,0000000         | 15,91                   | 31,82  |
|                       |                                                         | LS =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,00 MO com LS => |                         | 38,79  |
| Valor Unit Sem BDI => |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                   |                         | 424,82 |
| 13.45                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Und | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição            | CP0071SB Próprio                                        | Cuba aço inoxidável (aísi304) de embutir com válvula 3 1/2", de 40,0 x 34,0 x 12 cm, com sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação.                                                                                                                                                                          | und | 1,0000000         | 159,65                  | 159,65 |
| Composição Auxiliar   | 86883 SINAPI                                            | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                         | UN  | 1,0000000         | 9,39                    | 9,39   |
| Composição Auxiliar   | 88274 SINAPI                                            | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H   | 0,4800000         | 22,85                   | 10,96  |
| Composição Auxiliar   | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H   | 0,1500000         | 17,65                   | 2,64   |
| Insumo                | 00001744 SINAPI                                         | CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2",                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN  | 1,0000000         | 125,70                  | 125,70 |
| Insumo                | 00004823 SINAPI                                         | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KG  | 0,2974000         | 36,88                   | 10,96  |
|                       |                                                         | LS =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 0,00 MO com LS => |                         | 12,06  |
| Valor Unit Sem BDI => |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                   |                         | 159,65 |
| 13.48                 | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Und | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição            | CP0079SB Próprio                                        | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de mesa para lavatório, padrão popular com engate flexível em inox, 1/2"x30cm- fornecimento e instalação.                                                                                                                                                                                                 | und | 1,0000000         | 75,28                   | 75,28  |



1016



INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

| COMPOSIÇÃO DE CUSTO |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |     |                       |                         |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-------------------------|----------|
| OBRA :              | Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião |                                                                                                                                                                                                                |     | REF.:                 | "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI |          |
| END. :              | Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião       |                                                                                                                                                                                                                |     |                       | "T" - INSUMO SINAPI     |          |
| LOCAL:              | Porto Velho - RO                                        |                                                                                                                                                                                                                |     |                       | "CDER" - COMPOSIÇÃO DER |          |
| ÁREA :              | 462,49m²                                                |                                                                                                                                                                                                                |     |                       | "IDER" - INSUMO DER     |          |
| Composição Auxiliar | 86886 SINAPI                                            | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E                                                                                                                                                           | UN  | 1,0000000             | 22,74                   | 22,74    |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI                                            | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   | H   | 0,1500000             | 20,43                   | 3,06     |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                           | H   | 0,0500000             | 17,65                   | 0,88     |
| Insumo              | 00003146 SINAPI                                         | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                               | UN  | 0,0304000             | 3,50                    | 0,10     |
| Insumo              | 00013415 SINAPI                                         | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)                                                                                                                             | UN  | 1,0000000             | 48,50                   | 48,50    |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 5,99     |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 75,28    |
| 13.50               | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total    |
| Composição          | CP0081SB Próprio                                        | Torneira cromada com bico para jardim/tanque 1/2" ou 3/4" -                                                                                                                                                    | und | 1,0000000             | 61,66                   | 61,66    |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI                                            | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   | H   | 0,1500000             | 20,43                   | 3,06     |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                           | H   | 0,0500000             | 17,65                   | 0,88     |
| Insumo              | 00003146 SINAPI                                         | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                               | UN  | 0,0304000             | 3,50                    | 0,10     |
| Insumo              | 00011762 SINAPI                                         | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)                                                                                                                                         | UN  | 1,0000000             | 57,62                   | 57,62    |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 2,99     |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 61,66    |
| 13.51               | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total    |
| Composição          | CP0082SB Próprio                                        | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2"x 40cm e assento sanitário de plástico, tipo convencional - fornecimento e instalação. | und | 1,0000000             | 441,52                  | 441,52   |
| Composição Auxiliar | 86931 SINAPI                                            | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                        | UN  | 1,0000000             | 414,52                  | 414,52   |
| Insumo              | 00000377 SINAPI                                         | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL                                                                                                                                                               | UN  | 1,0000000             | 27,00                   | 27,00    |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 20,81    |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 441,52   |
| 13.52               | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total    |
| Composição          | CP0101SB Próprio                                        | Expurgo hospitalar e sifão de inox, incluso frete                                                                                                                                                              | und | 1,0000000             | 3 220,43                | 3 220,43 |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                       | H   | 2,0000000             | 15,84                   | 31,68    |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI                                            | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                   | H   | 2,0000000             | 20,43                   | 40,86    |
| Insumo              | COT SB 16 Próprio                                       | Expurgo hospitalar e sifão de inox, incluso frete.                                                                                                                                                             | und | 1,0000000             | 3 027,70                | 3 027,70 |
| Insumo              | 00021112 SINAPI                                         | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO                                                                                                         | UN  | 1,0000000             | 120,19                  | 120,19   |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 53,86    |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 3 220,43 |
| 14.4                | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total    |
| Composição          | CP0111SB Próprio                                        | Luminária de LED embutir quadrada de 18W                                                                                                                                                                       | und | 1,0000000             | 46,78                   | 46,78    |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                            | H   | 0,2883000             | 17,59                   | 5,07     |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                        | H   | 0,6920000             | 22,86                   | 15,81    |
| Insumo              | COT SB 17 Próprio                                       | Luminaria LED embutir quadrada de 18w                                                                                                                                                                          | und | 1,0000000             | 25,90                   | 25,90    |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 15,86    |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 46,78    |
| 14.5                | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total    |
| Composição          | CP0127SB Próprio                                        | Luminária Embutir no Solo PAR 20                                                                                                                                                                               | und | 1,0000000             | 164,85                  | 164,85   |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                        | H   | 1,5000000             | 22,86                   | 34,29    |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                            | H   | 1,5000000             | 17,59                   | 26,38    |
| Insumo              | COT SB 18 Próprio                                       | Lâmpada led 12 w bivolt branca, formato tradicional (base e27)                                                                                                                                                 | und | 1,0000000             | 16,50                   | 16,50    |
| Insumo              | COT SB 19 Próprio                                       | Luminária Embutir no Solo PAR 20                                                                                                                                                                               | und | 1,0000000             | 69,80                   | 69,80    |
| Insumo              | 00000367 SINAPI                                         | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                    | m²  | 0,1000000             | 75,00                   | 7,50     |
| Insumo              | 00002683 SINAPI                                         | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                             | M   | 0,3000000             | 34,61                   | 10,38    |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 45,31    |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 164,85   |
| 14.6                | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total    |
| Composição          | CP0112SB Próprio                                        | Luminária SPOT 5W de embutir no teto                                                                                                                                                                           | und | 1,0000000             | 33,64                   | 33,64    |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS                                                                                                                                                                           | H   | 0,4165000             | 17,59                   | 7,32     |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                        | H   | 0,1735000             | 22,86                   | 3,96     |
| Insumo              | COT SB 20 Próprio                                       | Luminária SPOT 5W de embutir no teto                                                                                                                                                                           | und | 1,0000000             | 22,36                   | 22,36    |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 8,26     |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 33,64    |
| 14.38               | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total    |
| Composição          | CP0140SB Próprio                                        | Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 30 ma                                                                                                                                                                | und | 1,0000000             | 143,72                  | 143,72   |





INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

Engenharia e Representação Ltda

| COMPOSIÇÃO DE CUSTO |                                                         |                                                                                                                                                                |     |                       |                         |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-------------------------|----------|
| OBRA :              | Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião |                                                                                                                                                                |     | REF.:                 | "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI |          |
| END. :              | Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião       |                                                                                                                                                                |     |                       | "I" - INSUMO SINAPI     |          |
| LOCAL:              | Porto Velho - RO                                        |                                                                                                                                                                |     |                       | "CDER" - COMPOSIÇÃO DER |          |
| ÁREA :              | 462,49m²                                                |                                                                                                                                                                |     |                       | "IDER" - INSUMO DER     |          |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | H   | 0,1250000             | 22,86                   | 2,85     |
| Insumo              | 00039455 SINAPI                                         | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                     | UN  | 1,0000000             | 140,87                  | 140,87   |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 2,21     |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 143,72   |
| 14.39               | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total    |
| Composição          | CP0141SB Próprio                                        | DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - pára-raios de baixa                                                                                               | und | 1,0000000             | 62,74                   | 62,74    |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | H   | 0,0660000             | 22,86                   | 1,50     |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | H   | 0,0660000             | 17,59                   | 1,16     |
| Insumo              | 00039465 SINAPI                                         | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (TIPO AC)                                                                 | UN  | 1,0000000             | 60,08                   | 60,08    |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 1,99     |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 62,74    |
| 14.45 /15.22        | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total    |
| Composição          | CP0143SB Próprio                                        | Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões                                                                                           | und | 1,0000000             | 97,03                   | 97,03    |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | H   | 1,2000000             | 17,59                   | 21,10    |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | H   | 1,2000000             | 22,86                   | 27,43    |
| Insumo              | COT SB 21 Próprio                                       | Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com                                                                                                    | und | 1,0000000             | 48,50                   | 48,50    |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 36,24    |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 97,03    |
| 14.48               | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total    |
| Composição          | CP0168SB Próprio                                        | Exaustor de teto                                                                                                                                               | und | 1,0000000             | 172,66                  | 172,66   |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | H   | 0,8000000             | 17,59                   | 14,07    |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | H   | 0,8000000             | 22,86                   | 18,28    |
| Insumo              | COT SB 22 Próprio                                       | Exaustor de teto para banheiro                                                                                                                                 | und | 1,0000000             | 140,31                  | 140,31   |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 24,16    |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 172,66   |
| 14.52               | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total    |
| Composição          | CP0172SB Próprio                                        | Retirada de Quadro de distribuição e disjuntores                                                                                                               | und | 1,0000000             | 80,90                   | 80,90    |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | H   | 2,0000000             | 22,86                   | 45,72    |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | H   | 2,0000000             | 17,59                   | 35,18    |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 60,42    |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 80,90    |
| 14.53 /15.28        | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total    |
| Composição          | CP0174SB Próprio                                        | Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, fechamento com argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia).                               | m   | 1,0000000             | 5,38                    | 5,38     |
| Composição Auxiliar | 87367 SINAPI                                            | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³  | 0,0020000             | 600,04                  | 1,20     |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI                                            | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | H   | 0,2000000             | 20,92                   | 4,18     |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 3,44     |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 5,38     |
| 15.1                | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total    |
| Composição          | CP0271SB Próprio                                        | Switch gerenciável L2 24 portas gigabit ethernet com 4 portas mini-gbic                                                                                        | und | 1,0000000             | 1 679,36                | 1 679,36 |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | H   | 6,2007000             | 22,86                   | 141,74   |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | H   | 6,2007000             | 17,59                   | 109,07   |
| Insumo              | COT SB 23 Próprio                                       | Switch gerenciável L2 24 portas gigabit ethernet com 4 portas mini-gbic                                                                                        | und | 1,0000000             | 1 428,55                | 1 428,55 |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 187,32   |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 1 679,36 |
| 15.3                | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total    |
| Composição          | CP0273SB Próprio                                        | Bloco de engate rápido M10B Barga e acessórios                                                                                                                 | und | 1,0000000             | 185,19                  | 185,19   |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | H   | 0,2500000             | 22,86                   | 5,71     |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | H   | 0,2500000             | 17,59                   | 4,39     |
| Insumo              | COT SB 24 Próprio                                       | Bloco de engate rápido M10B Barga                                                                                                                              | und | 1,0000000             | 12,63                   | 12,63    |
| Insumo              | COT SB 25 Próprio                                       | Bastidor M10 para 10 blocos BLI de 10 pares                                                                                                                    | und | 1,0000000             | 8,00                    | 8,00     |
| Insumo              | COT SB 26 Próprio                                       | Barra de aterramento M10 (haste)                                                                                                                               | und | 1,0000000             | 4,46                    | 4,46     |
| Insumo              | COT SB 27 Próprio                                       | Módulo protetor para bloco M10 mini PEI                                                                                                                        | und | 10,0000000            | 15,00                   | 150,00   |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 7,54     |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 185,19   |
| 15.4                | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                      | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total    |
| Composição          | CP0274SB Próprio                                        | Conector fêmea keystone cat 6 padrão 568a / 568b                                                                                                               | und | 1,0000000             | 25,77                   | 25,77    |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | H   | 0,1500000             | 22,86                   | 3,42     |






Engenharia e Representação Ltda

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

| COMPOSIÇÃO DE CUSTO |                                                         |                                                     |       |                   |                         |        |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------------|--------|
| OBRA :              | Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião |                                                     |       | REF.:             | "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI |        |
| END. :              | Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião       |                                                     |       |                   | "T" - INSUMO SINAPI     |        |
| LOCAL:              | Porto Velho - RO                                        |                                                     |       |                   | "CDER" - COMPOSIÇÃO DER |        |
| ÁREA :              | 462,49m²                                                |                                                     |       |                   | "IDER" - INSUMO DER     |        |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 0,1500000         | 17,59                   | 2,63   |
| Insumo              | 00039601 SINAPI                                         | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6                 | UN    | 1,0000000         | 19,72                   | 19,72  |
|                     |                                                         |                                                     | LS => | 0,00 MO com LS => |                         | 4,53   |
|                     |                                                         |                                                     |       |                   | Valor Unit Sem BDI =>   | 25,77  |
| 15.5                | Código Banco                                            | Descrição                                           | Und   | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição          | CP0287SB Próprio                                        | Conector macho cat 6 padrao 568a / 568b             | und   | 1,0000000         | 8,27                    | 8,27   |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H     | 0,1500000         | 22,86                   | 3,42   |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 0,1500000         | 17,59                   | 2,63   |
| Insumo              | 00039603 SINAPI                                         | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6                 | UN    | 1,0000000         | 2,22                    | 2,22   |
|                     |                                                         |                                                     | LS => | 0,00 MO com LS => |                         | 4,53   |
|                     |                                                         |                                                     |       |                   | Valor Unit Sem BDI =>   | 8,27   |
| 15.6                | Código Banco                                            | Descrição                                           | Und   | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição          | CP0181SB Próprio                                        | Patch cord cat.6 1,5m azul                          | und   | 1,0000000         | 24,66                   | 24,66  |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H     | 0,1000000         | 22,86                   | 2,28   |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 0,1500000         | 17,59                   | 2,63   |
| Insumo              | 00039606 SINAPI                                         | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M         | UN    | 1,0000000         | 19,75                   | 19,75  |
|                     |                                                         |                                                     | LS => | 0,00 MO com LS => |                         | 3,64   |
|                     |                                                         |                                                     |       |                   | Valor Unit Sem BDI =>   | 24,66  |
| 15.7                | Código Banco                                            | Descrição                                           | Und   | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição          | CP0276SB Próprio                                        | Patch cord cat.6 1,5m cinza                         | und   | 1,0000000         | 24,66                   | 24,66  |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H     | 0,1000000         | 22,86                   | 2,28   |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 0,1500000         | 17,59                   | 2,63   |
| Insumo              | 00039606 SINAPI                                         | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M         | UN    | 1,0000000         | 19,75                   | 19,75  |
|                     |                                                         |                                                     | LS => | 0,00 MO com LS => |                         | 3,64   |
|                     |                                                         |                                                     |       |                   | Valor Unit Sem BDI =>   | 24,66  |
| 15.8                | Código Banco                                            | Descrição                                           | Und   | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição          | CP0184SB Próprio                                        | Guia "de cabo horizontal fechado 1u 19" preto       | und   | 1,0000000         | 33,63                   | 33,63  |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 0,2500000         | 17,59                   | 4,39   |
| Insumo              | COT SB 28 Próprio                                       | Guia "de cabo horizontal fechado 1u 19" preto       | und   | 1,0000000         | 29,24                   | 29,24  |
|                     |                                                         |                                                     | LS => | 0,00 MO com LS => |                         | 3,11   |
|                     |                                                         |                                                     |       |                   | Valor Unit Sem BDI =>   | 33,63  |
| 15.9                | Código Banco                                            | Descrição                                           | Und   | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição          | CP0185SB Próprio                                        | Painel de fechamento 19" 1 U preto                  | und   | 1,0000000         | 8,04                    | 8,04   |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 0,1000000         | 17,59                   | 1,75   |
| Insumo              | COT SB 29 Próprio                                       | Painel de fechamento 19" 1 U preto                  | und   | 1,0000000         | 6,29                    | 6,29   |
|                     |                                                         |                                                     | LS => | 0,00 MO com LS => |                         | 1,24   |
|                     |                                                         |                                                     |       |                   | Valor Unit Sem BDI =>   | 8,04   |
| 15.10               | Código Banco                                            | Descrição                                           | Und   | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição          | CP0186SB Próprio                                        | Bandeja fixação simples 400mm                       | und   | 1,0000000         | 105,57                  | 105,57 |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H     | 0,7500000         | 22,86                   | 17,14  |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 0,7500000         | 17,59                   | 13,19  |
| Insumo              | COT SB 30 Próprio                                       | Bandeja fixação simples 400mm                       | und   | 1,0000000         | 75,24                   | 75,24  |
|                     |                                                         |                                                     | LS => | 0,00 MO com LS => |                         | 22,65  |
|                     |                                                         |                                                     |       |                   | Valor Unit Sem BDI =>   | 105,57 |
| 15.11               | Código Banco                                            | Descrição                                           | Und   | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição          | CP0188SB Próprio                                        | kit porca/gaiola embalagem c/ 50 pcs                | und   | 1,0000000         | 89,15                   | 89,15  |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H     | 2,5000000         | 22,86                   | 57,15  |
| Insumo              | COT SB 31 Próprio                                       | kit porca / gaiola embalagem c/ 50 pcs              | und   | 1,0000000         | 32,00                   | 32,00  |
|                     |                                                         |                                                     | LS => | 0,00 MO com LS => |                         | 44,35  |
|                     |                                                         |                                                     |       |                   | Valor Unit Sem BDI =>   | 89,15  |
| 15.12               | Código Banco                                            | Descrição                                           | Und   | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição          | CP0189SB Próprio                                        | Régua de tomadas com 8 posições                     | und   | 1,0000000         | 66,83                   | 66,83  |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H     | 0,1000000         | 22,86                   | 2,28   |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 0,1000000         | 17,59                   | 1,75   |
| Insumo              | COT SB 32 Próprio                                       | Regua de tomadas com 8 posições                     | und   | 1,0000000         | 62,80                   | 62,80  |
|                     |                                                         |                                                     | LS => | 0,00 MO com LS => |                         | 3,01   |
|                     |                                                         |                                                     |       |                   | Valor Unit Sem BDI =>   | 66,83  |
| 15.13               | Código Banco                                            | Descrição                                           | Und   | Quant.            | Valor Unit              | Total  |
| Composição          | CP0187SB Próprio                                        | Kit de ventilação c/ 2 ventiladires                 | und   | 1,0000000         | 256,69                  | 256,69 |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI                                            | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H     | 1,5000000         | 22,86                   | 34,29  |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI                                            | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 1,0000000         | 17,59                   | 17,59  |
| Insumo              | COT SB 33 Próprio                                       | Kit de ventilação c/ 2 ventiladires                 | und   | 1,0000000         | 204,81                  | 204,81 |



Visto: **INVENTORS**

Engenharia e Representação Ltda

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

| COMPOSIÇÃO DE CUSTO                                                   |                     |                                                                                                                                                                             |            |                                      |                   |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------|
| <b>OBRA :</b> Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião |                     |                                                                                                                                                                             |            | <b>REF.:</b> "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI |                   |              |        |
| <b>END. :</b> Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião       |                     |                                                                                                                                                                             |            | "T" - INSUMO SINAPI                  |                   |              |        |
| <b>LOCAL:</b> Porto Velho - RO                                        |                     |                                                                                                                                                                             |            | "CDER" - COMPOSIÇÃO DER              |                   |              |        |
| <b>ÁREA :</b> 462,49m²                                                |                     |                                                                                                                                                                             |            | "IDER" - INSUMO DER                  |                   |              |        |
|                                                                       |                     |                                                                                                                                                                             |            | LS =>                                | 0,00 MO com LS => | 39,08        |        |
|                                                                       |                     |                                                                                                                                                                             |            | Valor Unit Sem BDI =>                |                   |              | 256,69 |
| <b>15.14</b>                                                          | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                            | <b>Und</b> | <b>Quant.</b>                        | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |        |
| Composição                                                            | CP0190SB Próprio    | Velcro dupla face 20mm RL 3 metros - preto                                                                                                                                  | und        | 1,0000000                            | 19,53             | 19,53        |        |
| Composição Auxiliar                                                   | 88264 SINAPI        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                     | H          | 0,1000000                            | 22,86             | 2,28         |        |
| Composição Auxiliar                                                   | 88247 SINAPI        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         | H          | 0,1000000                            | 17,59             | 1,75         |        |
| Insumo                                                                | COT SB 34 Próprio   | Velcro dupla face 20mm RL 3 metros - preto                                                                                                                                  | und        | 1,0000000                            | 15,50             | 15,50        |        |
|                                                                       |                     |                                                                                                                                                                             |            | LS =>                                | 0,00 MO com LS => | 3,01         |        |
|                                                                       |                     |                                                                                                                                                                             |            | Valor Unit Sem BDI =>                |                   |              | 19,53  |
| <b>15.15</b>                                                          | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                            | <b>Und</b> | <b>Quant.</b>                        | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |        |
| Composição                                                            | CP0281SB Próprio    | Espelho 4x2 p/keystone rj45 2 saídas cor branca                                                                                                                             | und        | 1,0000000                            | 10,00             | 10,00        |        |
| Composição Auxiliar                                                   | 88264 SINAPI        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                     | H          | 0,0500000                            | 22,86             | 1,14         |        |
| Composição Auxiliar                                                   | 88247 SINAPI        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         | H          | 0,0500000                            | 17,59             | 0,87         |        |
| Insumo                                                                | COT SB 35 Próprio   | Espelho 4x2 p/keystone rj45 2 saídas cor branca                                                                                                                             | und        | 1,0000000                            | 7,99              | 7,99         |        |
|                                                                       |                     |                                                                                                                                                                             |            | LS =>                                | 0,00 MO com LS => | 1,50         |        |
|                                                                       |                     |                                                                                                                                                                             |            | Valor Unit Sem BDI =>                |                   |              | 10,00  |
| <b>15.25</b>                                                          | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                            | <b>Und</b> | <b>Quant.</b>                        | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |        |
| Composição                                                            | CP0289SB Próprio    | Rack fechado 19" 12 US x 670mm profundidade, laterais removíveis com aletas de respiração e fecho simples, pintura epoxi pó texturizada alta durabilidade e fecho com chave | und        | 1,0000000                            | 945,56            | 945,56       |        |
| Composição Auxiliar                                                   | 88264 SINAPI        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                     | H          | 8,0000000                            | 22,86             | 182,88       |        |
| Composição Auxiliar                                                   | 88247 SINAPI        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         | H          | 8,0000000                            | 17,59             | 140,72       |        |
| Composição Auxiliar                                                   | 88266 SINAPI        | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                   | H          | 8,0000000                            | 27,12             | 216,96       |        |
| Insumo                                                                | COT SB 37 Próprio   | Rack fechado 19" 12 US x 670mm profundidade, laterais                                                                                                                       | und        | 1,0000000                            | 405,00            | 405,00       |        |
|                                                                       |                     |                                                                                                                                                                             |            | LS =>                                | 0,00 MO com LS => | 417,68       |        |
|                                                                       |                     |                                                                                                                                                                             |            | Valor Unit Sem BDI =>                |                   |              | 945,56 |
| <b>15.27</b>                                                          | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                            | <b>Und</b> | <b>Quant.</b>                        | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |        |
| Composição                                                            | CP0200SB Próprio    | Certificação dos cabos de rede                                                                                                                                              | und        | 1,0000000                            | 44,71             | 44,71        |        |
| Composição Auxiliar                                                   | 88266 SINAPI        | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                   | H          | 1,0000000                            | 27,12             | 27,12        |        |
| Composição Auxiliar                                                   | 88247 SINAPI        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         | H          | 1,0000000                            | 17,59             | 17,59        |        |
|                                                                       |                     |                                                                                                                                                                             |            | LS =>                                | 0,00 MO com LS => | 34,47        |        |
|                                                                       |                     |                                                                                                                                                                             |            | Valor Unit Sem BDI =>                |                   |              | 44,71  |
| <b>16.1</b>                                                           | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                            | <b>Und</b> | <b>Quant.</b>                        | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |        |
| Composição                                                            | CP0201SB Próprio    | Extintor Pó ABC - portátil - 3A-20BC - 06 Kg.                                                                                                                               | und        | 1,0000000                            | 226,76            | 226,76       |        |
| Composição Auxiliar                                                   | 88267 SINAPI        | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | H          | 0,3000000                            | 20,43             | 6,12         |        |
| Composição Auxiliar                                                   | 88316 SINAPI        | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H          | 0,3000000                            | 17,65             | 5,29         |        |
| Insumo                                                                | COT SB 38 Próprio   | Extintor Pó ABC - portátil - 3A-20BC - 06 Kg.                                                                                                                               | und        | 1,0000000                            | 215,00            | 215,00       |        |
| Insumo                                                                | 00004350 SINAPI     | BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                           | UN         | 1,0000000                            | 0,35              | 0,35         |        |
|                                                                       |                     |                                                                                                                                                                             |            | LS =>                                | 0,00 MO com LS => | 8,51         |        |
|                                                                       |                     |                                                                                                                                                                             |            | Valor Unit Sem BDI =>                |                   |              | 226,76 |
| <b>16.3</b>                                                           | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                            | <b>Und</b> | <b>Quant.</b>                        | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |        |
| Composição                                                            | CP0202SB Próprio    | Placa de sinalização, formato circular (espessura 3,0mm, diâmetro                                                                                                           | und        | 1,0000000                            | 30,96             | 30,96        |        |
| Composição Auxiliar                                                   | 88316 SINAPI        | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H          | 0,4000000                            | 17,65             | 7,06         |        |
| Insumo                                                                | 00034723 SINAPI     | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                           | m²         | 0,0500000                            | 462,00            | 23,10        |        |
| Insumo                                                                | 00011950 SINAPI     | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                     | UN         | 4,0000000                            | 0,20              | 0,80         |        |
|                                                                       |                     |                                                                                                                                                                             |            | LS =>                                | 0,00 MO com LS => | 5,05         |        |
|                                                                       |                     |                                                                                                                                                                             |            | Valor Unit Sem BDI =>                |                   |              | 30,96  |
| <b>16.4</b>                                                           | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                            | <b>Und</b> | <b>Quant.</b>                        | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |        |
| Composição                                                            | CP0205SB Próprio    | Placa de sinalizacao de segurancia contra incendio - alerta, triangular, base de "30" cm, em pvc "2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)      | und        | 1,0000000                            | 47,23             | 47,23        |        |
| Composição Auxiliar                                                   | 88316 SINAPI        | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H          | 0,4000000                            | 17,65             | 7,06         |        |
| Insumo                                                                | 00037560 SINAPI     | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE "30" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)       | UN         | 1,0000000                            | 39,37             | 39,37        |        |
| Insumo                                                                | 00011950 SINAPI     | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                     | UN         | 4,0000000                            | 0,20              | 0,80         |        |
|                                                                       |                     |                                                                                                                                                                             |            | LS =>                                | 0,00 MO com LS => | 5,05         |        |
|                                                                       |                     |                                                                                                                                                                             |            | Valor Unit Sem BDI =>                |                   |              | 47,23  |
| <b>16.5</b>                                                           | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                            | <b>Und</b> | <b>Quant.</b>                        | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |        |
| Composição                                                            | CP0207SB Próprio    | Placa de sinalizacao de segurancia contra incendio,                                                                                                                         | und        | 1,0000000                            | 45,15             | 45,15        |        |



| COMPOSIÇÃO DE CUSTO |                                                         |                                                                                                                                                                             |     |                       |                         |        |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-------------------------|--------|
| OBRA :              | Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião |                                                                                                                                                                             |     | REF.:                 | "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI |        |
| END. :              | Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião       |                                                                                                                                                                             |     |                       | "T" - INSUMO SINAPI     |        |
| LOCAL:              | Porto Velho - RO                                        |                                                                                                                                                                             |     |                       | "CDER" - COMPOSIÇÃO DER |        |
| ÁREA :              | 462,49m²                                                |                                                                                                                                                                             |     |                       | "IDER" - INSUMO DER     |        |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H   | 0,4000000             | 17,65                   | 7,06   |
| Insumo              | 00037558 SINAPI                                         | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN  | 1,0000000             | 37,29                   | 37,29  |
| Insumo              | 00011950 SINAPI                                         | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                     | UN  | 4,0000000             | 0,20                    | 0,80   |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                             |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 5,05   |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                             |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 45,15  |
| 16.6                | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                   | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total  |
| Composição          | CP0208SB Próprio                                        | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, "20 x 20" cm, em pvc "2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)   | und | 1,0000000             | 30,99                   | 30,99  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H   | 0,4000000             | 17,65                   | 7,06   |
| Insumo              | 00037556 SINAPI                                         | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)   | UN  | 1,0000000             | 23,13                   | 23,13  |
| Insumo              | 00011950 SINAPI                                         | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                     | UN  | 4,0000000             | 0,20                    | 0,80   |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                             |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 5,05   |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                             |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 30,99  |
| 17.1                | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                   | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total  |
| Composição          | CP0438SB Próprio                                        | Casa de Gás para botija P13 - 32Lts em estrutura metálica, incluso porta em alamedado 50x50m (Pav. Térreo)                                                                  | und | 1,0000000             | 755,07                  | 755,07 |
| Composição Auxiliar | 98746 SINAPI                                            | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018                                                                                             | M   | 0,2518800             | 45,59                   | 11,48  |
| Composição Auxiliar | 100757 SINAPI                                           | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020   | m²  | 2,6310000             | 35,14                   | 92,45  |
| Composição Auxiliar | 88315 SINAPI                                            | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                     | H   | 5,0376000             | 20,81                   | 104,83 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H   | 5,0376000             | 17,65                   | 88,91  |
| Insumo              | 00011051 SINAPI                                         | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM                                                                                                                         | KG  | 8,8200000             | 17,36                   | 153,11 |
| Insumo              | 00011963 SINAPI                                         | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                   | UN  | 4,0000000             | 5,24                    | 20,96  |
| Insumo              | 00002433 SINAPI                                         | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS                                                              | UN  | 2,0000000             | 6,66                    | 13,32  |
| Insumo              | 00038177 SINAPI                                         | FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, "60" MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS                                                                                       | UN  | 1,0000000             | 18,75                   | 18,75  |
| Insumo              | M0682 SICRO3                                            | Aço em perfis ASTM A36                                                                                                                                                      | kg  | 33,1590000            | 7,58                    | 251,26 |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                             |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 192,75 |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                             |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 755,07 |
| 18.1                | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                   | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total  |
| Composição          | CP0319SB Próprio                                        | Limpeza final da obra                                                                                                                                                       | m²  | 1,0000000             | 2,71                    | 2,71   |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H   | 0,1400000             | 17,65                   | 2,47   |
| Insumo              | 00000003 SINAPI                                         | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA                                                                                                                     | L   | 0,0500000             | 4,83                    | 0,24   |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                             |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 1,76   |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                             |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 2,71   |
| 18.2                | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                   | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total  |
| Composição          | CP0627SB Próprio                                        | Placa de inauguração em alumínio 0,40 x 0,60m fornecimento e colocação                                                                                                      | und | 1,0000000             | 635,02                  | 635,02 |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI                                            | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H   | 1,5000000             | 20,92                   | 31,38  |
| Insumo              | 00010848 SINAPI                                         | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM                                                                                                                            | UN  | 1,0000000             | 603,00                  | 603,00 |
| Insumo              | 00004377 SINAPI                                         | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,                                                                                                                                  | UN  | 4,0000000             | 0,10                    | 0,40   |
| Insumo              | 00011945 SINAPI                                         | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4                                                                                                                                                   | UN  | 4,0000000             | 0,06                    | 0,24   |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                             |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 23,70  |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                             |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 635,02 |
| 18.3                | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                   | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total  |
| Composição          | CP0409SB Próprio                                        | Placa de sinalização e identificação de ambiente em braille                                                                                                                 | und | 1,0000000             | 70,03                   | 70,03  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H   | 0,4000000             | 17,65                   | 7,06   |
| Insumo              | COT SB 40 Próprio                                       | Placa de identificação de ambientes diversos, escrita em braille, de acrílico dim. 20x10 cm                                                                                 | und | 1,0000000             | 62,17                   | 62,17  |
| Insumo              | 00011950 SINAPI                                         | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40                                                                                                                        | UN  | 4,0000000             | 0,20                    | 0,80   |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                             |     | LS =>                 | 0,00 MO com LS =>       | 5,05   |
|                     |                                                         |                                                                                                                                                                             |     | Valor Unit Sem BDI => |                         | 70,03  |
| 18.5                | Código Banco                                            | Descrição                                                                                                                                                                   | Und | Quant.                | Valor Unit              | Total  |
| Composição          | CP0353SB Próprio                                        | Plantio de Orquídea de Bambu Altura de 0,50m à 0,70m                                                                                                                        | und | 1,0000000             | 53,38                   | 53,38  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | H   | 0,0900000             | 17,65                   | 1,58   |
| Composição Auxiliar | 88441 SINAPI                                            | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | H   | 0,0900000             | 20,22                   | 1,81   |
| Insumo              | COT SB 41 Próprio                                       | Muda de Orquídea de Bambu / Arundina graminifolia 0,50m à                                                                                                                   | und | 1,0000000             | 30,00                   | 30,00  |



INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

Fis.: 1026  
Visto:

| COMPOSIÇÃO DE CUSTO   |                                                         |                                                                            |       |                   |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------|
| OBRA :                | Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião |                                                                            |       |                   |              |
| END. :                | Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião       |                                                                            |       |                   |              |
| LOCAL:                | Porto Velho - RO                                        |                                                                            |       |                   |              |
| ÁREA :                | 462,49m²                                                |                                                                            |       |                   |              |
| Insumo                | 00000370 SINAPI                                         | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³    | 0,0100000         | 75,00 0,75   |
| Insumo                | 00007253 SINAPI                                         | TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                     | m³    | 0,0700000         | 203,57 14,24 |
| Insumo                | 00025951 SINAPI                                         | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10                                                | KG    | 0,0500000         | 2,81 0,14    |
| Insumo                | 00038125 SINAPI                                         | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                   | KG    | 3,0000000         | 1,62 4,86    |
|                       |                                                         |                                                                            | LS => | 0,00 MO com LS => | 2,48         |
| Valor Unit Sem BDI => |                                                         |                                                                            |       |                   | 53,38        |

INVENTORS ENGENHARIA E  
REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5



Fls.:  
Visto:

1022



Engenharia e Representação Ltda

## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

| COMPOSIÇÃO DE CUSTO SINAPI |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               |               |
|----------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|---------------|
| OBRA :                     |      | Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião |                                                                                                                                                                                      |         |            | REF.: "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI |               |
| END. :                     |      | Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião       |                                                                                                                                                                                      |         |            | "T" - INSUMO SINAPI           |               |
| LOCAL:                     |      | Porto Velho - RO                                        |                                                                                                                                                                                      |         |            | "CDER" - COMPOSIÇÃO DER       |               |
| ÁREA :                     |      | 462,49m²                                                |                                                                                                                                                                                      |         |            | "IDER" - INSUMO DER           |               |
| DESCRIÇÃO                  |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               |               |
| ITEM                       | REF. | SINAPI                                                  | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                                                                                                                  | Und.    | Coef.      | Valor Unit                    | UNID          |
| 3.17                       |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | m³            |
| CÓDIGO                     |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | Valor Parcial |
| 72898                      |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               |               |
| MATERIAL                   |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               |               |
| 1                          | C    | 5811                                                    | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP     | 0,0070000  | 136,30                        | 0,95          |
| 2                          | C    | 5940                                                    | CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                               | CHP     | 0,0180000  | 129,44                        | 2,33          |
| TOTAL MATERIAL             |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | R\$ 3,28      |
| MÃO DE OBRA                |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               |               |
| 1                          | C    | 88316                                                   | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | h       | 0,0180000  | 17,65                         | 0,32          |
| TOTAL MÃO DE OBRA          |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | R\$ 0,32      |
| TOTAL DA COMPOSIÇÃO        |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | R\$ 3,60      |
| DESCRIÇÃO                  |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               |               |
| ITEM                       | REF. | SINAPI                                                  | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.                                                                 | Und.    | Coef.      | Valor Unit                    | UNID          |
| 6.4                        |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | m³            |
| CÓDIGO                     |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | Valor Parcial |
| 73301                      |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               |               |
| 1                          | I    | 4491                                                    | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                            | m       | 0,4000000  | 3,81                          | 1,52          |
| 2                          | I    | 5075                                                    | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                  | Kg      | 0,0330000  | 12,20                         | 0,40          |
| 3                          | I    | 10567                                                   | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                 | m       | 0,2440000  | 4,31                          | 1,05          |
| TOTAL MATERIAL             |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | R\$ 2,97      |
| 1                          | C    | 88262                                                   | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | h       | 0,1700000  | 20,75                         | 3,53          |
| 2                          | C    | 88316                                                   | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | h       | 0,1700000  | 17,65                         | 3,00          |
| TOTAL MÃO DE OBRA          |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | R\$ 6,53      |
| TOTAL DA COMPOSIÇÃO        |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | R\$ 9,50      |
| DESCRIÇÃO                  |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               |               |
| ITEM                       | REF. | SINAPI                                                  | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA                                                                                   | Und.    | Coef.      | Valor Unit                    | UNID          |
| 7.4                        |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | m²            |
| CÓDIGO                     |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | Valor Parcial |
| 95465                      |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               |               |
| 1                          | I    | 370                                                     | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                           | m³      | 0,0190000  | 75,00                         | 1,43          |
| 2                          | I    | 1379                                                    | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                   | Kg      | 2,2800000  | 0,82                          | 1,87          |
| 3                          | I    | 7272                                                    | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                | unidade | 25,0000000 | 1,88                          | 47,00         |
| TOTAL MATERIAL             |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | R\$ 50,30     |
| 1                          | C    | 88309                                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | h       | 1,0000000  | 20,92                         | 20,92         |
| 2                          | C    | 88316                                                   | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | h       | 1,1200000  | 17,65                         | 19,77         |
| TOTAL MÃO DE OBRA          |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | R\$ 40,69     |
| TOTAL DA COMPOSIÇÃO        |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | R\$ 90,99     |
| DESCRIÇÃO                  |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               |               |
| ITEM                       | REF. | SINAPI                                                  | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS                                                                                      | Und.    | Coef.      | Valor Unit                    | UNID          |
| 9.3                        |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | m²            |
| CÓDIGO                     |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | Valor Parcial |
| 84191                      |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               |               |
| 1                          | I    | 3671                                                    | JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)                                                                                                    | m       | 1,0000000  | 0,88                          | 0,88          |
| 2                          | I    | 4786                                                    | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUÇÃO)                                                                  | m²      | 1,0000000  | 83,00                         | 83,00         |
| 3                          | C    | 87373                                                   | ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                                           | m³      | 0,0200000  | 668,50                        | 13,37         |
| TOTAL MATERIAL             |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | R\$ 97,25     |
| 1                          | C    | 88309                                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | h       | 0,6000000  | 20,92                         | 12,55         |
| 2                          | C    | 88316                                                   | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | h       | 0,3000000  | 17,65                         | 5,30          |
| TOTAL MÃO DE OBRA          |      |                                                         |                                                                                                                                                                                      |         |            |                               | R\$ 17,85     |

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil



| COMPOSIÇÃO DE CUSTO SINAPI         |      |                                                         |                                                                                                                                                                                |         |           |            |                               |               |  |
|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|-------------------------------|---------------|--|
| OBRA :                             |      | Reforma da Unidade de Saúde da Família de São Sebastião |                                                                                                                                                                                |         |           |            | REF.: "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI |               |  |
| END. :                             |      | Rua Castro Alves, Nº. 5.899, Bairro São Sebastião       |                                                                                                                                                                                |         |           |            | "T" - INSUMO SINAPI           |               |  |
| LOCAL :                            |      | Porto Velho - RO                                        |                                                                                                                                                                                |         |           |            | "CDER" - COMPOSIÇÃO DER       |               |  |
| ÁREA :                             |      | 462,49m²                                                |                                                                                                                                                                                |         |           |            | "IDER" - INSUMO DER           |               |  |
| TOTAL DA COMPOSIÇÃO                |      |                                                         |                                                                                                                                                                                |         |           |            | R\$                           | 115,10        |  |
| DESCRIÇÃO                          |      |                                                         |                                                                                                                                                                                |         |           |            |                               |               |  |
| ITEM<br>12.5<br>CÓDIGO<br>73739/1  | REF. | SINAPI                                                  | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS                                                                                                                               | Und.    | Coef.     | Valor Unit | UNID<br>m²                    | Valor Parcial |  |
| 1                                  | I    | 3767                                                    | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)                                                                                                                | unidade | 0,4000000 | 0,53       | 0,21                          |               |  |
| 2                                  | I    | 5318                                                    | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                                                                                                                           | L       | 0,0400000 | 12,00      | 0,48                          |               |  |
| 3                                  | I    | 7311                                                    | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                                                                                                                      | L       | 0,1600000 | 24,38      | 3,90                          |               |  |
| TOTAL MATERIAL                     |      |                                                         |                                                                                                                                                                                |         |           |            | R\$                           | 4,59          |  |
| 1                                  | C    | 88310                                                   | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | h       | 0,4000000 | 21,92      | 8,77                          |               |  |
| 2                                  | C    | 88316                                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                           | h       | 0,2000000 | 17,65      | 3,53                          |               |  |
| TOTAL MÃO DE OBRA                  |      |                                                         |                                                                                                                                                                                |         |           |            | R\$                           | 12,30         |  |
| TOTAL DA COMPOSIÇÃO                |      |                                                         |                                                                                                                                                                                |         |           |            | R\$                           | 16,89         |  |
| DESCRIÇÃO                          |      |                                                         |                                                                                                                                                                                |         |           |            |                               |               |  |
| ITEM<br>14.46<br>CÓDIGO<br>74131/6 | REF. | SINAPI                                                  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und.    | Coef.     | Valor Unit | UNID<br>m²                    | Valor Parcial |  |
| 1                                  | I    | 12041                                                   | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A                                                       | unidade | 1,0000000 | 811,58     | 811,58                        |               |  |
| TOTAL MATERIAL                     |      |                                                         |                                                                                                                                                                                |         |           |            | R\$                           | 811,58        |  |
| 1                                  | C    | 88247                                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | h       | 3,5000000 | 17,59      | 61,57                         |               |  |
| 2                                  | C    | 88264                                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | h       | 3,5000000 | 22,86      | 80,01                         |               |  |
| TOTAL MÃO DE OBRA                  |      |                                                         |                                                                                                                                                                                |         |           |            | R\$                           | 141,58        |  |
| TOTAL DA COMPOSIÇÃO                |      |                                                         |                                                                                                                                                                                |         |           |            | R\$                           | 953,16        |  |
| DESCRIÇÃO                          |      |                                                         |                                                                                                                                                                                |         |           |            |                               |               |  |
| ITEM<br>14.47<br>CÓDIGO<br>74131/8 | REF. | SINAPI                                                  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und.    | Coef.     | Valor Unit | UNID<br>m²                    | Valor Parcial |  |
| 1                                  | I    | 12043                                                   | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A                                                       | unidade | 1,0000000 | 1713,52    | 1713,52                       |               |  |
| TOTAL MATERIAL                     |      |                                                         |                                                                                                                                                                                |         |           |            | R\$                           | 1 713,52      |  |
| 1                                  | C    | 88247                                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | h       | 6,0000000 | 17,59      | 105,54                        |               |  |
| 2                                  | C    | 88264                                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | h       | 6,0000000 | 22,86      | 137,16                        |               |  |
| TOTAL MÃO DE OBRA                  |      |                                                         |                                                                                                                                                                                |         |           |            | R\$                           | 242,70        |  |
| TOTAL DA COMPOSIÇÃO                |      |                                                         |                                                                                                                                                                                |         |           |            | R\$                           | 1 956,22      |  |

INVENTORS ENGENHARIA E  
REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5



Composições Analíticas com Preço Unitário  
Reforma da Unidade de Saúde da Família de São SebastiãoBancos  
SINAPI - 02/2021 - RondôniaEncargos Sociais  
Não Desonerada: embutido nos

## Composições Analíticas com Preço Unitário

## Composições Principais

| 1                     | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                                          | Und             | Quant.    | Valor Unit       | Total        |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|--------------|
| Composição            | 93584 SINAPI    | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016                                                                                                      | CANT - CANTEIRO DE OBRAS                                      | m²              | 1,0000000 | 688,78           | 688,78       |
| Composição o Auxiliar | 98441 SINAPI    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃO AF_05/2018                                                                     | CANT - CANTEIRO DE OBRAS                                      | m²              | 0,5136000 | 85,05            | 43,68        |
| Composição o Auxiliar | 98442 SINAPI    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO AF_05/2018                                                                           | CANT - CANTEIRO DE OBRAS                                      | m²              | 0,5911000 | 87,63            | 51,79        |
| Composição o Auxiliar | 98445 SINAPI    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² COM VÃO AF_05/2018                                                                     | CANT - CANTEIRO DE OBRAS                                      | m²              | 0,8023000 | 103,95           | 83,39        |
| Composição o Auxiliar | 98446 SINAPI    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO AF_05/2018                                                                           | CANT - CANTEIRO DE OBRAS                                      | m²              | 0,6255000 | 136,84           | 85,59        |
| Composição o Auxiliar | 92543 SINAPI    | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2010                              | COBE - COBERTURA                                              | m²              | 1,7192000 | 12,85            | 22,09        |
| Composição o Auxiliar | 94210 SINAPI    | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2010                       | COBE - COBERTURA                                              | m²              | 1,7192000 | 37,62            | 64,67        |
| Composição o Auxiliar | 94559 SINAPI    | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVO VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019                              | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS                            | m²              | 0,0662000 | 563,35           | 37,29        |
| Composição o Auxiliar | 91341 SINAPI    | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                           | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS                            | m²              | 0,1530000 | 872,40           | 133,47       |
| Composição o Auxiliar | 95240 SINAPI    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016                                                                                                           | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                 | m²              | 0,0093000 | 16,95            | 0,15         |
| Composição o Auxiliar | 95241 SINAPI    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016                                                                                                           | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                 | m²              | 1,5110000 | 28,24            | 42,67        |
| Composição o Auxiliar | 101165 SINAPI   | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM REFINAÇÃO AF_05/2020                                                                         | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                 | m²              | 0,0417000 | 1 005,52         | 41,93        |
| Composição o Auxiliar | 91852 SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015                                                                        | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M               | 0,0662000 | 6,78             | 0,44         |
| Composição o Auxiliar | 91862 SINAPI    | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                           | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M               | 0,1325000 | 8,29             | 1,09         |
| Composição o Auxiliar | 91870 SINAPI    | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                          | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M               | 0,1722000 | 8,76             | 1,50         |
| Composição o Auxiliar | 91924 SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                  | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M               | 0,6755000 | 2,34             | 1,58         |
| Composição o Auxiliar | 95905 SINAPI    | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016                                                                                      | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN              | 0,1325000 | 20,16            | 2,67         |
| Composição o Auxiliar | 92023 SINAPI    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                              | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN              | 0,0662000 | 38,85            | 2,57         |
| Composição o Auxiliar | 97586 SINAPI    | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                          | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN              | 0,0662000 | 97,38            | 6,44         |
| Composição o Auxiliar | 91170 SINAPI    | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                            | M               | 0,1325000 | 3,05             | 0,40         |
| Composição o Auxiliar | 91173 SINAPI    | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015                                                   | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                            | M               | 0,1722000 | 1,54             | 0,26         |
| Composição o Auxiliar | 93358 SINAPI    | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                    | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA                                     | m³              | 0,0404000 | 69,82            | 2,82         |
| Composição o Auxiliar | 96995 SINAPI    | REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                                                                 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA                                     | m³              | 0,0108000 | 42,33            | 0,44         |
| Composição o Auxiliar | 88487 SINAPI    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_08/2014                                                                                                                             | PINT - PINTURAS                                               | m²              | 5,0649000 | 12,01            | 60,82        |
| Composição o Auxiliar | 00011455 SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                     | Material                                                      | UN              | 0,0662000 | 15,32            | 1,01         |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | MO sem LS =>    | 123,55    | LS =>            | MO com LS => |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | Valor do BDI => | 0,00      | Valor com BDI => |              |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                 |           |                  | 688,78       |


| 2                     | Código Banco    | Descrição                                                                                                             | Tipo                                              | Und             | Quant.    | Valor Unit       | Total        |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|--------------|
| Composição            | 98458 SINAPI    | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2016                                                                          | CANT - CANTEIRO DE OBRAS                          | m²              | 1,0000000 | 80,68            | 80,68        |
| Composição o Auxiliar | 91692 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015       | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP             | 0,0044000 | 25,57            | 0,11         |
| Composição o Auxiliar | 91693 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015       | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI             | 0,0191000 | 23,08            | 0,44         |
| Composição o Auxiliar | 94674 SINAPI    | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016              | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m³              | 0,0015000 | 496,68           | 0,74         |
| Composição o Auxiliar | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H               | 0,2042000 | 17,42            | 3,55         |
| Composição o Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H               | 0,6127000 | 20,75            | 12,71        |
| Composição o Auxiliar | 00001350 SINAPI | ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | Material                                          | UN              | 0,4339000 | 49,60            | 21,52        |
| Insumo                | 00004433 SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                        | Material                                          | M               | 1,2273000 | 12,71            | 15,59        |
| Insumo                | 00005081 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                   | Material                                          | KG              | 0,0428000 | 12,00            | 0,51         |
| Insumo                | 00003992 SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                      | Material                                          | M               | 1,0923000 | 15,08            | 25,51        |
|                       |                 |                                                                                                                       |                                                   | MO sem LS =>    | 12,77     | LS =>            | MO com LS => |
|                       |                 |                                                                                                                       |                                                   | Valor do BDI => | 0,00      | Valor com BDI => |              |
|                       |                 |                                                                                                                       |                                                   |                 |           |                  | 80,68        |

| 3                     | Código Banco | Descrição                                                                  | Tipo                         | Und          | Quant.    | Valor Unit | Total        |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| Composição            | 97631 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m²           | 1,0000000 | 2,63       | 2,63         |
| Composição o Auxiliar | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS     | H            | 0,0374000 | 20,92      | 0,78         |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS     | H            | 0,1053000 | 17,85      | 1,85         |
|                       |              |                                                                            |                              | MO sem LS => | 1,92      | LS =>      | MO com LS => |
|                       |              |                                                                            |                              |              |           |            | 1,92         |



Fls.:  
Visto:

1025



INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|            |                 |                                                                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           | Valor com BDI => | 2,63         |       |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------|-------|
| 4          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
| Composição | 97622 SINAPI    | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                               | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES                      | m³    | 1,0000000 | 45,73            | 45,73        |       |
| Composição | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,2250000 | 20,92            | 4,70         |       |
| Composição | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 2,3248000 | 17,85            | 41,03        |       |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                      | 32,93 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 32,93 |
|            |                 |                                                                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           | Valor com BDI => | 45,73        |       |
| 5          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
| Composição | 97640 SINAPI    | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                     | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES                      | m²    | 1,0000000 | 1,40             | 1,40         |       |
| Composição | 88278 SINAPI    | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0258000 | 20,11            | 0,51         |       |
| Composição | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0507000 | 17,85            | 0,89         |       |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                      | 1,04  | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 1,04  |
|            |                 |                                                                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           | Valor com BDI => | 1,40         |       |
| 6          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
| Composição | 97633 SINAPI    | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                   | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES                      | m²    | 1,0000000 | 18,38            | 18,38        |       |
| Composição | 88256 SINAPI    | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,2553000 | 22,30            | 5,69         |       |
| Composição | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,7195000 | 17,85            | 12,89        |       |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                      | 13,47 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 13,47 |
|            |                 |                                                                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           | Valor com BDI => | 18,38        |       |
| 7          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
| Composição | 97644 SINAPI    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                    | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES                      | m²    | 1,0000000 | 7,30             | 7,30         |       |
| Composição | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,1315000 | 20,92            | 2,75         |       |
| Composição | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,2582000 | 17,85            | 4,55         |       |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                      | 5,33  | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 5,33  |
|            |                 |                                                                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           | Valor com BDI => | 7,30         |       |
| 8          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
| Composição | 97645 SINAPI    | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                   | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES                      | m²    | 1,0000000 | 26,08            | 26,08        |       |
| Composição | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,3643000 | 20,92            | 7,62         |       |
| Composição | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,7156000 | 17,85            | 12,63        |       |
| Insumo     | 00041954 SINAPI | CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F                                                                                            | Material                                          | KG    | 0,0964000 | 59,28            | 5,83         |       |
|            |                 |                                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                      | 14,79 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 14,79 |
|            |                 |                                                                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           | Valor com BDI => | 26,08        |       |
| 9          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
| Composição | 97663 SINAPI    | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                    | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES                      | UN    | 1,0000000 | 9,66             | 9,66         |       |
| Composição | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,1755000 | 20,43            | 3,58         |       |
| Composição | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,3448000 | 17,85            | 6,08         |       |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                      | 7,11  | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 7,11  |
|            |                 |                                                                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           | Valor com BDI => | 9,66         |       |
| 10         | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
| Composição | 97664 SINAPI    | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES                      | UN    | 1,0000000 | 1,20             | 1,20         |       |
| Composição | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0219000 | 20,43            | 0,44         |       |
| Composição | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0431000 | 17,85            | 0,76         |       |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                      | 0,88  | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 0,88  |
|            |                 |                                                                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           | Valor com BDI => | 1,20         |       |
| 11         | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
| Composição | 97666 SINAPI    | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                         | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES                      | UN    | 1,0000000 | 7,04             | 7,04         |       |
| Composição | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,1280000 | 20,43            | 2,61         |       |
| Composição | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,2514000 | 17,85            | 4,43         |       |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                      | 5,18  | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 5,18  |
|            |                 |                                                                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           | Valor com BDI => | 7,04         |       |
| 12         | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
| Composição | 97647 SINAPI    | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                              | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES                      | m²    | 1,0000000 | 2,73             | 2,73         |       |
| Composição | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0971000 | 17,85            | 1,71         |       |
| Composição | 88323 SINAPI    | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0494000 | 20,73            | 1,02         |       |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                      | 1,99  | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 1,99  |
|            |                 |                                                                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           | Valor com BDI => | 2,73         |       |
| 13         | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
| Composição | 95876 SINAPI    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                      | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS            | M3XKM | 1,0000000 | 1,32             | 1,32         |       |
| Composição | 89876 SINAPI    | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 288 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP   | 0,0059000 | 205,20           | 1,21         |       |
| Composição | 89877 SINAPI    | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 288 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI   | 0,0025000 | 44,84            | 0,11         |       |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                      | 0,11  | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 0,11  |
|            |                 |                                                                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           | Valor com BDI => | 1,32         |       |
| 14         | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |
| Composição | 93358 SINAPI    | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021                                                                                           | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA                         | m³    | 1,0000000 | 69,82            | 69,82        |       |
| Composição | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 3,9560000 | 17,85            | 69,82        |       |
| Auxiliar   |                 |                                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                      | 50,00 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => | 50,00 |
|            |                 |                                                                                                                                                                         | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           | Valor com BDI => | 69,82        |       |
| 15         | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total        |       |

Rua das copalbas, 161 - COROADO / Manaus-AM, Cep : 69082-663 - inventorsengenharia@gmail.com

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RUB 040832608-5



Fls.: 1066  
Visto: 1

## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                 |                                                                                                                                |                                                   |        |           |                  |                     |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|---------------------|
| Composição o          | 96995 SINAPI    | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                               | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA                         | m²     | 1,0000000 | 42,33            | 42,33               |
| Composição o Auxiliar | 86316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 2,3988000 | 17,65            | 42,33               |
|                       |                 |                                                                                                                                | MO sem LS =>                                      | 30,31  | LS =>     | 0,00             | MO com LS => 30,31  |
|                       |                 |                                                                                                                                | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |           | Valor com BDI => | 42,33               |
| 16                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                      | Tipo                                              | Und    | Quant.    | Valor Unit       | Total               |
| Composição o          | 96916 SINAPI    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017                                              | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m²     | 1,0000000 | 585,23           | 585,23              |
| Composição o Auxiliar | 94968 SINAPI    | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m²     | 1,1300000 | 378,46           | 425,39              |
| Composição o Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 6,2120000 | 20,92            | 129,95              |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 1,6940000 | 17,85            | 29,89               |
|                       |                 |                                                                                                                                | MO sem LS =>                                      | 169,02 | LS =>     | 0,00             | MO com LS => 169,02 |
|                       |                 |                                                                                                                                | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |           | Valor com BDI => | 585,23              |
| 17                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                      | Tipo                                              | Und    | Quant.    | Valor Unit       | Total               |
| Composição o          | 96536 SINAPI    | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017         | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m²     | 1,0000000 | 50,18            | 50,18               |
| Composição o Auxiliar | 91692 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP    | 0,0170000 | 25,57            | 0,43                |
| Composição o Auxiliar | 91693 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI    | 0,0140000 | 23,08            | 0,32                |
| Composição o Auxiliar | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,4710000 | 17,42            | 8,20                |
| Composição o Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 1,1450000 | 20,75            | 23,75               |
| Insumo                | 00002892 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                | Material                                          | L      | 0,0170000 | 5,92             | 0,10                |
| Insumo                | 00004491 SINAPI | PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                      | Material                                          | M      | 0,6050000 | 3,81             | 2,30                |
| Insumo                | 00040304 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                      | Material                                          | KG     | 0,0340000 | 15,06            | 0,51                |
| Insumo                | 00005073 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                                                                            | Material                                          | KG     | 0,0280000 | 12,44            | 0,32                |
| Insumo                | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                        | Material                                          | M      | 0,5670000 | 1,33             | 0,75                |
| Insumo                | 00006189 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                   | Material                                          | M      | 1,0080000 | 13,40            | 13,50               |
|                       |                 |                                                                                                                                | MO sem LS =>                                      | 24,42  | LS =>     | 0,00             | MO com LS => 24,42  |
|                       |                 |                                                                                                                                | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |           | Valor com BDI => | 50,18               |
| 18                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                      | Tipo                                              | Und    | Quant.    | Valor Unit       | Total               |
| Composição o          | 92269 SINAPI    | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. AF_09/2020                               | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m²     | 1,0000000 | 115,16           | 115,16              |
| Composição o Auxiliar | 91692 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP    | 0,0500000 | 25,57            | 1,27                |
| Composição o Auxiliar | 91693 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI    | 0,0930000 | 23,08            | 2,14                |
| Composição o Auxiliar | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,1430000 | 17,42            | 2,49                |
| Composição o Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,7150000 | 20,75            | 14,83               |
| Insumo                | 00005088 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                | Material                                          | KG     | 0,0860000 | 12,20            | 1,04                |
| Insumo                | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                        | Material                                          | M      | 4,4320000 | 1,33             | 5,89                |
| Insumo                | 00006189 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                   | Material                                          | M      | 6,5300000 | 13,40            | 87,50               |
|                       |                 |                                                                                                                                | MO sem LS =>                                      | 15,68  | LS =>     | 0,00             | MO com LS => 15,68  |
|                       |                 |                                                                                                                                | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |           | Valor com BDI => | 115,16              |
| 19                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                      | Tipo                                              | Und    | Quant.    | Valor Unit       | Total               |
| Composição o          | 96543 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017                                   | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG     | 1,0000000 | 18,90            | 18,90               |
| Composição o Auxiliar | 92791 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                     | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG     | 1,0000000 | 12,50            | 12,50               |
| Composição o Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,1945000 | 23,66            | 4,60                |
| Composição o Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,0635000 | 16,04            | 1,01                |
| Insumo                | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                             | Material                                          | KG     | 0,0250000 | 18,74            | 0,46                |
| Insumo                | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM           | Material                                          | UN     | 1,9665000 | 0,17             | 0,33                |
|                       |                 |                                                                                                                                | MO sem LS =>                                      | 5,82   | LS =>     | 0,00             | MO com LS => 5,82   |
|                       |                 |                                                                                                                                | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |           | Valor com BDI => | 18,90               |
| 20                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                      | Tipo                                              | Und    | Quant.    | Valor Unit       | Total               |
| Composição o          | 96545 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017                                  | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG     | 1,0000000 | 16,73            | 16,73               |
| Composição o Auxiliar | 92793 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                     | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG     | 1,0000000 | 12,82            | 12,82               |
| Composição o Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,1155000 | 23,66            | 2,73                |
| Composição o Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,0375000 | 16,04            | 0,80                |
| Insumo                | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                             | Material                                          | KG     | 0,0250000 | 18,74            | 0,46                |
| Insumo                | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM           | Material                                          | UN     | 0,7240000 | 0,17             | 0,12                |
|                       |                 |                                                                                                                                | MO sem LS =>                                      | 2,98   | LS =>     | 0,00             | MO com LS => 2,98   |
|                       |                 |                                                                                                                                | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |           | Valor com BDI => | 16,73               |
| 21                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                      | Tipo                                              | Und    | Quant.    | Valor Unit       | Total               |
| Composição o          | 96546 SINAPI    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017                                 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG     | 1,0000000 | 14,94            | 14,94               |
| Composição o Auxiliar | 92794 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                    | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG     | 1,0000000 | 11,85            | 11,85               |
| Composição o Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,0890000 | 23,66            | 2,10                |
| Composição o Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,0290000 | 16,04            | 0,46                |
| Insumo                | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                             | Material                                          | KG     | 0,0250000 | 18,74            | 0,46                |
| Insumo                | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM           | Material                                          | UN     | 0,4655000 | 0,17             | 0,07                |





## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                        | 2,20                                              | LS => | 0,00        | MO com LS =>     | 2,20   |  |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|--------|--|
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                     | 0,00                                              |       |             | Valor com BDI => | 14,94  |  |
| 22                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und   | Quant.      | Valor Unit       | Total  |  |
| Composição o          | 94965 SINAPI    | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                            | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m³    | 1,0000000   | 495,26           | 495,26 |  |
| Composição o Auxiliar | 88830 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP   | 0,7500000   | 1,57             | 1,17   |  |
| Composição o Auxiliar | 88831 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI   | 0,7100000   | 0,33             | 0,23   |  |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 2,3100000   | 17,65            | 40,77  |  |
| Composição o Auxiliar | 88377 SINAPI    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,4600000   | 17,10            | 24,96  |  |
| Composição o Auxiliar | 0000370 SINAPI  | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                          | Material                                          | m³    | 0,7230000   | 75,00            | 54,22  |  |
| Insumo                | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                  | Material                                          | KG    | 362,6600000 | 0,82             | 297,38 |  |
| Insumo                | 00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                               | Material                                          | m³    | 0,5930000   | 129,07           | 76,53  |  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                        | 47,98                                             | LS => | 0,00        | MO com LS =>     | 47,98  |  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                     | 0,00                                              |       |             | Valor com BDI => | 495,26 |  |
| 23                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und   | Quant.      | Valor Unit       | Total  |  |
| Composição o          | 92873 SINAPI    | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015                                                                        | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m³    | 1,0000000   | 176,21           | 176,21 |  |
| Composição o Auxiliar | 90586 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP   | 0,6720000   | 1,64             | 1,10   |  |
| Composição o Auxiliar | 90587 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI   | 1,1740000   | 0,40             | 0,46   |  |
| Composição o Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,8460000   | 20,75            | 38,30  |  |
| Composição o Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,8460000   | 20,92            | 38,61  |  |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 5,5380000   | 17,65            | 97,74  |  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                        | 128,19                                            | LS => | 0,00        | MO com LS =>     | 128,19 |  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                     | 0,00                                              |       |             | Valor com BDI => | 176,21 |  |
| 25                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und   | Quant.      | Valor Unit       | Total  |  |
| Composição o          | 92270 SINAPI    | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020                                                                                          | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m²    | 1,0000000   | 92,67            | 92,67  |  |
| Composição o Auxiliar | 91692 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                     | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP   | 0,0580000   | 25,57            | 1,43   |  |
| Composição o Auxiliar | 91693 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                     | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI   | 0,1230000   | 23,08            | 2,83   |  |
| Composição o Auxiliar | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,1790000   | 17,42            | 3,11   |  |
| Composição o Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,8930000   | 20,75            | 18,52  |  |
| Insumo                | 00005068 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                                     | Material                                          | KG    | 0,1280000   | 12,20            | 1,56   |  |
| Insumo                | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                             | Material                                          | M     | 4,2280000   | 1,33             | 5,62   |  |
| Insumo                | 00006189 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                        | Material                                          | M     | 4,4480000   | 13,40            | 59,60  |  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                        | 19,60                                             | LS => | 0,00        | MO com LS =>     | 19,60  |  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                     | 0,00                                              |       |             | Valor com BDI => | 92,67  |  |
| 26                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und   | Quant.      | Valor Unit       | Total  |  |
| Composição o          | 92271 SINAPI    | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020                                                                                             | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m²    | 1,0000000   | 52,03            | 52,03  |  |
| Composição o Auxiliar | 91692 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                     | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP   | 0,0030000   | 25,57            | 0,07   |  |
| Composição o Auxiliar | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0030000   | 17,42            | 0,05   |  |
| Composição o Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0130000   | 20,75            | 0,26   |  |
| Insumo                | 00006189 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                        | Material                                          | M     | 3,8550000   | 13,40            | 51,65  |  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                        | 0,28                                              | LS => | 0,00        | MO com LS =>     | 0,28   |  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                     | 0,00                                              |       |             | Valor com BDI => | 52,03  |  |
| 27                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und   | Quant.      | Valor Unit       | Total  |  |
| Composição o          | 92775 SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG    | 1,0000000   | 19,05            | 19,05  |  |
| Composição o Auxiliar | 92791 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                                                          | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG    | 1,0000000   | 12,50            | 12,50  |  |
| Composição o Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0367000   | 16,04            | 0,58   |  |
| Composição o Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,2245000   | 23,66            | 5,31   |  |
| Insumo                | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                  | Material                                          | KG    | 0,0250000   | 18,74            | 0,46   |  |
| Insumo                | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                                | Material                                          | UN    | 1,1900000   | 0,17             | 0,20   |  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                        | 6,09                                              | LS => | 0,00        | MO com LS =>     | 6,09   |  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                     | 0,00                                              |       |             | Valor com BDI => | 19,05  |  |
| 28                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und   | Quant.      | Valor Unit       | Total  |  |
| Composição o          | 92776 SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG    | 1,0000000   | 17,92            | 17,92  |  |
| Composição o Auxiliar | 92792 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                                                          | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG    | 1,0000000   | 12,81            | 12,81  |  |
| Composição o Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0280000   | 16,04            | 0,44   |  |
| Composição o Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,1713000   | 23,66            | 4,05   |  |
| Insumo                | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                  | Material                                          | KG    | 0,0250000   | 18,74            | 0,46   |  |
| Insumo                | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                                | Material                                          | UN    | 0,9700000   | 0,17             | 0,16   |  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                        | 4,30                                              | LS => | 0,00        | MO com LS =>     | 4,30   |  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                     | 0,00                                              |       |             | Valor com BDI => | 17,92  |  |



**INVENTORS**

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                 |                                                                                                                                                                      |                                                   |       |                  |            |              |        |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------------------|------------|--------------|--------|
| 29                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                            | Tipo                                              | Und   | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 92777 SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG    | 1,0000000        | 18,75      | 16,75        |        |
| Composição o Auxiliar | 92793 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                                                           | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG    | 1,0000000        | 12,82      | 12,82        |        |
| Composição o Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,1278000        | 23,66      | 3,02         |        |
| Composição o Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0209000        | 18,04      | 0,33         |        |
| Insumo                | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                   | Material                                          | KG    | 0,0250000        | 18,74      | 0,46         |        |
| Insumo                | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                                 | Material                                          | UN    | 0,7430000        | 0,17       | 0,12         |        |
| MO sem LS =>          |                 |                                                                                                                                                                      |                                                   | 3,02  | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 3,02   |
| Valor do BDI =>       |                 |                                                                                                                                                                      |                                                   | 0,00  | Valor com BDI => |            |              | 16,75  |
| 30                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                            | Tipo                                              | Und   | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 92778 SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG    | 1,0000000        | 14,91      | 14,91        |        |
| Composição o Auxiliar | 92794 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                                                          | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG    | 1,0000000        | 11,85      | 11,85        |        |
| Composição o Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0156000        | 16,04      | 0,25         |        |
| Composição o Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0958000        | 23,66      | 2,26         |        |
| Insumo                | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                   | Material                                          | KG    | 0,0250000        | 18,74      | 0,46         |        |
| Insumo                | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                                 | Material                                          | UN    | 0,5430000        | 0,17       | 0,09         |        |
| MO sem LS =>          |                 |                                                                                                                                                                      |                                                   | 2,18  | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 2,18   |
| Valor do BDI =>       |                 |                                                                                                                                                                      |                                                   | 0,00  | Valor com BDI => |            |              | 14,91  |
| 31                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                            | Tipo                                              | Und   | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 92784 SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015           | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG    | 1,0000000        | 16,90      | 16,90        |        |
| Composição o Auxiliar | 92800 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015                                                                                        | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG    | 1,0000000        | 12,02      | 12,02        |        |
| Composição o Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0253000        | 16,04      | 0,40         |        |
| Composição o Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,1547000        | 23,66      | 3,66         |        |
| Insumo                | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                   | Material                                          | KG    | 0,0250000        | 18,74      | 0,46         |        |
| Insumo                | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                                 | Material                                          | UN    | 2,1180000        | 0,17       | 0,36         |        |
| MO sem LS =>          |                 |                                                                                                                                                                      |                                                   | 4,28  | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 4,28   |
| Valor do BDI =>       |                 |                                                                                                                                                                      |                                                   | 0,00  | Valor com BDI => |            |              | 16,90  |
| 32                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                            | Tipo                                              | Und   | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 92785 SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015           | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG    | 1,0000000        | 16,27      | 16,27        |        |
| Composição o Auxiliar | 92801 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015                                                                                        | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG    | 1,0000000        | 12,53      | 12,53        |        |
| Composição o Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0191000        | 16,04      | 0,30         |        |
| Composição o Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,1168000        | 23,66      | 2,76         |        |
| Insumo                | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                   | Material                                          | KG    | 0,0250000        | 18,74      | 0,46         |        |
| Insumo                | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                                 | Material                                          | UN    | 1,3330000        | 0,17       | 0,22         |        |
| MO sem LS =>          |                 |                                                                                                                                                                      |                                                   | 2,97  | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 2,97   |
| Valor do BDI =>       |                 |                                                                                                                                                                      |                                                   | 0,00  | Valor com BDI => |            |              | 16,27  |
| 35                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                            | Tipo                                              | Und   | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 98546 SINAPI    | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018                                          | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS    | m²    | 1,0000000        | 73,98      | 73,98        |        |
| Composição o Auxiliar | 88243 SINAPI    | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,1920000        | 21,29      | 4,08         |        |
| Composição o Auxiliar | 88270 SINAPI    | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,9480000        | 21,00      | 19,90        |        |
| Insumo                | 00004226 SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP                                                                                                                                                 | Material                                          | KG    | 0,2600000        | 7,13       | 1,85         |        |
| Insumo                | 00004014 SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B. ACABAMENTO PP (NBR 9952)                                                                         | Material                                          | m²    | 1,1250000        | 33,75      | 37,96        |        |
| Insumo                | 00000511 SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE. APLICACAO A FRIO                                                                       | Material                                          | L     | 0,6150000        | 16,56      | 10,19        |        |
| MO sem LS =>          |                 |                                                                                                                                                                      |                                                   | 18,17 | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 18,17  |
| Valor do BDI =>       |                 |                                                                                                                                                                      |                                                   | 0,00  | Valor com BDI => |            |              | 73,98  |
| 36                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                            | Tipo                                              | Und   | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 92255 SINAPI    | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTTO AF_07/2019                               | COBE - COBERTURA                                  | UN    | 1,0000000        | 148,47     | 148,47       |        |
| Composição o Auxiliar | 93287 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2018                                     | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP   | 0,1133000        | 359,18     | 40,69        |        |
| Composição o Auxiliar | 93288 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2018                                     | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI   | 0,1570000        | 96,81      | 15,19        |        |
| Composição o Auxiliar | 88278 SINAPI    | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 2,5530000        | 20,11      | 51,34        |        |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,4400000        | 17,65      | 25,41        |        |
| Insumo                | 00011964 SINAPI | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                            | Material                                          | UN    | 12,0000000       | 1,32       | 15,84        |        |
| MO sem LS =>          |                 |                                                                                                                                                                      |                                                   | 64,23 | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 64,23  |
| Valor do BDI =>       |                 |                                                                                                                                                                      |                                                   | 0,00  | Valor com BDI => |            |              | 148,47 |
| 37                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                            | Tipo                                              | Und   | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 92257 SINAPI    | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO ICAMENTTO AF_07/2019                              | COBE - COBERTURA                                  | UN    | 1,0000000        | 220,46     | 220,46       |        |
| Composição o Auxiliar | 93287 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2018                                     | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP   | 0,1133000        | 359,18     | 40,69        |        |



Visto: \_\_\_\_\_



## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                 |                                                                                                                                                          |                                                   |        |            |                  |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|------------------|---------------------|
| Composição o Auxiliar | 83288 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                         | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI    | 0,1570000  | 96,81            | 15,19               |
| Composição o Auxiliar | 88278 SINAPI    | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 5,5560000  | 20,11            | 111,79              |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 2,0940000  | 17,65            | 36,95               |
| Composição o Auxiliar | 00011964 SINAPI | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                | Material                                          | UN     | 12,0000000 | 1,32             | 15,84               |
| Insumo                |                 |                                                                                                                                                          | MO sem LS =>                                      | 120,22 | LS =>      | 0,00             | MO com LS => 120,22 |
|                       |                 |                                                                                                                                                          | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |            | Valor com BDI => | 220,46              |
| 38                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                | Tipo                                              | Und    | Quant.     | Valor Unit       | Total               |
| Composição o          | 100747 SINAPI   | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR FEMÃO) AF_07/2017        | PINT - PINTURAS                                   | m²     | 1,0000000  | 6,76             | 6,76                |
| Composição o Auxiliar | 96309 SINAPI    | COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATÓRIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTÊNCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP    | 0,0185000  | 1,31             | 0,02                |
| Composição o Auxiliar | 88310 SINAPI    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,0635000  | 21,92            | 1,39                |
| Composição o Auxiliar | 00005316 SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                                                                                                     | Material                                          | L      | 0,0584000  | 12,00            | 0,70                |
| Insumo                | 00007288 SINAPI | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO                                                                                                                    | Material                                          | L      | 0,1945000  | 23,93            | 4,65                |
|                       |                 |                                                                                                                                                          | MO sem LS =>                                      | 0,99   | LS =>      | 0,00             | MO com LS => 0,99   |
|                       |                 |                                                                                                                                                          | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |            | Valor com BDI => | 6,76                |
| 39                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                | Tipo                                              | Und    | Quant.     | Valor Unit       | Total               |
| Composição o          | 94213 SINAPI    | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019                                                             | COBE - COBERTURA                                  | m²     | 1,0000000  | 78,04            | 78,04               |
| Composição o Auxiliar | 93281 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                                       | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP    | 0,0009000  | 21,10            | 0,01                |
| Composição o Auxiliar | 93282 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016                                       | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI    | 0,0013000  | 20,20            | 0,02                |
| Composição o Auxiliar | 88323 SINAPI    | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,0910000  | 20,73            | 1,88                |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,0970000  | 17,65            | 1,71                |
| Composição o Auxiliar | 00011029 SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELA DE VEDAÇÃO                    | Material                                          | CJ     | 4,1500000  | 1,20             | 4,98                |
| Insumo                | 00007243 SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 940 MM                            | Material                                          | m²     | 1,1660000  | 59,56            | 69,44               |
|                       |                 |                                                                                                                                                          | MO sem LS =>                                      | 2,67   | LS =>      | 0,00             | MO com LS => 2,67   |
|                       |                 |                                                                                                                                                          | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |            | Valor com BDI => | 78,04               |
| 40                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                | Tipo                                              | Und    | Quant.     | Valor Unit       | Total               |
| Composição o          | 96110 SINAPI    | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017 P                                                               | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES   | m²     | 1,0000000  | 52,44            | 52,44               |
| Composição o Auxiliar | 88278 SINAPI    | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,4568000  | 20,11            | 9,18                |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,4568000  | 17,65            | 8,05                |
| Composição o Auxiliar | 00043131 SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 6 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)                              | Material                                          | KG     | 0,0711000  | 21,77            | 1,54                |
| Insumo                | 00039432 SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                        | Material                                          | M      | 1,4404000  | 1,83             | 2,63                |
| Insumo                | 00039434 SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICÃO DE ÁGUA)             | Equipamento                                       | KG     | 0,5202000  | 2,46             | 1,27                |
| Insumo                | 00040547 SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                                                                                                | Material                                          | CENTO  | 0,0221000  | 15,15            | 0,33                |
| Insumo                | 00039435 SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (ITA). COMPRIMENTO 25 MM                                                           | Material                                          | UN     | 7,9740000  | 0,05             | 0,39                |
| Insumo                | 00039427 SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M                                 | Material                                          | M      | 2,4000000  | 4,91             | 11,78               |
| Insumo                | 00039413 SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA. E = 12,5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)                                                        | Material                                          | m²     | 1,0985000  | 12,36            | 13,18               |
| Insumo                | 00039430 SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL                  | Equipamento                                       | UN     | 2,2122000  | 1,85             | 4,09                |
|                       |                 |                                                                                                                                                          | MO sem LS =>                                      | 13,02  | LS =>      | 0,00             | MO com LS => 13,02  |
|                       |                 |                                                                                                                                                          | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |            | Valor com BDI => | 52,44               |
| 41                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                | Tipo                                              | Und    | Quant.     | Valor Unit       | Total               |
| Composição o          | 96123 SINAPI    | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017 P                                                                          | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES   | M      | 1,0000000  | 25,67            | 25,67               |
| Composição o Auxiliar | 88278 SINAPI    | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,2036000  | 20,11            | 4,09                |
| Composição o Auxiliar | 88252 SINAPI    | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,2036000  | 18,52            | 3,77                |
| Composição o Auxiliar | 00043131 SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 6 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)                              | Material                                          | KG     | 0,0357000  | 21,77            | 0,77                |
| Insumo                | 00039432 SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                        | Material                                          | M      | 0,2159000  | 1,83             | 0,39                |
| Insumo                | 00039434 SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICÃO DE ÁGUA)             | Equipamento                                       | KG     | 0,1751000  | 2,46             | 0,43                |
| Insumo                | 00039435 SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (ITA). COMPRIMENTO 25 MM                                                           | Material                                          | UN     | 1,1961000  | 0,05             | 0,05                |
| Insumo                | 00040547 SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                                                                                                | Material                                          | CENTO  | 0,0111000  | 15,15            | 0,16                |
| Insumo                | 00040552 SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM                                                                          | Material                                          | CENTO  | 0,0897000  | 25,97            | 2,32                |
| Insumo                | 00039430 SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL                  | Equipamento                                       | UN     | 1,1100000  | 1,85             | 2,05                |
| Insumo                | 00039427 SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M                                 | Material                                          | M      | 1,2000000  | 4,91             | 5,89                |
| Insumo                | 00039424 SINAPI | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM AÇO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL                                                                        | Material                                          | M      | 1,2830000  | 2,92             | 3,74                |
| Insumo                | 00039413 SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA. E = 12,5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)                                                        | Material                                          | m²     | 0,1631000  | 12,36            | 2,01                |
|                       |                 |                                                                                                                                                          | MO sem LS =>                                      | 5,98   | LS =>      | 0,00             | MO com LS => 5,98   |
|                       |                 |                                                                                                                                                          | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |            | Valor com BDI => | 25,67               |
| 42                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                | Tipo                                              | Und    | Quant.     | Valor Unit       | Total               |
| Composição o          | 94228 SINAPI    | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2016                                           | COBE - COBERTURA                                  | M      | 1,0000000  | 91,42            | 91,42               |
| Composição o Auxiliar | 93281 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                                       | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP    | 0,0132000  | 21,10            | 0,27                |





## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |        |                  |            |              |        |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|--------------|--------|
| Composição o Auxiliar | 93282 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                                    | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | CHI    | 0,0183000        | 20,20      | 0,36         |        |
| Composição o Auxiliar | 88323 SINAPI    | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H      | 0,2770000        | 20,73      | 5,74         |        |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H      | 0,3710000        | 17,65      | 6,54         |        |
| Insumo                | 00040783 SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM                                                                                                                                                        | Material                                                      | M      | 1,0500000        | 64,98      | 68,20        |        |
| Insumo                | 00005061 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                   | Material                                                      | KG     | 0,0130000        | 12,00      | 0,15         |        |
| Insumo                | 00005104 SINAPI | REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)                                                                                                                                                 | Material                                                      | KG     | 0,0024000        | 58,96      | 0,14         |        |
| Insumo                | 00000142 SINAPI | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                       | Material                                                      | 310ML  | 0,0810000        | 29,54      | 2,39         |        |
| Insumo                | 00013388 SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                                                                                                                                | Material                                                      | KG     | 0,0800000        | 84,87      | 7,63         |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                       | MO sem LS =>                                                  | 9,51   | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 9,51   |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                       | Valor do BDI =>                                               | 0,00   | Valor com BDI => |            |              | 91,42  |
| 43                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                             | Tipo                                                          | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 94231 SINAPI    | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                   | COBE - COBERTURA                                              | M      | 1,0000000        | 54,24      | 54,24        |        |
| Composição o Auxiliar | 93281 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                                    | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | CHP    | 0,0132000        | 21,10      | 0,27         |        |
| Composição o Auxiliar | 93282 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                                    | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | CHI    | 0,0183000        | 20,20      | 0,36         |        |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H      | 0,2070000        | 17,65      | 3,65         |        |
| Composição o Auxiliar | 88323 SINAPI    | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H      | 0,1120000        | 20,73      | 2,32         |        |
| Insumo                | 00005061 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                   | Material                                                      | KG     | 0,0080000        | 12,00      | 0,07         |        |
| Insumo                | 00005104 SINAPI | REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)                                                                                                                                                 | Material                                                      | KG     | 0,0012000        | 58,96      | 0,07         |        |
| Insumo                | 00000142 SINAPI | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                       | Material                                                      | 310ML  | 0,1980000        | 29,54      | 5,84         |        |
| Insumo                | 00040873 SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM                                                                                                                                                  | Material                                                      | M      | 1,0500000        | 36,05      | 37,85        |        |
| Insumo                | 00013388 SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                                                                                                                                | Material                                                      | KG     | 0,0450000        | 84,87      | 3,81         |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                       | MO sem LS =>                                                  | 4,84   | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 4,84   |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                       | Valor do BDI =>                                               | 0,00   | Valor com BDI => |            |              | 54,24  |
| 44                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                             | Tipo                                                          | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 95241 SINAPI    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016                                                                                                                | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                 | m²     | 1,0000000        | 28,24      | 28,24        |        |
| Composição o Auxiliar | 94968 SINAPI    | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016                                                                                        | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                 | m³     | 0,0585000        | 376,46     | 21,26        |        |
| Composição o Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H      | 0,2718000        | 20,92      | 5,68         |        |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H      | 0,0741000        | 17,65      | 1,30         |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                       | MO sem LS =>                                                  | 7,69   | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 7,69   |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                       | Valor do BDI =>                                               | 0,00   | Valor com BDI => |            |              | 28,24  |
| 45                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                             | Tipo                                                          | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 87620 SINAPI    | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_08/2014                                                     | PISO - PISOS                                                  | m²     | 1,0000000        | 31,22      | 31,22        |        |
| Composição o Auxiliar | 87301 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014                                                                                      | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | m³     | 0,0310000        | 564,99     | 17,51        |        |
| Composição o Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H      | 0,2900000        | 20,92      | 6,06         |        |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H      | 0,1450000        | 17,65      | 2,55         |        |
| Insumo                | 00007334 SINAPI | ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS                                                                                                                                                  | Material                                                      | L      | 0,4350000        | 10,79      | 4,69         |        |
| Insumo                | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                    | Material                                                      | KG     | 0,5000000        | 0,82       | 0,41         |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                       | MO sem LS =>                                                  | 8,34   | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 8,34   |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                       | Valor do BDI =>                                               | 0,00   | Valor com BDI => |            |              | 31,22  |
| 46                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                             | Tipo                                                          | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 94990 SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016                                                                        | PISO - PISOS                                                  | m²     | 1,0000000        | 748,33     | 748,33       |        |
| Composição o Auxiliar | 94964 SINAPI    | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                                                | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                 | m³     | 1,2130000        | 470,84     | 571,12       |        |
| Composição o Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H      | 1,9830000        | 20,92      | 41,48        |        |
| Composição o Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H      | 2,2560000        | 20,75      | 46,81        |        |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H      | 4,2390000        | 17,65      | 74,81        |        |
| Insumo                | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                               | Material                                                      | M      | 2,0000000        | 1,33       | 2,66         |        |
| Insumo                | 00004460 SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                        | Material                                                      | M      | 2,5000000        | 4,58       | 11,45        |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                       | MO sem LS =>                                                  | 184,14 | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 184,14 |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                       | Valor do BDI =>                                               | 0,00   | Valor com BDI => |            |              | 748,33 |
| 47                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                             | Tipo                                                          | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 94273 SINAPI    | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_09/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M      | 1,0000000        | 31,93      | 31,93        |        |
| Composição o Auxiliar | 88629 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | m³     | 0,0020000        | 627,53     | 1,25         |        |
| Composição o Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H      | 0,3940000        | 20,92      | 8,24         |        |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H      | 0,3940000        | 17,65      | 6,95         |        |
| Insumo                | 00000370 SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                            | Material                                                      | m³     | 0,0070000        | 75,00      | 0,52         |        |
| Insumo                | 00004059 SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L/LA)                                                                                                                                       | Material                                                      | M      | 1,0050000        | 14,90      | 14,97        |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                       | MO sem LS =>                                                  | 11,41  | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 11,41  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                       | Valor do BDI =>                                               | 0,00   | Valor com BDI => |            |              | 31,93  |
| 48                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                             | Tipo                                                          | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 84665 SINAPI    | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO                                                                                                                                                        | PINT - PINTURAS                                               | m²     | 1,0000000        | 20,24      | 20,24        |        |
| Composição o Auxiliar | 88310 SINAPI    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H      | 0,5000000        | 21,92      | 10,96        |        |

Rua das copalbas, 161 - COROADO / Manaus-AM, Cep : 69082-663 - inventorsengenharia@gmail.com

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
CRB 040832608-5



**INVENTORS**

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

Fls.:

Visto:

1031

|                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |        |            |            |                  |        |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------------|--------|
| Composição o Auxiliar Insumo | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                        | H      | 0,3300000  | 17,85      | 5,82             |        |
|                              | 00007343 SINAPI | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)                                                                                                                                                                        | Material                                        | L      | 0,3500000  | 9,91       | 3,46             |        |
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                    | 12,03  | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 12,03  |
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do BDI =>                                 | 0,00   |            |            | Valor com BDI => | 20,24  |
| 49                           | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo                                            | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |
| Composição o                 | 87878 SINAPI    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_08/2019                                                                                                           | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m²     | 1,0000000  | 4,14       | 4,14             |        |
| Composição o Auxiliar        | 87377 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                        | m³     | 0,0042000  | 611,55     | 2,56             |        |
| Composição o Auxiliar        | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                        | H      | 0,0700000  | 20,92      | 1,46             |        |
| Composição o Auxiliar        | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                        | H      | 0,0070000  | 17,85      | 0,12             |        |
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                    | 1,76   | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 1,76   |
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do BDI =>                                 | 0,00   |            |            | Valor com BDI => | 4,14   |
| 50                           | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo                                            | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |
| Composição o                 | 87535 SINAPI    | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2019 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m²     | 1,0000000  | 26,70      | 26,70            |        |
| Composição o Auxiliar        | 87292 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                        | m³     | 0,0378000  | 477,04     | 17,93            |        |
| Composição o Auxiliar        | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                        | H      | 0,3200000  | 20,92      | 6,69             |        |
| Composição o Auxiliar        | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                        | H      | 0,1180000  | 17,85      | 2,08             |        |
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                    | 8,71   | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 8,71   |
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do BDI =>                                 | 0,00   |            |            | Valor com BDI => | 26,70  |
| 51                           | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo                                            | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |
| Composição o                 | 87529 SINAPI    | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2019                                    | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m²     | 1,0000000  | 30,77      | 30,77            |        |
| Composição o Auxiliar        | 87292 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                        | m³     | 0,0378000  | 477,04     | 17,93            |        |
| Composição o Auxiliar        | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                        | H      | 0,4700000  | 20,92      | 9,83             |        |
| Composição o Auxiliar        | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                        | H      | 0,1710000  | 17,85      | 3,01             |        |
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                    | 11,75  | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 11,75  |
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do BDI =>                                 | 0,00   |            |            | Valor com BDI => | 30,77  |
| 52                           | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo                                            | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |
| Composição o                 | 87269 SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2019                                                              | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m²     | 1,0000000  | 52,54      | 52,54            |        |
| Composição o Auxiliar        | 88256 SINAPI    | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                        | H      | 0,6100000  | 22,30      | 13,60            |        |
| Composição o Auxiliar        | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                        | H      | 0,3400000  | 17,85      | 6,00             |        |
| Insumo                       | 00001381 SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                  | Material                                        | KG     | 4,8800000  | 0,67       | 3,25             |        |
| Insumo                       | 00000536 SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                    | Material                                        | m²     | 1,0700000  | 26,70      | 28,56            |        |
| Insumo                       | 00034357 SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                       | Material                                        | KG     | 0,2900000  | 3,93       | 1,13             |        |
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                    | 14,76  | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 14,76  |
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do BDI =>                                 | 0,00   |            |            | Valor com BDI => | 52,54  |
| 53                           | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo                                            | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |
| Composição o                 | 87271 SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_08/2019                                                                  | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m²     | 1,0000000  | 58,63      | 58,63            |        |
| Composição o Auxiliar        | 88256 SINAPI    | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                        | H      | 0,8200000  | 22,30      | 18,28            |        |
| Composição o Auxiliar        | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                        | H      | 0,4200000  | 17,85      | 7,41             |        |
| Insumo                       | 00001381 SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                  | Material                                        | KG     | 4,8800000  | 0,67       | 3,25             |        |
| Insumo                       | 00000536 SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                    | Material                                        | m²     | 1,0700000  | 26,70      | 28,56            |        |
| Insumo                       | 00034357 SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                       | Material                                        | KG     | 0,2900000  | 3,93       | 1,13             |        |
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                    | 19,38  | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 19,38  |
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do BDI =>                                 | 0,00   |            |            | Valor com BDI => | 58,63  |
| 54                           | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo                                            | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |
| Composição o                 | 90843 SINAPI    | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019       | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS              | UN     | 1,0000000  | 640,10     | 640,10           |        |
| Composição o Auxiliar        | 90806 SINAPI    | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P                                                                                                                                           | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS              | UN     | 1,0000000  | 225,98     | 225,98           |        |
| Composição o Auxiliar        | 90822 SINAPI    | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                      | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS              | UN     | 1,0000000  | 250,04     | 250,04           |        |
| Composição o Auxiliar        | 90830 SINAPI    | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                        | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS              | UN     | 1,0000000  | 118,68     | 118,68           |        |
| Composição o Auxiliar        | 100659 SINAPI   | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                   | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS              | M      | 10,0000000 | 4,54       | 45,40            |        |
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                    | 176,14 | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 176,14 |
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do BDI =>                                 | 0,00   |            |            | Valor com BDI => | 640,10 |
| 55                           | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo                                            | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |
| Composição o                 | 90844 SINAPI    | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019       | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS              | UN     | 1,0000000  | 692,54     | 692,54           |        |
| Composição o Auxiliar        | 90806 SINAPI    | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P                                                                                                                                           | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS              | UN     | 1,0000000  | 225,98     | 225,98           |        |



Visto: \_\_\_\_\_

**INVENTORS**

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |        |                  |            |              |        |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------|------------|--------------|--------|
| Composição o Auxiliar | 90823 SINAPI    | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019                                                                             | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN     | 1,0000000        | 301,58     | 301,58       |        |
| Composição o Auxiliar | 90830 SINAPI    | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019                                                                               | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN     | 1,0000000        | 118,68     | 118,68       |        |
| Composição o Auxiliar | 100859 SINAPI   | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019                                                                                                                          | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M      | 10,2000000       | 4,54       | 46,30        |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                              | MO sem LS =>                       | 179,34 | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 179,34 |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                              | Valor do BDI =>                    | 0,00   | Valor com BDI => |            |              | 692,54 |
| 56                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Tipo                               | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 91341 SINAPI    | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019                                                                                                        | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m²     | 1,0000000        | 872,40     | 872,40       |        |
| Composição o Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 0,3826000        | 20,92      | 8,00         |        |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 0,1910000        | 17,85      | 3,37         |        |
| Insumo                | 00007568 SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PH-III IDRS                                                                                                  | Material                           | UN     | 4,8166000        | 0,61       | 2,93         |        |
| Insumo                | 00036888 SINAPI | GUARNIÇÃO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PARA 1 FACE                                                                                                                                     | Material                           | M      | 6,8504000        | 9,69       | 66,36        |        |
| Insumo                | 00039025 SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM                                                                                                             | Material                           | UN     | 0,5473000        | 1 398,95   | 765,64       |        |
| Insumo                | 00000142 SINAPI | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                              | Material                           | 310ML  | 0,8829000        | 29,54      | 26,08        |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                              | MO sem LS =>                       | 8,45   | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 8,45   |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                              | Valor do BDI =>                    | 0,00   | Valor com BDI => |            |              | 872,40 |
| 57                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Tipo                               | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 99855 SINAPI    | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO AF 04/2019 P                                                                                                                                                 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M      | 1,0000000        | 94,08      | 94,08        |        |
| Composição o Auxiliar | 88251 SINAPI    | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 0,7780000        | 16,85      | 13,10        |        |
| Composição o Auxiliar | 88315 SINAPI    | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                      | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 0,9480000        | 20,81      | 19,72        |        |
| Insumo                | 00007568 SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PH-III IDRS                                                                                                  | Material                           | UN     | 3,2730000        | 0,61       | 1,99         |        |
| Insumo                | 00011002 SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                     | Material                           | KG     | 0,0040000        | 16,74      | 0,06         |        |
| Insumo                | 00011033 SINAPI | SUORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO                                                                                                                                                                             | Material                           | UN     | 1,0910000        | 4,45       | 4,85         |        |
| Insumo                | 00021012 SINAPI | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                       | Material                           | M      | 1,0290000        | 52,83      | 54,36        |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                              | MO sem LS =>                       | 23,99  | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 23,99  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                              | Valor do BDI =>                    | 0,00   | Valor com BDI => |            |              | 94,08  |
| 58                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Tipo                               | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 99839 SINAPI    | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M      | 1,0000000        | 423,78     | 423,78       |        |
| Composição o Auxiliar | 88251 SINAPI    | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 4,7480000        | 16,85      | 80,00        |        |
| Composição o Auxiliar | 88315 SINAPI    | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                      | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 5,7800000        | 20,81      | 120,28       |        |
| Insumo                | 00000546 SINAPI | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                           | Material                           | KG     | 9,2240000        | 9,54       | 87,99        |        |
| Insumo                | 00001332 SINAPI | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                               | Material                           | KG     | 0,8960000        | 12,81      | 11,47        |        |
| Insumo                | 00011002 SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                     | Material                           | KG     | 0,0710000        | 16,74      | 1,18         |        |
| Insumo                | 00011964 SINAPI | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                    | Material                           | UN     | 3,3330000        | 1,32       | 4,39         |        |
| Insumo                | 00021012 SINAPI | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                       | Material                           | M      | 0,9000000        | 52,83      | 47,54        |        |
| Insumo                | 00021013 SINAPI | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                           | Material                           | M      | 1,0290000        | 68,94      | 70,93        |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                              | MO sem LS =>                       | 146,37 | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 146,37 |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                              | Valor do BDI =>                    | 0,00   | Valor com BDI => |            |              | 423,78 |
| 59                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Tipo                               | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 88497 SINAPI    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014                                                                                                                                                      | PINT - PINTURAS                    | m²     | 1,0000000        | 11,87      | 11,87        |        |
| Composição o Auxiliar | 88310 SINAPI    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 0,3120000        | 21,92      | 6,83         |        |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 0,1140000        | 17,85      | 2,01         |        |
| Insumo                | 00004047 SINAPI | ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS                                                                                                                                                        | Material                           | GL     | 0,2445000        | 12,21      | 2,98         |        |
| Insumo                | 00003767 SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)                                                                                                                                                              | Material                           | UN     | 0,1000000        | 0,53       | 0,05         |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                              | MO sem LS =>                       | 6,34   | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 6,34   |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                              | Valor do BDI =>                    | 0,00   | Valor com BDI => |            |              | 11,87  |
| 60                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Tipo                               | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 88489 SINAPI    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014                                                                                                                                      | PINT - PINTURAS                    | m²     | 1,0000000        | 13,63      | 13,63        |        |
| Composição o Auxiliar | 88310 SINAPI    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 0,1870000        | 21,92      | 4,09         |        |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 0,0690000        | 17,85      | 1,21         |        |
| Insumo                | 00007356 SINAPI | TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                     | Material                           | L      | 0,3300000        | 25,25      | 8,33         |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                              | MO sem LS =>                       | 3,81   | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 3,81   |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                              | Valor do BDI =>                    | 0,00   | Valor com BDI => |            |              | 13,63  |
| 61                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Tipo                               | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |
| Composição o          | 88496 SINAPI    | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 06/2014                                                                                                                                                         | PINT - PINTURAS                    | m²     | 1,0000000        | 22,11      | 22,11        |        |
| Composição o Auxiliar | 88310 SINAPI    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 0,6720000        | 21,92      | 14,73        |        |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 0,2470000        | 17,85      | 4,35         |        |
| Insumo                | 00004047 SINAPI | ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS                                                                                                                                                        | Material                           | GL     | 0,2445000        | 12,21      | 2,98         |        |
| Insumo                | 00003767 SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)                                                                                                                                                              | Material                           | UN     | 0,1000000        | 0,53       | 0,05         |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                              | MO sem LS =>                       | 13,69  | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 13,69  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                              | Valor do BDI =>                    | 0,00   | Valor com BDI => |            |              | 22,11  |
| 62                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Tipo                               | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total        |        |

Rua das copalbas, 161 - COROADO / Manaus-AM, Cep : 69082-663 - inventorsengenharia@gmail.com

**INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA**  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil



**INVENTORS**

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

Fls.:  
Visto:

1033

|                       |                 |                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |           |              |       |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|-------|
| Composição o          | 88488 SINAPI    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014                                                                                     | PINT - PINTURAS                                   | m²               | 1,0000000 | 15,24        | 15,24 |
| Composição o Auxiliar | 88310 SINAPI    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 0,2440000 | 21,92        | 5,34  |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 0,0890000 | 17,65        | 1,57  |
| Insumo                | 00007356 SINAPI | TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                  | Material                                          | L                | 0,3300000 | 25,25        | 8,33  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                              | 4,95                                              | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 4,95  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                           | 0,00                                              | Valor com BDI => |           | 15,24        |       |
| 63                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und              | Quant.    | Valor Unit   | Total |
| Composição o          | 100757 SINAPI   | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS                                   | m²               | 1,0000000 | 35,14        | 35,14 |
| Composição o Auxiliar | 98309 SINAPI    | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 8,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017                  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP              | 0,3068000 | 1,31         | 0,40  |
| Composição o Auxiliar | 98308 SINAPI    | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 8,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2017                   | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI              | 0,7463000 | 0,16         | 0,11  |
| Composição o Auxiliar | 88310 SINAPI    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 1,0531000 | 21,92        | 23,08 |
| Insumo                | 00005318 SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                                                                                                                      | Material                                          | L                | 0,1240000 | 12,00        | 1,48  |
| Insumo                | 00007311 SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                                                                                                                 | Material                                          | L                | 0,4134000 | 24,38        | 10,07 |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                              | 16,56                                             | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 16,56 |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                           | 0,00                                              | Valor com BDI => |           | 35,14        |       |
| 64                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und              | Quant.    | Valor Unit   | Total |
| Composição o          | 89356 SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                             | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS               | M                | 1,0000000 | 17,09        | 17,09 |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 0,3690000 | 15,84        | 5,84  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 0,3690000 | 20,43        | 7,53  |
| Insumo                | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                            | Material                                          | UN               | 0,1230000 | 1,98         | 0,24  |
| Insumo                | 00008668 SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5948)                                                                                                                        | Material                                          | M                | 1,0810000 | 3,28         | 3,48  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                              | 9,93                                              | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 9,93  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                           | 0,00                                              | Valor com BDI => |           | 17,09        |       |
| 65                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und              | Quant.    | Valor Unit   | Total |
| Composição o          | 89357 SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                             | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS               | M                | 1,0000000 | 24,03        | 24,03 |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 0,4400000 | 15,84        | 6,96  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 0,4400000 | 20,43        | 8,98  |
| Insumo                | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                            | Material                                          | UN               | 0,1470000 | 1,98         | 0,29  |
| Insumo                | 00008669 SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                        | Material                                          | M                | 1,0610000 | 7,36         | 7,80  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                              | 11,84                                             | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 11,84 |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                           | 0,00                                              | Valor com BDI => |           | 24,03        |       |
| 66                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und              | Quant.    | Valor Unit   | Total |
| Composição o          | 89449 SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                        | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS               | M                | 1,0000000 | 14,07        | 14,07 |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 0,0290000 | 20,43        | 0,59  |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 0,0290000 | 15,84        | 0,45  |
| Insumo                | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                            | Material                                          | UN               | 0,0100000 | 1,98         | 0,01  |
| Insumo                | 00008675 SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                   | Material                                          | M                | 1,0610000 | 12,28        | 13,02 |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                              | 0,77                                              | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 0,77  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                           | 0,00                                              | Valor com BDI => |           | 14,07        |       |
| 67                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und              | Quant.    | Valor Unit   | Total |
| Composição o          | 89503 SINAPI    | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                              | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS               | UN               | 1,0000000 | 19,64        | 19,64 |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 0,1080000 | 15,84        | 1,71  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 0,1080000 | 20,43        | 2,20  |
| Insumo                | 00000122 SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                                                                                                                              | Material                                          | UN               | 0,0180000 | 63,23        | 1,13  |
| Insumo                | 00001959 SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                 | Material                                          | UN               | 1,0000000 | 13,36        | 13,36 |
| Insumo                | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                            | Material                                          | UN               | 0,0240000 | 1,98         | 0,04  |
| Insumo                | 00020083 SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                           | Material                                          | UN               | 0,0220000 | 54,91        | 1,20  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                              | 2,90                                              | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 2,90  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                           | 0,00                                              | Valor com BDI => |           | 19,64        |       |
| 68                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und              | Quant.    | Valor Unit   | Total |
| Composição o          | 89395 SINAPI    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                               | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS               | UN               | 1,0000000 | 9,81         | 9,81  |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 0,2000000 | 15,84        | 3,16  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 0,2000000 | 20,43        | 4,08  |
| Insumo                | 00000122 SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                                                                                                                              | Material                                          | UN               | 0,0110000 | 63,23        | 0,69  |
| Insumo                | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                            | Material                                          | UN               | 0,0750000 | 1,98         | 0,14  |
| Insumo                | 00020083 SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                           | Material                                          | UN               | 0,0120000 | 54,91        | 0,65  |
| Insumo                | 00007139 SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                      | Material                                          | UN               | 1,0000000 | 1,09         | 1,09  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                              | 5,38                                              | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 5,38  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                           | 0,00                                              | Valor com BDI => |           | 9,81         |       |
| 69                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und              | Quant.    | Valor Unit   | Total |
| Composição o          | 89396 SINAPI    | TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                     | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS               | UN               | 1,0000000 | 16,49        | 16,49 |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 0,2000000 | 20,43        | 4,08  |

Rua das copalbas, 161 - COROADO / Manaus-AM, Cep : 69082-563 - inventorsengenharia@gmail.com

**INVENTORS ENGENHARIA**  
**REPRESENTAÇÃO LTDA**  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil



Visto: \_\_\_\_\_

**INVENTORS**


## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                           |                                                               |                                         |                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Composição o Auxiliar Insumo | 88248 SINAPI<br>00000122 SINAPI<br>00038383 SINAPI<br>00020083 SINAPI<br>00007137 SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES<br>ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR<br>LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100<br>SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3<br>TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS<br>Material<br>Material<br>Material<br>Material | H<br>UN<br>UN<br>UN<br>UN | 0,2000000<br>0,0110000<br>0,0750000<br>0,0120000<br>1,0000000 | 15,84<br>63,23<br>1,98<br>54,91<br>7,77 | 3,16<br>0,69<br>0,14<br>0,65<br>7,77 |
|                              |                                                                                          | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,36                                                                     | LS =>                     | 0,00                                                          | MO com LS =>                            | 5,36                                 |
|                              |                                                                                          | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                     |                           |                                                               | Valor com BDI =>                        | 16,49                                |
| <b>70</b>                    | <b>Código Banco</b>                                                                      | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Tipo</b>                                                              | <b>Und</b>                | <b>Quant.</b>                                                 | <b>Valor Unit</b>                       | <b>Total</b>                         |
| Composição o                 | 88627 SINAPI                                                                             | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                                                                                                     | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                                     | UN                        | 1,0000000                                                     | 16,63                                   | 16,63                                |
| Composição o Auxiliar        | 88267 SINAPI                                                                             | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                 | H                         | 0,1440000                                                     | 20,43                                   | 2,94                                 |
| Composição o Auxiliar        | 88248 SINAPI                                                                             | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                 | H                         | 0,1440000                                                     | 15,84                                   | 2,28                                 |
| Insumo                       | 00000122 SINAPI                                                                          | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                                                                                                                                                                                                                                                                           | Material                                                                 | UN                        | 0,0280000                                                     | 63,23                                   | 1,64                                 |
| Insumo                       | 00038383 SINAPI                                                                          | LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Material                                                                 | UN                        | 0,0380000                                                     | 1,98                                    | 0,07                                 |
| Insumo                       | 00020083 SINAPI                                                                          | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                        | Material                                                                 | UN                        | 0,0330000                                                     | 54,91                                   | 1,81                                 |
| Insumo                       | 00007129 SINAPI                                                                          | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                          | Material                                                                 | UN                        | 1,0000000                                                     | 7,89                                    | 7,89                                 |
|                              |                                                                                          | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,86                                                                     | LS =>                     | 0,00                                                          | MO com LS =>                            | 3,86                                 |
|                              |                                                                                          | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                     |                           |                                                               | Valor com BDI =>                        | 16,63                                |
| <b>71</b>                    | <b>Código Banco</b>                                                                      | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Tipo</b>                                                              | <b>Und</b>                | <b>Quant.</b>                                                 | <b>Valor Unit</b>                       | <b>Total</b>                         |
| Composição o                 | 89362 SINAPI                                                                             | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                                                                                               | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                                     | UN                        | 1,0000000                                                     | 7,03                                    | 7,03                                 |
| Composição o Auxiliar        | 88267 SINAPI                                                                             | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                 | H                         | 0,1500000                                                     | 20,43                                   | 3,06                                 |
| Composição o Auxiliar        | 88248 SINAPI                                                                             | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                 | H                         | 0,1500000                                                     | 15,84                                   | 2,37                                 |
| Insumo                       | 00000122 SINAPI                                                                          | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                                                                                                                                                                                                                                                                           | Material                                                                 | UN                        | 0,0070000                                                     | 63,23                                   | 0,44                                 |
| Insumo                       | 00038383 SINAPI                                                                          | LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Material                                                                 | UN                        | 0,0500000                                                     | 1,98                                    | 0,09                                 |
| Insumo                       | 00003529 SINAPI                                                                          | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                          | Material                                                                 | UN                        | 1,0000000                                                     | 0,64                                    | 0,64                                 |
| Insumo                       | 00020083 SINAPI                                                                          | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                        | Material                                                                 | UN                        | 0,0080000                                                     | 54,91                                   | 0,43                                 |
|                              |                                                                                          | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,03                                                                     | LS =>                     | 0,00                                                          | MO com LS =>                            | 4,03                                 |
|                              |                                                                                          | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                     |                           |                                                               | Valor com BDI =>                        | 7,03                                 |
| <b>72</b>                    | <b>Código Banco</b>                                                                      | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Tipo</b>                                                              | <b>Und</b>                | <b>Quant.</b>                                                 | <b>Valor Unit</b>                       | <b>Total</b>                         |
| Composição o                 | 89366 SINAPI                                                                             | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                                                                      | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                                     | UN                        | 1,0000000                                                     | 12,79                                   | 12,79                                |
| Composição o Auxiliar        | 88267 SINAPI                                                                             | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                 | H                         | 0,1500000                                                     | 20,43                                   | 3,06                                 |
| Composição o Auxiliar        | 88248 SINAPI                                                                             | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                 | H                         | 0,1500000                                                     | 15,84                                   | 2,37                                 |
| Insumo                       | 00000122 SINAPI                                                                          | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                                                                                                                                                                                                                                                                           | Material                                                                 | UN                        | 0,0070000                                                     | 63,23                                   | 0,44                                 |
| Insumo                       | 00003524 SINAPI                                                                          | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4" PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                | Material                                                                 | UN                        | 1,0000000                                                     | 6,40                                    | 6,40                                 |
| Insumo                       | 00038383 SINAPI                                                                          | LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Material                                                                 | UN                        | 0,0500000                                                     | 1,98                                    | 0,09                                 |
| Insumo                       | 00020083 SINAPI                                                                          | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                        | Material                                                                 | UN                        | 0,0080000                                                     | 54,91                                   | 0,43                                 |
|                              |                                                                                          | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,03                                                                     | LS =>                     | 0,00                                                          | MO com LS =>                            | 4,03                                 |
|                              |                                                                                          | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                     |                           |                                                               | Valor com BDI =>                        | 12,79                                |
| <b>73</b>                    | <b>Código Banco</b>                                                                      | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Tipo</b>                                                              | <b>Und</b>                | <b>Quant.</b>                                                 | <b>Valor Unit</b>                       | <b>Total</b>                         |
| Composição o                 | 89972 SINAPI                                                                             | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                                                                   | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                                     | UN                        | 1,0000000                                                     | 39,92                                   | 39,92                                |
| Composição o Auxiliar        | 89383 SINAPI                                                                             | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                                                         | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                                     | UN                        | 2,0000000                                                     | 5,35                                    | 10,70                                |
| Composição o Auxiliar        | 89353 SINAPI                                                                             | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014                                                                                                                                                                                                                    | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                                     | UN                        | 1,0000000                                                     | 29,22                                   | 29,22                                |
|                              |                                                                                          | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,74                                                                    | LS =>                     | 0,00                                                          | MO com LS =>                            | 10,74                                |
|                              |                                                                                          | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                     |                           |                                                               | Valor com BDI =>                        | 39,92                                |
| <b>74</b>                    | <b>Código Banco</b>                                                                      | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Tipo</b>                                                              | <b>Und</b>                | <b>Quant.</b>                                                 | <b>Valor Unit</b>                       | <b>Total</b>                         |
| Composição o                 | 99635 SINAPI                                                                             | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019                                                                                                                                                                                                         | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                                     | UN                        | 1,0000000                                                     | 168,47                                  | 168,47                               |
| Composição o Auxiliar        | 88267 SINAPI                                                                             | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                 | H                         | 0,7890000                                                     | 20,43                                   | 16,11                                |
| Composição o Auxiliar        | 88248 SINAPI                                                                             | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                 | H                         | 0,7890000                                                     | 15,84                                   | 12,49                                |
| Insumo                       | 00003148 SINAPI                                                                          | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Material                                                                 | UN                        | 0,0190000                                                     | 12,90                                   | 0,24                                 |
| Insumo                       | 00010228 SINAPI                                                                          | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                | Material                                                                 | UN                        | 1,0000000                                                     | 139,63                                  | 139,63                               |
|                              |                                                                                          | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,24                                                                    | LS =>                     | 0,00                                                          | MO com LS =>                            | 21,24                                |
|                              |                                                                                          | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                     |                           |                                                               | Valor com BDI =>                        | 168,47                               |
| <b>75</b>                    | <b>Código Banco</b>                                                                      | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Tipo</b>                                                              | <b>Und</b>                | <b>Quant.</b>                                                 | <b>Valor Unit</b>                       | <b>Total</b>                         |
| Composição o                 | 90443 SINAPI                                                                             | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                                                                                                                                                                                                       | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                                     | M                         | 1,0000000                                                     | 10,27                                   | 10,27                                |
| Composição o Auxiliar        | 88267 SINAPI                                                                             | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                 | H                         | 0,4490000                                                     | 20,43                                   | 9,17                                 |
| Composição o Auxiliar        | 88248 SINAPI                                                                             | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                 | H                         | 0,0700000                                                     | 15,84                                   | 1,10                                 |
|                              |                                                                                          | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,85                                                                     | LS =>                     | 0,00                                                          | MO com LS =>                            | 7,85                                 |
|                              |                                                                                          | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                     |                           |                                                               | Valor com BDI =>                        | 10,27                                |
| <b>76</b>                    | <b>Código Banco</b>                                                                      | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Tipo</b>                                                              | <b>Und</b>                | <b>Quant.</b>                                                 | <b>Valor Unit</b>                       | <b>Total</b>                         |
| Composição o                 | 90444 SINAPI                                                                             | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015                                                                                                                                                                                                                      | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                                     | M                         | 1,0000000                                                     | 22,62                                   | 22,62                                |
| Composição o Auxiliar        | 5952 SINAPI                                                                              | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016                                                                                                                                                                                                                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | CHI                       | 0,3480000                                                     | 21,49                                   | 7,43                                 |
| Composição o Auxiliar        | 5795 SINAPI                                                                              | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016                                                                                                                                                                                                                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | CHP                       | 0,1570000                                                     | 23,43                                   | 3,67                                 |
| Composição o Auxiliar        | 88267 SINAPI                                                                             | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                 | H                         | 0,5030000                                                     | 20,43                                   | 10,27                                |
| Composição o Auxiliar        | 88248 SINAPI                                                                             | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                 | H                         | 0,0790000                                                     | 15,84                                   | 1,25                                 |
|                              |                                                                                          | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,60                                                                    | LS =>                     | 0,00                                                          | MO com LS =>                            | 16,60                                |

Rua das copalbas, 161 - COROADO, Manaus-AM, Cep : 69082-663 - inventorsengenharia@gmail.com

**INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO**  
Orlando Gualberto Cidreira  
Engenheiro Civil





INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

Visto:

|                       |                 |                                                                                                                                                                          | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           | Valor com BDI => | 22,62 |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| 77                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 90445 SINAPI    | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015                                                    | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | M     | 1,0000000 | 24,15            | 24,15 |
| Composição o Auxiliar | 5795 SINAPI     | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF. 07/2016                                                                                | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP   | 0,1680000 | 23,43            | 3,93  |
| Composição o Auxiliar | 5952 SINAPI     | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF. 07/2016                                                                                | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI   | 0,3690000 | 21,49            | 7,92  |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0840000 | 15,84            | 1,33  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,5370000 | 20,43            | 10,97 |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                             | 17,72                                             | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 17,72 |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                          | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 24,15 |
| 78                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 90446 SINAPI    | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF. 05/2015                                                                               | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | M     | 1,0000000 | 26,24            | 26,24 |
| Composição o Auxiliar | 5952 SINAPI     | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF. 07/2016                                                                                | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI   | 0,4010000 | 21,49            | 8,61  |
| Composição o Auxiliar | 5795 SINAPI     | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF. 07/2016                                                                                | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP   | 0,1830000 | 23,43            | 4,28  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,5830000 | 20,43            | 11,91 |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0910000 | 15,84            | 1,44  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                             | 19,25                                             | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 19,25 |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                          | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 26,24 |
| 79                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 89711 SINAPI    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014                                    | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | M     | 1,0000000 | 15,54            | 15,54 |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,3000000 | 15,84            | 4,75  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,3000000 | 20,43            | 6,12  |
| Insumo                | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                           | Material                                          | UN    | 0,1000000 | 1,98             | 0,19  |
| Insumo                | 00009835 SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                          | Material                                          | M     | 1,0500000 | 4,27             | 4,48  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                             | 8,07                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 8,07  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                          | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 15,54 |
| 80                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 89712 SINAPI    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014                                    | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | M     | 1,0000000 | 23,22            | 23,22 |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,3800000 | 20,43            | 7,76  |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,3800000 | 15,84            | 6,01  |
| Insumo                | 00000122 SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                                                                                                                             | Material                                          | UN    | 0,0108000 | 63,23            | 0,68  |
| Insumo                | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                           | Material                                          | UN    | 0,1270000 | 1,98             | 0,25  |
| Insumo                | 00020083 SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                          | Material                                          | UN    | 0,0163000 | 54,91            | 0,89  |
| Insumo                | 00009838 SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                          | Material                                          | M     | 1,0500000 | 7,27             | 7,63  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                             | 10,22                                             | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 10,22 |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                          | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 23,22 |
| 81                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 89714 SINAPI    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 12/2014                                   | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | M     | 1,0000000 | 45,28            | 45,28 |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,7400000 | 20,43            | 15,11 |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,7400000 | 15,84            | 11,72 |
| Insumo                | 00000122 SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                                                                                                                             | Material                                          | UN    | 0,0363000 | 63,23            | 2,29  |
| Insumo                | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                           | Material                                          | UN    | 0,2470000 | 1,98             | 0,48  |
| Insumo                | 00020083 SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                          | Material                                          | UN    | 0,0593000 | 54,91            | 3,25  |
| Insumo                | 00009836 SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                         | Material                                          | M     | 1,0500000 | 11,84            | 12,43 |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                             | 19,92                                             | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 19,92 |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                          | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 45,28 |
| 82                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 89785 SINAPI    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014   | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN    | 1,0000000 | 17,98            | 17,98 |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,1700000 | 20,43            | 3,47  |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,1700000 | 15,84            | 2,69  |
| Insumo                | 00000296 SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                               | Material                                          | UN    | 2,0000000 | 1,87             | 3,74  |
| Insumo                | 00003882 SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                     | Material                                          | UN    | 1,0000000 | 7,16             | 7,16  |
| Insumo                | 00020078 SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE "400" G)                                                        | Material                                          | UN    | 0,0400000 | 23,15            | 0,92  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                             | 4,56                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 4,56  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                          | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 17,98 |
| 83                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 89797 SINAPI    | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN    | 1,0000000 | 38,21            | 38,21 |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,3300000 | 20,43            | 6,74  |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,3300000 | 15,84            | 5,22  |
| Insumo                | 00000301 SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                             | Material                                          | UN    | 2,0000000 | 3,31             | 6,62  |
| Insumo                | 00003670 SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                         | Material                                          | UN    | 1,0000000 | 17,51            | 17,51 |
| Insumo                | 00020078 SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE "400" G)                                                        | Material                                          | UN    | 0,0920000 | 23,15            | 2,12  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                             | 8,88                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 8,88  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                          | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 38,21 |

Rua das copalbas, 161 - COROADO / Manaus-AM, Cep : 69082-663 - inventorsengenharia@gmail.com

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
59





## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

| 84                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                 | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição o          | 89784 SINAPI    | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014               | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN    | 1,0000000 | 16,56            | 16,56 |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 0,1700000 | 15,84            | 2,69  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 0,1700000 | 20,43            | 3,47  |
| Insumo                | 00000296 SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                              | Material                             | UN    | 2,0000000 | 1,87             | 3,74  |
| Insumo                | 00020078 SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)                                                       | Material                             | UN    | 0,0400000 | 23,15            | 0,92  |
| Insumo                | 00007097 SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                     | Material                             | UN    | 1,0000000 | 5,74             | 5,74  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                            | 4,56                                 | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 4,56  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                         | 0,00                                 |       |           | Valor com BDI => | 16,56 |
| 85                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                 | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 89726 SINAPI    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014       | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN    | 1,0000000 | 5,95             | 5,95  |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 0,1000000 | 15,84            | 1,58  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 0,1000000 | 20,43            | 2,04  |
| Insumo                | 00000122 SINAPI | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                                                                                                                            | Material                             | UN    | 0,0099000 | 63,23            | 0,62  |
| Insumo                | 00003516 SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                       | Material                             | UN    | 1,0000000 | 0,85             | 0,85  |
| Insumo                | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                          | Material                             | UN    | 0,0210000 | 1,98             | 0,04  |
| Insumo                | 00020083 SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                         | Material                             | UN    | 0,0150000 | 54,91            | 0,82  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                            | 2,68                                 | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 2,68  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                         | 0,00                                 |       |           | Valor com BDI => | 5,95  |
| 86                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                 | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 89731 SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014       | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN    | 1,0000000 | 9,08             | 9,08  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 0,1300000 | 20,43            | 2,65  |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 0,1300000 | 15,84            | 2,05  |
| Insumo                | 00000296 SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                              | Material                             | UN    | 1,0000000 | 1,87             | 1,87  |
| Insumo                | 00003526 SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                       | Material                             | UN    | 1,0000000 | 2,03             | 2,03  |
| Insumo                | 00020078 SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)                                                       | Material                             | UN    | 0,0200000 | 23,15            | 0,46  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                            | 3,49                                 | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 3,49  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                         | 0,00                                 |       |           | Valor com BDI => | 9,08  |
| 87                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                 | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 89728 SINAPI    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN    | 1,0000000 | 8,58             | 8,58  |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 0,1000000 | 15,84            | 1,58  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 0,1000000 | 20,43            | 2,04  |
| Insumo                | 00000122 SINAPI | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                                                                                                                            | Material                             | UN    | 0,0099000 | 63,23            | 0,62  |
| Insumo                | 00001933 SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                 | Material                             | UN    | 1,0000000 | 3,48             | 3,48  |
| Insumo                | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                          | Material                             | UN    | 0,0210000 | 1,98             | 0,04  |
| Insumo                | 00020083 SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                         | Material                             | UN    | 0,0150000 | 54,91            | 0,82  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                            | 2,68                                 | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 2,68  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                         | 0,00                                 |       |           | Valor com BDI => | 8,58  |
| 88                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                 | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 89733 SINAPI    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN    | 1,0000000 | 14,95            | 14,95 |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 0,1300000 | 20,43            | 2,65  |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 0,1300000 | 15,84            | 2,05  |
| Insumo                | 00000296 SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                              | Material                             | UN    | 1,0000000 | 1,87             | 1,87  |
| Insumo                | 00001932 SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                     | Material                             | UN    | 1,0000000 | 7,92             | 7,92  |
| Insumo                | 00020078 SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)                                                       | Material                             | UN    | 0,0200000 | 23,15            | 0,46  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                            | 3,49                                 | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 3,49  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                         | 0,00                                 |       |           | Valor com BDI => | 14,95 |
| 89                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                 | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 89748 SINAPI    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN    | 1,0000000 | 31,25            | 31,25 |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 0,2500000 | 15,84            | 3,96  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 0,2500000 | 20,43            | 5,10  |
| Insumo                | 00000301 SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                            | Material                             | UN    | 1,0000000 | 3,31             | 3,31  |
| Insumo                | 00001968 SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                   | Material                             | UN    | 1,0000000 | 17,82            | 17,82 |
| Insumo                | 00020078 SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)                                                       | Material                             | UN    | 0,0480000 | 23,15            | 1,08  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                            | 6,73                                 | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 6,73  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                         | 0,00                                 |       |           | Valor com BDI => | 31,25 |
| 90                    | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                 | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 95547 SINAPI    | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                   | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN    | 1,0000000 | 66,38            | 66,38 |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 0,3162000 | 20,43            | 6,45  |



**INVENTORS**

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |            |               |                   |              |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|--|
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H          | 0,0996000     | 17,85             | 1,75         |  |
| Insumo                | 00011758 SINAPI     | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML                                                                                                                                                      | Material                                          | UN         | 1,0000000     | 58,18             | 58,18        |  |
|                       |                     | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                                                  | 6,23                                              | LS =>      | 0,00          | MO com LS =>      | 6,23         |  |
|                       |                     | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                              |            |               | Valor com BDI =>  | 66,38        |  |
| <b>91</b>             | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tipo</b>                                       | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |  |
| Composição o          | 88942 SINAPI        | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN         | 1,0000000     | 197,59            | 197,59       |  |
| Composição o Auxiliar | 88879 SINAPI        | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN         | 1,0000000     | 5,86              | 5,86         |  |
| Composição o Auxiliar | 88882 SINAPI        | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                       | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN         | 1,0000000     | 16,41             | 16,41        |  |
| Composição o Auxiliar | 88884 SINAPI        | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                        | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN         | 1,0000000     | 7,21              | 7,21         |  |
| Composição o Auxiliar | 88904 SINAPI        | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                           | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN         | 1,0000000     | 117,05            | 117,05       |  |
| Composição o Auxiliar | 88906 SINAPI        | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                  | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN         | 1,0000000     | 51,06             | 51,06        |  |
|                       |                     | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                                                  | 18,45                                             | LS =>      | 0,00          | MO com LS =>      | 18,45        |  |
|                       |                     | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                              |            |               | Valor com BDI =>  | 197,59       |  |
| <b>92</b>             | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tipo</b>                                       | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |  |
| Composição o          | 88937 SINAPI        | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                              | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN         | 1,0000000     | 162,82            | 162,82       |  |
| Composição o Auxiliar | 88877 SINAPI        | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                    | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN         | 1,0000000     | 26,59             | 26,59        |  |
| Composição o Auxiliar | 88883 SINAPI        | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                               | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN         | 1,0000000     | 9,39              | 9,39         |  |
| Composição o Auxiliar | 88901 SINAPI        | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                        | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN         | 1,0000000     | 126,84            | 126,84       |  |
|                       |                     | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                                                  | 23,44                                             | LS =>      | 0,00          | MO com LS =>      | 23,44        |  |
|                       |                     | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                              |            |               | Valor com BDI =>  | 162,82       |  |
| <b>93</b>             | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tipo</b>                                       | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |  |
| Composição o          | 88927 SINAPI        | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                   | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN         | 1,0000000     | 254,44            | 254,44       |  |
| Composição o Auxiliar | 88876 SINAPI        | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                              | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN         | 1,0000000     | 212,81            | 212,81       |  |
| Composição o Auxiliar | 88879 SINAPI        | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN         | 1,0000000     | 5,86              | 5,86         |  |
| Composição o Auxiliar | 88882 SINAPI        | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                       | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN         | 1,0000000     | 16,41             | 16,41        |  |
| Composição o Auxiliar | 88913 SINAPI        | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                               | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN         | 1,0000000     | 19,36             | 19,36        |  |
|                       |                     | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                                                  | 23,27                                             | LS =>      | 0,00          | MO com LS =>      | 23,27        |  |
|                       |                     | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                              |            |               | Valor com BDI =>  | 254,44       |  |
| <b>94</b>             | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tipo</b>                                       | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |  |
| Composição o          | 88909 SINAPI        | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                    | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN         | 1,0000000     | 102,18            | 102,18       |  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI        | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H          | 0,1667000     | 20,43             | 3,40         |  |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H          | 0,0525000     | 17,65             | 0,92         |  |
| Insumo                | 00003146 SINAPI     | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                              | Material                                          | UN         | 0,0210000     | 3,50              | 0,07         |  |
| Insumo                | 00011772 SINAPI     | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167)                                                                                                                                                       | Material                                          | UN         | 1,0000000     | 97,79             | 97,79        |  |
|                       |                     | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                                                  | 3,28                                              | LS =>      | 0,00          | MO com LS =>      | 3,28         |  |
|                       |                     | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                              |            |               | Valor com BDI =>  | 102,18       |  |
| <b>98</b>             | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tipo</b>                                       | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |  |
| Composição o          | 88400 SINAPI        | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN         | 1,0000000     | 16,01             | 16,01        |  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI        | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H          | 0,2380000     | 20,43             | 4,86         |  |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI        | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H          | 0,2380000     | 15,84             | 3,76         |  |
| Insumo                | 00000122 SINAPI     | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                                                                                                                                                                                                  | Material                                          | UN         | 0,0140000     | 63,23             | 0,88         |  |
| Insumo                | 00038383 SINAPI     | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                | Material                                          | UN         | 0,0890000     | 1,98              | 0,17         |  |
| Insumo                | 00020083 SINAPI     | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                               | Material                                          | UN         | 0,0170000     | 54,91             | 0,93         |  |
| Insumo                | 00007136 SINAPI     | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                 | Material                                          | UN         | 1,0000000     | 5,41              | 5,41         |  |
|                       |                     | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                                                  | 6,40                                              | LS =>      | 0,00          | MO com LS =>      | 6,40         |  |
|                       |                     | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                              |            |               | Valor com BDI =>  | 16,01        |  |
| <b>101</b>            | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tipo</b>                                       | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |  |
| Composição o          | 89744 SINAPI        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                                                            | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN         | 1,0000000     | 20,16             | 20,16        |  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI        | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H          | 0,2500000     | 20,43             | 5,10         |  |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI        | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H          | 0,2500000     | 15,84             | 3,96         |  |
| Insumo                | 00000301 SINAPI     | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                  | Material                                          | UN         | 1,0000000     | 3,31              | 3,31         |  |
| Insumo                | 00003520 SINAPI     | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                            | Material                                          | UN         | 1,0000000     | 6,73              | 6,73         |  |
| Insumo                | 00020078 SINAPI     | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)                                                                                                                              | Material                                          | UN         | 0,0460000     | 23,15             | 1,06         |  |
|                       |                     | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                                                  | 6,73                                              | LS =>      | 0,00          | MO com LS =>      | 6,73         |  |
|                       |                     | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                              |            |               | Valor com BDI =>  | 20,16        |  |
| <b>105</b>            | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tipo</b>                                       | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |  |
| Composição o          | 93382 SINAPI        | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2018                                                                                                                                                                               | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA                         | m³         | 1,0000000     | 27,13             | 27,13        |  |
| Composição o Auxiliar | 91533 SINAPI        | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                                                                                             | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP        | 0,2740000     | 29,83             | 8,17         |  |



## INVENTORS

## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

Visto:

|                       |                 |                                                                                                                                                   |                                                                 |       |            |            |                  |        |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------------|--------|
| Composição o Auxiliar | 91534 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | CHI   | 0,2540000  | 23,78      | 6,04             |        |
| Composição o          | 95606 SINAPI    | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L AF_11/2016                                                                           | MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA                                      | m³    | 1,0000000  | 1,45       | 1,45             |        |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H     | 0,8500000  | 17,65      | 11,47            |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                    | 18,34 | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 18,34  |
|                       |                 |                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                 | 0,00  |            |            | Valor com BDI => | 27,13  |
| 106                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                         | Tipo                                                            | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |
| Composição o          | 97891 SINAPI    | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2015          | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I MINAÇÃO EXTERNA | UN    | 1,0000000  | 199,16     | 199,16           |        |
| Composição o Auxiliar | 97734 SINAPI    | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF_01/2018                                  | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                   | m³    | 0,0252000  | 2 601,85   | 65,56            |        |
| Composição o Auxiliar | 101619 SINAPI   | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020                                          | MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA                                      | m³    | 0,0490000  | 285,82     | 14,00            |        |
| Composição o Auxiliar | 87316 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019      | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | m³    | 0,0007000  | 440,38     | 0,30             |        |
| Composição o Auxiliar | 88628 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | m³    | 0,0261000  | 537,47     | 14,02            |        |
| Composição o Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H     | 1,8486000  | 20,92      | 34,48            |        |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H     | 1,8486000  | 17,65      | 29,09            |        |
| Insumo                | 00000650 SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                | Material                                                        | UN    | 10,8352000 | 3,85       | 41,71            |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                    | 83,57 | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 83,57  |
|                       |                 |                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                 | 0,00  |            |            | Valor com BDI => | 199,16 |
| 107                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                         | Tipo                                                            | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |
| Composição o          | 97608 SINAPI    | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I MINAÇÃO EXTERNA | UN    | 1,0000000  | 78,88      | 78,88            |        |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H     | 0,2299000  | 17,59      | 4,04             |        |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H     | 0,5518000  | 22,86      | 12,61            |        |
| Insumo                | 00038191 SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)                                                                                | Material                                                        | UN    | 1,0000000  | 12,06      | 12,06            |        |
| Insumo                | 00038775 SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/80 W (NAO INCLUI LAMPADA)         | Material                                                        | UN    | 1,0000000  | 50,17      | 50,17            |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                    | 12,64 | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 12,64  |
|                       |                 |                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                 | 0,00  |            |            | Valor com BDI => | 78,88  |
| 108                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                         | Tipo                                                            | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |
| Composição o          | 91939 SINAPI    | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                  | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I MINAÇÃO EXTERNA | UN    | 1,0000000  | 23,46      | 23,46            |        |
| Composição o Auxiliar | 88629 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | m³    | 0,0009000  | 627,53     | 0,56             |        |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H     | 0,5190000  | 17,59      | 9,12             |        |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H     | 0,5190000  | 22,86      | 11,86            |        |
| Insumo                | 00001872 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                         | Material                                                        | UN    | 1,0000000  | 1,92       | 1,92             |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                    | 15,76 | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 15,76  |
|                       |                 |                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                 | 0,00  |            |            | Valor com BDI => | 23,46  |
| 109                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                         | Tipo                                                            | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |
| Composição o          | 91940 SINAPI    | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I MINAÇÃO EXTERNA | UN    | 1,0000000  | 12,46      | 12,46            |        |
| Composição o Auxiliar | 88629 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | m³    | 0,0009000  | 627,53     | 0,56             |        |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H     | 0,2470000  | 17,59      | 4,34             |        |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H     | 0,2470000  | 22,86      | 5,64             |        |
| Insumo                | 00001872 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                         | Material                                                        | UN    | 1,0000000  | 1,92       | 1,92             |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                    | 7,55  | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 7,55   |
|                       |                 |                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                 | 0,00  |            |            | Valor com BDI => | 12,46  |
| 110                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                         | Tipo                                                            | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |
| Composição o          | 91941 SINAPI    | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I MINAÇÃO EXTERNA | UN    | 1,0000000  | 8,34       | 8,34             |        |
| Composição o Auxiliar | 88629 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | m³    | 0,0009000  | 627,53     | 0,56             |        |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H     | 0,1450000  | 17,59      | 2,55             |        |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H     | 0,1450000  | 22,86      | 3,31             |        |
| Insumo                | 00001872 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                         | Material                                                        | UN    | 1,0000000  | 1,92       | 1,92             |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                    | 4,46  | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 4,46   |
|                       |                 |                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                 | 0,00  |            |            | Valor com BDI => | 8,34   |
| 111                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                         | Tipo                                                            | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |
| Composição o          | 91936 SINAPI    | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                           | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I MINAÇÃO EXTERNA | UN    | 1,0000000  | 10,74      | 10,74            |        |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H     | 0,1430000  | 17,59      | 2,51             |        |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H     | 0,1430000  | 22,86      | 3,26             |        |
| Insumo                | 00012001 SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                            | Material                                                        | UN    | 1,0000000  | 4,97       | 4,97             |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                    | 4,31  | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 4,31   |
|                       |                 |                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                 | 0,00  |            |            | Valor com BDI => | 10,74  |
| 112                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                         | Tipo                                                            | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |
| Composição o          | 91945 SINAPI    | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I MINAÇÃO EXTERNA | UN    | 1,0000000  | 8,08       | 8,08             |        |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H     | 0,1820000  | 22,86      | 4,16             |        |
| Insumo                | 00038094 SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                   | Material                                                        | UN    | 1,0000000  | 2,58       | 2,58             |        |
| Insumo                | 00038099 SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)                     | Material                                                        | UN    | 1,0000000  | 1,34       | 1,34             |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                    | 3,22  | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 3,22   |
|                       |                 |                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                 | 0,00  |            |            | Valor com BDI => | 10,74  |



INVENTORS ENGENHARIA E  
REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
EMP 040832608-5



Fis.: 1090  
Visto: 6**INVENTORS**

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|              |                     |                                                                                                                                                            |                                                                |            |               |                   |              |
|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|
| Composição o | 88264 SINAPI        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H          | 0,3500000     | 22,86             | 8,00         |
| Composição o | 88316 SINAPI        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H          | 0,3500000     | 17,85             | 6,17         |
| Composição o | 00002510            | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR SEM BASE                                                                                    | Material                                                       | UN         | 1,0000000     | 8,59              | 8,59         |
|              |                     | MO sem LS =>                                                                                                                                               | 10,62                                                          | LS =>      | 0,00          | MO com LS =>      | 10,62        |
|              |                     | Valor do BDI =>                                                                                                                                            | 0,00                                                           |            |               | Valor com BDI =>  | 22,78        |
| <b>123</b>   | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                           | <b>Tipo</b>                                                    | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição o | 91926 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                            | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | M          | 1,0000000     | 3,39              | 3,39         |
| Composição o | 88247 SINAPI        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H          | 0,0300000     | 17,59             | 0,52         |
| Composição o | 88264 SINAPI        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H          | 0,0300000     | 22,86             | 0,68         |
| Composição o | 00001014 SINAPI     | CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                   | Material                                                       | M          | 1,1900000     | 1,82              | 2,16         |
| Insumo       | 00021127 SINAPI     | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                     | Material                                                       | UN         | 0,0090000     | 3,40              | 0,03         |
|              |                     | MO sem LS =>                                                                                                                                               | 0,90                                                           | LS =>      | 0,00          | MO com LS =>      | 0,90         |
|              |                     | Valor do BDI =>                                                                                                                                            | 0,00                                                           |            |               | Valor com BDI =>  | 3,39         |
| <b>124</b>   | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                           | <b>Tipo</b>                                                    | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição o | 91928 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                              | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | M          | 1,0000000     | 5,50              | 5,50         |
| Composição o | 88247 SINAPI        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H          | 0,0400000     | 17,59             | 0,70         |
| Composição o | 88264 SINAPI        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H          | 0,0400000     | 22,86             | 0,91         |
| Composição o | 00000981 SINAPI     | CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2                                     | Material                                                       | M          | 1,1900000     | 3,25              | 3,86         |
| Insumo       | 00021127 SINAPI     | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                     | Material                                                       | UN         | 0,0090000     | 3,40              | 0,03         |
|              |                     | MO sem LS =>                                                                                                                                               | 1,19                                                           | LS =>      | 0,00          | MO com LS =>      | 1,19         |
|              |                     | Valor do BDI =>                                                                                                                                            | 0,00                                                           |            |               | Valor com BDI =>  | 5,50         |
| <b>125</b>   | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                           | <b>Tipo</b>                                                    | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição o | 91930 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                              | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | M          | 1,0000000     | 7,53              | 7,53         |
| Composição o | 88247 SINAPI        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H          | 0,0520000     | 17,59             | 0,91         |
| Composição o | 88264 SINAPI        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H          | 0,0520000     | 22,86             | 1,18         |
| Composição o | 00000982 SINAPI     | CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2                                     | Material                                                       | M          | 1,1900000     | 4,55              | 5,41         |
| Insumo       | 00021127 SINAPI     | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                     | Material                                                       | UN         | 0,0090000     | 3,40              | 0,03         |
|              |                     | MO sem LS =>                                                                                                                                               | 1,56                                                           | LS =>      | 0,00          | MO com LS =>      | 1,56         |
|              |                     | Valor do BDI =>                                                                                                                                            | 0,00                                                           |            |               | Valor com BDI =>  | 7,53         |
| <b>126</b>   | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                           | <b>Tipo</b>                                                    | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição o | 92980 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                   | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | M          | 1,0000000     | 9,09              | 9,09         |
| Composição o | 88247 SINAPI        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H          | 0,0090000     | 17,59             | 0,15         |
| Composição o | 88264 SINAPI        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H          | 0,0090000     | 22,86             | 0,20         |
| Composição o | 00001020 SINAPI     | CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material                                                       | M          | 1,0270000     | 8,49              | 8,71         |
| Insumo       | 00021127 SINAPI     | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                     | Material                                                       | UN         | 0,0100000     | 3,40              | 0,03         |
|              |                     | MO sem LS =>                                                                                                                                               | 0,26                                                           | LS =>      | 0,00          | MO com LS =>      | 0,26         |
|              |                     | Valor do BDI =>                                                                                                                                            | 0,00                                                           |            |               | Valor com BDI =>  | 9,09         |
| <b>127</b>   | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                           | <b>Tipo</b>                                                    | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição o | 92982 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                   | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | M          | 1,0000000     | 13,91             | 13,91        |
| Composição o | 88247 SINAPI        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H          | 0,0130000     | 17,59             | 0,22         |
| Composição o | 88264 SINAPI        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H          | 0,0130000     | 22,86             | 0,29         |
| Composição o | 00000995 SINAPI     | CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material                                                       | M          | 1,0270000     | 13,02             | 13,37        |
| Insumo       | 00021127 SINAPI     | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                     | Material                                                       | UN         | 0,0100000     | 3,40              | 0,03         |
|              |                     | MO sem LS =>                                                                                                                                               | 0,39                                                           | LS =>      | 0,00          | MO com LS =>      | 0,39         |
|              |                     | Valor do BDI =>                                                                                                                                            | 0,00                                                           |            |               | Valor com BDI =>  | 13,91        |
| <b>128</b>   | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                           | <b>Tipo</b>                                                    | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição o | 92984 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                   | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | M          | 1,0000000     | 22,72             | 22,72        |
| Composição o | 88247 SINAPI        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H          | 0,0640000     | 17,59             | 1,12         |
| Composição o | 88264 SINAPI        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H          | 0,0640000     | 22,86             | 1,46         |
| Composição o | 00000996 SINAPI     | CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material                                                       | M          | 1,0150000     | 19,82             | 20,11        |
| Insumo       | 00021127 SINAPI     | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                     | Material                                                       | UN         | 0,0090000     | 3,40              | 0,03         |
|              |                     | MO sem LS =>                                                                                                                                               | 1,92                                                           | LS =>      | 0,00          | MO com LS =>      | 1,92         |
|              |                     | Valor do BDI =>                                                                                                                                            | 0,00                                                           |            |               | Valor com BDI =>  | 22,72        |
| <b>129</b>   | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                           | <b>Tipo</b>                                                    | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição o | 92986 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                   | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | M          | 1,0000000     | 30,70             | 30,70        |
| Composição o | 88247 SINAPI        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H          | 0,0730000     | 17,59             | 1,28         |
| Composição o | 88264 SINAPI        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H          | 0,0730000     | 22,86             | 1,66         |
| Composição o | 00001019 SINAPI     | CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material                                                       | M          | 1,0150000     | 27,33             | 27,73        |
| Insumo       | 00021127 SINAPI     | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                     | Material                                                       | UN         | 0,0090000     | 3,40              | 0,03         |

Rua das copalbas, 161 - COROADO / Manaus-AM, Cep : 69082-863 - inventorsengenharia@gmail.com

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
440832608-5



Fls.:  
Visto:

1046



INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                  | MO sem LS =>                                                                                                                                               | 2,20                                                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 2,20   |  |  |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------|--|--|
|                       |                  | Valor do BDI =>                                                                                                                                            | 0,00                                                                |       |           | Valor com BDI => | 30,70  |  |  |
| 130                   | Código Banco     | Descrição                                                                                                                                                  | Tipo                                                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |  |  |
| Composição o          | 92990 SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                   | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I MINAÇÃO EXTERNA     | M     | 1,0000000 | 59,02            | 59,02  |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,1050000 | 17,59            | 1,84   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,1050000 | 22,86            | 2,40   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 00000977 SINAPI  | CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,8/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material                                                            | M     | 1,0150000 | 53,95            | 54,75  |  |  |
| Insumo                | 00021127 SINAPI  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                     | Material                                                            | UN    | 0,0090000 | 3,40             | 0,03   |  |  |
|                       |                  | MO sem LS =>                                                                                                                                               | 3,16                                                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 3,16   |  |  |
|                       |                  | Valor do BDI =>                                                                                                                                            | 0,00                                                                |       |           | Valor com BDI => | 59,02  |  |  |
| 131                   | Código Banco     | Descrição                                                                                                                                                  | Tipo                                                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |  |  |
| Composição o          | 93655 SINAPI     | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020                                                               | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN    | 1,0000000 | 11,61            | 11,61  |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,0663000 | 17,59            | 1,16   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,0663000 | 22,86            | 1,51   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 00034853 SINAPI  | DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A                                                                                                              | Material                                                            | UN    | 1,0000000 | 8,03             | 8,03   |  |  |
| Insumo                | 00001571 SINAPI  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                               | Material                                                            | UN    | 1,0000000 | 0,91             | 0,91   |  |  |
|                       |                  | MO sem LS =>                                                                                                                                               | 1,99                                                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 1,99   |  |  |
|                       |                  | Valor do BDI =>                                                                                                                                            | 0,00                                                                |       |           | Valor com BDI => | 11,61  |  |  |
| 132                   | Código Banco     | Descrição                                                                                                                                                  | Tipo                                                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |  |  |
| Composição o          | 93656 SINAPI     | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020                                                               | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN    | 1,0000000 | 11,61            | 11,61  |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,0663000 | 17,59            | 1,16   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,0663000 | 22,86            | 1,51   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 00034653 SINAPI  | DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A                                                                                                              | Material                                                            | UN    | 1,0000000 | 8,03             | 8,03   |  |  |
| Insumo                | 00001571 SINAPI  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                               | Material                                                            | UN    | 1,0000000 | 0,91             | 0,91   |  |  |
|                       |                  | MO sem LS =>                                                                                                                                               | 1,99                                                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 1,99   |  |  |
|                       |                  | Valor do BDI =>                                                                                                                                            | 0,00                                                                |       |           | Valor com BDI => | 11,61  |  |  |
| 133                   | Código Banco     | Descrição                                                                                                                                                  | Tipo                                                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |  |  |
| Composição o          | 93663 SINAPI     | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020                                                                 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN    | 1,0000000 | 53,20            | 53,20  |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,1325000 | 17,59            | 2,33   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,1325000 | 22,86            | 3,02   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 00034618 SINAPI  | DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A                                                                                                                | Material                                                            | UN    | 1,0000000 | 46,03            | 46,03  |  |  |
| Insumo                | 00001571 SINAPI  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                               | Material                                                            | UN    | 2,0000000 | 0,91             | 1,82   |  |  |
|                       |                  | MO sem LS =>                                                                                                                                               | 4,00                                                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 4,00   |  |  |
|                       |                  | Valor do BDI =>                                                                                                                                            | 0,00                                                                |       |           | Valor com BDI => | 53,20  |  |  |
| 134                   | Código Banco     | Descrição                                                                                                                                                  | Tipo                                                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |  |  |
| Composição o          | 93684 SINAPI     | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020                                                                 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN    | 1,0000000 | 55,55            | 55,55  |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,1823000 | 17,59            | 3,20   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,1823000 | 22,86            | 4,16   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 00034616 SINAPI  | DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A                                                                                                                | Material                                                            | UN    | 1,0000000 | 46,03            | 46,03  |  |  |
| Insumo                | 00001573 SINAPI  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6                                               | Material                                                            | UN    | 2,0000000 | 1,08             | 2,16   |  |  |
|                       |                  | MO sem LS =>                                                                                                                                               | 5,50                                                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 5,50   |  |  |
|                       |                  | Valor do BDI =>                                                                                                                                            | 0,00                                                                |       |           | Valor com BDI => | 55,55  |  |  |
| 135                   | Código Banco     | Descrição                                                                                                                                                  | Tipo                                                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |  |  |
| Composição o          | 93672 SINAPI     | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020                                                                | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN    | 1,0000000 | 76,30            | 76,30  |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,4057000 | 17,59            | 7,13   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,4057000 | 22,86            | 9,27   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 00034709 SINAPI  | DISJUNTOR TIPO DINIEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A                                                                                                              | Material                                                            | UN    | 1,0000000 | 56,39            | 56,39  |  |  |
| Insumo                | 00001574 SINAPI  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8                                              | Material                                                            | UN    | 3,0000000 | 1,17             | 3,51   |  |  |
|                       |                  | MO sem LS =>                                                                                                                                               | 12,24                                                               | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 12,24  |  |  |
|                       |                  | Valor do BDI =>                                                                                                                                            | 0,00                                                                |       |           | Valor com BDI => | 76,30  |  |  |
| 136                   | Código Banco     | Descrição                                                                                                                                                  | Tipo                                                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |  |  |
| Composição o          | 74130/005 SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                         | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN    | 1,0000000 | 114,53           | 114,53 |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,4000000 | 17,59            | 7,03   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,4000000 | 22,86            | 9,14   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 00002373 SINAPI  | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V                                                                                         | Material                                                            | UN    | 1,0000000 | 98,36            | 98,36  |  |  |
|                       |                  | MO sem LS =>                                                                                                                                               | 12,07                                                               | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 12,07  |  |  |
|                       |                  | Valor do BDI =>                                                                                                                                            | 0,00                                                                |       |           | Valor com BDI => | 114,53 |  |  |
| 137                   | Código Banco     | Descrição                                                                                                                                                  | Tipo                                                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |  |  |
| Composição o          | 74130/006 SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                       | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I MINAÇÃO EXTERNA     | UN    | 1,0000000 | 323,78           | 323,78 |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,4000000 | 17,59            | 7,03   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,4000000 | 22,86            | 9,14   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 00002391 SINAPI  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A                                                                                                                     | Material                                                            | UN    | 1,0000000 | 307,61           | 307,61 |  |  |
|                       |                  | MO sem LS =>                                                                                                                                               | 12,07                                                               | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 12,07  |  |  |
|                       |                  | Valor do BDI =>                                                                                                                                            | 0,00                                                                |       |           | Valor com BDI => | 323,78 |  |  |



Fls.:  
Visto:

1047

## INVENTORS

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

| 138                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------|
| Composição o          | 96895 SINAPI    | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017                                                                                                                                        | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN    | 1,0000000 | 61,52            | 61,52  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,2531000 | 17,59            | 4,45   |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,2531000 | 22,86            | 5,78   |
| Insumo                | 00003379 SINAPI | ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE SEM CONECTOR                                                                | Material                                                            | UN    | 1,0000000 | 51,29            | 51,29  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                     | 7,83                                                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 7,83   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                |       |           | Valor com BDI => | 61,52  |
| 139                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição o          | 91883 SINAPI    | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                           | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA      | M     | 1,0000000 | 9,62             | 9,62   |
| Composição o Auxiliar | 91170 SINAPI    | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015 | INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                                  | M     | 1,0000000 | 3,05             | 3,05   |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,0820000 | 17,59            | 1,44   |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,0820000 | 22,86            | 1,87   |
| Insumo                | 00002674 SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA                                                                                                                                                              | Material                                                            | M     | 1,0170000 | 3,21             | 3,26   |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                     | 3,86                                                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 3,86   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                |       |           | Valor com BDI => | 9,62   |
| 140                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição o          | 91871 SINAPI    | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                          | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA      | M     | 1,0000000 | 10,13            | 10,13  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,1700000 | 17,59            | 2,99   |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,1700000 | 22,86            | 3,88   |
| Insumo                | 00002674 SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA                                                                                                                                                              | Material                                                            | M     | 1,0170000 | 3,21             | 3,26   |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                     | 5,12                                                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 5,12   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                |       |           | Valor com BDI => | 10,13  |
| 141                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição o          | 93009 SINAPI    | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015                                                                                                                            | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M     | 1,0000000 | 18,40            | 18,40  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,1290000 | 17,59            | 2,26   |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,1290000 | 22,86            | 2,94   |
| Insumo                | 00002681 SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA                                                                                                                                                                | Material                                                            | M     | 1,1000000 | 12,00            | 13,20  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                     | 3,88                                                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 3,88   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                |       |           | Valor com BDI => | 18,40  |
| 142                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição o          | 93010 SINAPI    | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015                                                                                                                        | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M     | 1,0000000 | 25,48            | 25,48  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,1540000 | 17,59            | 2,70   |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,1540000 | 22,86            | 3,52   |
| Insumo                | 00002682 SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA                                                                                                                                                            | Material                                                            | M     | 1,1000000 | 17,51            | 19,26  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                     | 4,65                                                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 4,65   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                |       |           | Valor com BDI => | 25,48  |
| 143                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição o          | 97665 SINAPI    | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                         | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES                                        | UN    | 1,0000000 | 1,04             | 1,04   |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,0183000 | 22,86            | 0,41   |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,0359000 | 17,65            | 0,63   |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                     | 0,77                                                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,77   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                |       |           | Valor com BDI => | 1,04   |
| 144                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição o          | 97661 SINAPI    | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                                    | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES                                        | M     | 1,0000000 | 0,54             | 0,54   |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,0098000 | 22,86            | 0,21   |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,0188000 | 17,65            | 0,33   |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                     | 0,40                                                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,40   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                |       |           | Valor com BDI => | 0,54   |
| 145                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição o          | 97660 SINAPI    | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017                                                                                                                    | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES                                        | UN    | 1,0000000 | 0,54             | 0,54   |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,0095000 | 22,86            | 0,21   |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,0187000 | 17,65            | 0,33   |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                     | 0,39                                                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,39   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                |       |           | Valor com BDI => | 0,54   |
| 146                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição o          | 98302 SINAPI    | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019                                                                                                                                        | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS                                        | UN    | 1,0000000 | 624,67           | 624,67 |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 6,2007000 | 17,59            | 109,07 |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 6,2007000 | 22,86            | 141,74 |
| Insumo                | 00039596 SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA                                                                                                                                            | Material                                                            | UN    | 1,0000000 | 373,86           | 373,86 |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                     | 187,32                                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 187,32 |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                |       |           | Valor com BDI => | 624,67 |
| 150                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                                                | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição o          | 98401 SINAPI    | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019                                                                                                   | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS                                        | M     | 1,0000000 | 18,52            | 18,52  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,1041000 | 17,59            | 1,83   |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                            | H     | 0,1041000 | 22,86            | 2,37   |
| Insumo                | 00011917 SINAPI | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                            | Material                                                            | M     | 1,0500000 | 14,32            | 14,32  |

Rua das copalbas, 161 - COROADO / Manaus-AM, Cep : 69082-663 - inventorsengenharia@gmail.com

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5





INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

Fls.: 1043

|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                         | 3,13                                                          | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 3,13   |  |  |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------|--|--|
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                      | 0,00                                                          |       |           | Valor com BDI => | 18,52  |  |  |
| 151                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                                          | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |  |  |
| Composição o          | 98279 SINAPI    | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                                          | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS                                  | M     | 1,0000000 | 32,37            | 32,37  |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 0,0683000 | 17,59            | 1,16   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 0,0683000 | 22,86            | 1,51   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 00011922 SINAPI | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                         | Material                                                      | M     | 1,0500000 | 28,29            | 29,70  |  |  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                         | 1,99                                                          | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 1,99   |  |  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                      | 0,00                                                          |       |           | Valor com BDI => | 32,37  |  |  |
| 152                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                                          | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |  |  |
| Composição o          | 98297 SINAPI    | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                                                                           | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS                                  | M     | 1,0000000 | 2,27             | 2,27   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 0,0045000 | 17,59            | 0,07   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 0,0045000 | 22,86            | 0,10   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 00039599 SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6                                                                                                                                       | Material                                                      | M     | 1,0500000 | 2,00             | 2,10   |  |  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                         | 0,12                                                          | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,12   |  |  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                      | 0,00                                                          |       |           | Valor com BDI => | 2,27   |  |  |
| 155                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                                          | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |  |  |
| Composição o          | 100580 SINAPI   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                           | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS                                  | UN    | 1,0000000 | 120,30           | 120,30 |  |  |
| Composição o Auxiliar | 87367 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | m³    | 0,0043000 | 600,04           | 2,58   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 0,8800000 | 17,59            | 15,47  |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 0,8800000 | 22,86            | 20,11  |  |  |
| Composição o Auxiliar | 00011250 SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 20 X 20 X 12" CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)                                                | Material                                                      | UN    | 1,0000000 | 82,14            | 82,14  |  |  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                         | 27,19                                                         | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 27,19  |  |  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                      | 0,00                                                          |       |           | Valor com BDI => | 120,30 |  |  |
| 156                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                                          | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |  |  |
| Composição o          | CP0174SB SINAPI | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)                                                                          | INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                             | M     | 1,0000000 | 5,38             | 5,38   |  |  |
| Composição o Auxiliar |                 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | m³    | 0,0020000 | 435,00           | 0,87   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 0,0050000 | 20,92            | 0,10   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 0,2500000 | 17,65            | 4,41   |  |  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                         | 3,51                                                          | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 3,51   |  |  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                      | 0,00                                                          |       |           | Valor com BDI => | 5,38   |  |  |
| 157                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                                          | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |  |  |
| Composição o          | 97599 SINAPI    | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                              | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN    | 1,0000000 | 26,11            | 26,11  |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 0,0748000 | 17,59            | 1,31   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 0,1795000 | 22,86            | 4,10   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 00038774 SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LÍLIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS                                                                                                | Material                                                      | UN    | 1,0000000 | 20,70            | 20,70  |  |  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                         | 4,11                                                          | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 4,11   |  |  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                      | 0,00                                                          |       |           | Valor com BDI => | 26,11  |  |  |
| 158                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                                          | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |  |  |
| Composição o          | 92687 SINAPI    | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                  | INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                             | M     | 1,0000000 | 26,24            | 26,24  |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 0,1730000 | 20,43            | 3,53   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 0,1730000 | 15,84            | 2,74   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 00007691 SINAPI | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1/2", E = 2,65* MM. PESO 11,22* KG/M (NBR 5580)                                                                                   | Material                                                      | M     | 1,0390000 | 19,23            | 19,97  |  |  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                         | 4,65                                                          | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 4,65   |  |  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                      | 0,00                                                          |       |           | Valor com BDI => | 26,24  |  |  |
| 159                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                                          | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |  |  |
| Composição o          | 92699 SINAPI    | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                              | INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                             | UN    | 1,0000000 | 14,95            | 14,95  |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 0,2590000 | 15,84            | 4,10   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 0,2590000 | 20,43            | 5,29   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 00003455 SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"                                                                                                                       | Material                                                      | UN    | 1,0000000 | 5,41             | 5,41   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 00003148 SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                     | Material                                                      | UN    | 0,0080000 | 12,90            | 0,10   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 00007307 SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                                                    | Material                                                      | L     | 0,0020000 | 25,46            | 0,05   |  |  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                         | 6,97                                                          | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 6,97   |  |  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                      | 0,00                                                          |       |           | Valor com BDI => | 14,95  |  |  |
| 160                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                                          | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |  |  |
| Composição o          | 95248 SINAPI    | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016 | INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                             | UN    | 1,0000000 | 59,22            | 59,22  |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 0,7745000 | 20,43            | 15,82  |  |  |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                      | H     | 0,7745000 | 15,84            | 12,26  |  |  |
| Composição o Auxiliar | 00003148 SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                     | Material                                                      | UN    | 0,0085000 | 12,90            | 0,12   |  |  |
| Composição o Auxiliar | 00011748 SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B)                                                                                                                          | Material                                                      | UN    | 1,0000000 | 31,02            | 31,02  |  |  |





INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

Fls.: 1044

Visto:

|                       |                 |                                                                                                                                                                |                                                   |       |                  |            |              |       |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------------------|------------|--------------|-------|
|                       |                 |                                                                                                                                                                | MO sem LS =>                                      | 20,85 | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 20,85 |
|                       |                 |                                                                                                                                                                | Valor do BDI =>                                   | 0,00  | Valor com BDI => |            |              | 59,22 |
| 161                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                      | Tipo                                              | Und   | Quant.           | Valor Unit | Total        |       |
| Composição o          | 98504 SINAPI    | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                         | URBA - URBANIZAÇÃO                                | m²    | 1,0000000        | 12,12      | 12,12        |       |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,1564000        | 17,65      | 2,76         |       |
| Composição o Auxiliar | 88441 SINAPI    | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0391000        | 20,22      | 0,79         |       |
| Insunio               | 00003324 SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO                                                                                                                          | Material                                          | m²    | 1,0000000        | 8,57       | 8,57         |       |
|                       |                 |                                                                                                                                                                | MO sem LS =>                                      | 2,56  | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 2,56  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                | Valor do BDI =>                                   | 0,00  | Valor com BDI => |            |              | 12,12 |
| 162                   | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                      | Tipo                                              | Und   | Quant.           | Valor Unit | Total        |       |
| Composição o          | 99814 SINAPI    | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | m²    | 1,0000000        | 1,58       | 1,58         |       |
| Composição o Auxiliar | 99833 SINAPI    | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP   | 0,0150000        | 1,33       | 0,01         |       |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0890000        | 17,65      | 1,57         |       |
|                       |                 |                                                                                                                                                                | MO sem LS =>                                      | 1,12  | LS =>            | 0,00       | MO com LS => | 1,12  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                | Valor do BDI =>                                   | 0,00  | Valor com BDI => |            |              | 1,58  |

| Composições Auxiliares |                 |                                                                                                                                                                |                                      |       |           |                  |       |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
|                        | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                      | Tipo                                 | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição             | 88383 SINAPI    | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN    | 1,0000000 | 5,35             | 5,35  |
| Composição             | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 0,1000000 | 15,84            | 1,58  |
| Composição             | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 0,1000000 | 20,43            | 2,04  |
| Composição             | 00000065 SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA                                                                                   | Material                             | UN    | 1,0000000 | 0,77             | 0,77  |
| Insunio                | 00000122 SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                                                                                                                   | Material                             | UN    | 0,0070000 | 63,23            | 0,44  |
| Insunio                | 00038383 SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                 | Material                             | UN    | 0,0500000 | 1,98             | 0,09  |
| Insunio                | 00020083 SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                | Material                             | UN    | 0,0080000 | 54,91            | 0,43  |
|                        |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                   | 2,68                                 | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 2,68  |
|                        |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                | 0,00                                 |       |           | Valor com BDI => | 5,35  |
| Composição             | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 1,0000000 | 16,04            | 16,04 |
| Composição             | 95308 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 1,0000000 | 0,08             | 0,08  |
| Insunio                | 00006114 SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR                                                                                                                                            | Mão de Obra                          | H     | 1,0000000 | 10,84            | 10,84 |
| Insunio                | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                         | Outros                               | H     | 1,0000000 | 2,31             | 2,31  |
| Insunio                | 00043489 SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                    | Equipamento                          | H     | 1,0000000 | 0,95             | 0,95  |
| Insunio                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                              | Outros                               | H     | 1,0000000 | 0,55             | 0,55  |
| Insunio                | 00043465 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                            | Equipamento                          | H     | 1,0000000 | 0,58             | 0,58  |
| Insunio                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                              | Taxas                                | H     | 1,0000000 | 0,06             | 0,06  |
| Insunio                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                          | Serviços                             | H     | 1,0000000 | 0,67             | 0,67  |
|                        |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                   | 10,92                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 10,92 |
|                        |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                | 0,00                                 |       |           | Valor com BDI => | 16,04 |
| Composição             | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 1,0000000 | 17,42            | 17,42 |
| Composição             | 95309 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 1,0000000 | 0,12             | 0,12  |
| Insunio                | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                         | Outros                               | H     | 1,0000000 | 2,31             | 2,31  |
| Insunio                | 00006117 SINAPI | CARPinteIRO AUXILIAR                                                                                                                                           | Mão de Obra                          | H     | 1,0000000 | 12,28            | 12,28 |
| Insunio                | 00043483 SINAPI | EPI - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                       | Equipamento                          | H     | 1,0000000 | 1,05             | 1,05  |
| Insunio                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                              | Outros                               | H     | 1,0000000 | 0,55             | 0,55  |
| Insunio                | 00043459 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                               | Equipamento                          | H     | 1,0000000 | 0,38             | 0,38  |
| Insunio                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                              | Taxas                                | H     | 1,0000000 | 0,06             | 0,06  |
| Insunio                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                          | Serviços                             | H     | 1,0000000 | 0,67             | 0,67  |
|                        |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                   | 12,40                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 12,40 |
|                        |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                | 0,00                                 |       |           | Valor com BDI => | 17,42 |
| Composição             | 88243 SINAPI    | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 1,0000000 | 21,29            | 21,29 |
| Composição             | 95313 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | H     | 1,0000000 | 0,13             | 0,13  |
| Insunio                | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                         | Outros                               | H     | 1,0000000 | 2,31             | 2,31  |
| Insunio                | 00000242 SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO                                                                                                                                         | Mão de Obra                          | H     | 1,0000000 | 16,15            | 16,15 |
| Insunio                | 00043491 SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                    | Equipamento                          | H     | 1,0000000 | 1,01             | 1,01  |
| Insunio                | 00043467 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                            | Equipamento                          | H     | 1,0000000 | 0,41             | 0,41  |
| Insunio                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                              | Outros                               | H     | 1,0000000 | 0,55             | 0,55  |
| Insunio                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                              | Taxas                                | H     | 1,0000000 | 0,06             | 0,06  |
| Insunio                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                          | Serviços                             | H     | 1,0000000 | 0,67             | 0,67  |
|                        |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                   | 16,28                                | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 16,28 |
|                        |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                | 0,00                                 |       |           | Valor com BDI => | 21,29 |
| Composição             | 100659 SINAPI   | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                           | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS   | M     | 1,0000000 | 4,54             | 4,54  |

Rua das copalbas, 161 - COROADO / Manaus-AM, Cep : 69082-663 - inventorsengenharia@gmail.com

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5





## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                   |        |             |            |                  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------------|
| Composição o Auxiliar | 88281 SINAPI    | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,0680000   | 20,77      | 1,41             |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,0340000   | 17,85      | 0,60             |
| Insumo                | 00020017 SINAPI | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO                               | Material                                          | M      | 1,1630000   | 2,11       | 2,45             |
| Insumo                | 00039026 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                 | Material                                          | KG     | 0,0060000   | 13,72      | 0,08             |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                                      | 1,49   | LS =>       | 0,00       | MO com LS =>     |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |             |            | Valor com BDI => |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                   |        |             |            | 4,54             |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und    | Quant.      | Valor Unit | Total            |
| Composição o Auxiliar | 101165 SINAPI   | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_08/2019                                            | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m³     | 1,0000000   | 1 005,52   | 1 005,52         |
| Composição o Auxiliar | 87292 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | m³     | 0,1300000   | 477,04     | 62,01            |
| Composição o Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 10,2630000  | 20,92      | 214,70           |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 5,1320000   | 17,85      | 90,57            |
| Insumo                | 00034566 SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)                                                                                                                  | Material                                          | UN     | 122,2700000 | 5,22       | 638,24           |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                                      | 234,53 | LS =>       | 0,00       | MO com LS =>     |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |             |            | Valor com BDI => |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                   |        |             |            | 1 005,52         |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und    | Quant.      | Valor Unit | Total            |
| Composição o Auxiliar | 88487 SINAPI    | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_08/2014                                                                                                 | PINT - PINTURAS                                   | m²     | 1,0000000   | 12,01      | 12,01            |
| Composição o Auxiliar | 88310 SINAPI    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,1300000   | 21,92      | 2,84             |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 0,0480000   | 17,85      | 0,84             |
| Insumo                | 00007356 SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                            | Material                                          | L      | 0,3300000   | 25,25      | 8,33             |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                                      | 2,84   | LS =>       | 0,00       | MO com LS =>     |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |             |            | Valor com BDI => |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                   |        |             |            | 12,01            |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und    | Quant.      | Valor Unit | Total            |
| Composição o Auxiliar | 87367 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | m³     | 1,0000000   | 600,04     | 600,04           |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 11,2300000  | 17,85      | 198,20           |
| Insumo                | 00000370 SINAPI | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                          | Material                                          | m³     | 1,1600000   | 75,00      | 87,00            |
| Insumo                | 00001106 SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                  | Material                                          | KG     | 116,4000000 | 0,86       | 100,10           |
| Insumo                | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                  | Material                                          | KG     | 261,8900000 | 0,82       | 214,74           |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                                      | 141,94 | LS =>       | 0,00       | MO com LS =>     |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |             |            | Valor com BDI => |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                   |        |             |            | 600,04           |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und    | Quant.      | Valor Unit | Total            |
| Composição o Auxiliar | 87292 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | m³     | 1,0000000   | 477,04     | 477,04           |
| Composição o Auxiliar | 88830 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP    | 1,0500000   | 1,57       | 1,64             |
| Composição o Auxiliar | 88831 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI    | 3,4500000   | 0,33       | 1,13             |
| Composição o Auxiliar | 88377 SINAPI    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 4,5000000   | 17,10      | 76,95            |
| Insumo                | 00000370 SINAPI | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                          | Material                                          | m³     | 1,1600000   | 75,00      | 87,00            |
| Insumo                | 00001106 SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                  | Material                                          | KG     | 174,1000000 | 0,86       | 149,72           |
| Insumo                | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                  | Material                                          | KG     | 185,8600000 | 0,82       | 160,60           |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                                      | 57,91  | LS =>       | 0,00       | MO com LS =>     |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |             |            | Valor com BDI => |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                   |        |             |            | 477,04           |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und    | Quant.      | Valor Unit | Total            |
| Composição o Auxiliar | 87377 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | m³     | 1,0000000   | 611,55     | 611,55           |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 11,0200000  | 17,85      | 194,50           |
| Insumo                | 00000367 SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                         | Material                                          | m³     | 0,9400000   | 75,00      | 70,50            |
| Insumo                | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                  | Material                                          | KG     | 422,6300000 | 0,82       | 346,55           |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                                      | 139,29 | LS =>       | 0,00       | MO com LS =>     |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |             |            | Valor com BDI => |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                   |        |             |            | 611,55           |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und    | Quant.      | Valor Unit | Total            |
| Composição o Auxiliar | 88629 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PREPARO MANUAL AF_08/2019                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | m³     | 1,0000000   | 627,53     | 627,53           |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 8,5700000   | 17,85      | 151,26           |
| Insumo                | 00000370 SINAPI | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                          | Material                                          | m³     | 1,0700000   | 75,00      | 80,25            |
| Insumo                | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                  | Material                                          | KG     | 482,9600000 | 0,82       | 396,02           |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                                      | 108,32 | LS =>       | 0,00       | MO com LS =>     |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |             |            | Valor com BDI => |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                     |                                                   |        |             |            | 627,53           |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und    | Quant.      | Valor Unit | Total            |
| Composição o Auxiliar | 88628 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | m³     | 1,0000000   | 537,47     | 537,47           |
| Composição o Auxiliar | 88830 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP    | 0,8000000   | 1,57       | 1,25             |
| Composição o Auxiliar | 88831 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI    | 2,6200000   | 0,33       | 0,86             |
| Composição o Auxiliar | 88377 SINAPI    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 3,4200000   | 17,10      | 58,48            |

Rua das copaibas, 161 - COROADO / Manaus-AM, Cep : 69082-663 - inventorsengenharia@gmail.com

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5



FIS.:  
Visto:**INVENTORS**

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                 |                                                                                                                                                             |                                                   |       |             |                  |                    |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|--------------------|
| Insumo                | 00000370 SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                  | Material                                          | m³    | 1,0700000   | 75,00            | 80,25              |
| Insumo                | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                          | Material                                          | KG    | 483,7000000 | 0,82             | 396,63             |
|                       |                 |                                                                                                                                                             | MO sem LS =>                                      | 44,01 | LS =>       | 0,00             | MO com LS => 44,01 |
|                       |                 |                                                                                                                                                             | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |             | Valor com BDI => | 537,47             |
| Composição o          | 87316 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2019                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | m²    | 1,0000000   | 440,38           | 440,38             |
| Composição o Auxiliar | 88830 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014      | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP   | 1,0800000   | 1,57             | 1,69               |
| Composição o Auxiliar | 88831 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014      | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI   | 3,5600000   | 0,33             | 1,17               |
| Composição o Auxiliar | 88377 SINAPI    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 4,6400000   | 17,10            | 79,34              |
| Insumo                | 00000367 SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                 | Material                                          | m³    | 1,0200000   | 75,00            | 76,50              |
| Insumo                | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                          | Material                                          | KG    | 343,5200000 | 0,82             | 281,68             |
|                       |                 |                                                                                                                                                             | MO sem LS =>                                      | 59,71 | LS =>       | 0,00             | MO com LS => 59,71 |
|                       |                 |                                                                                                                                                             | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |             | Valor com BDI => | 440,38             |
| Composição o          | 87301 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2019                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | m²    | 1,0000000   | 564,99           | 564,99             |
| Composição o Auxiliar | 88830 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014      | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP   | 1,1300000   | 1,57             | 1,77               |
| Composição o Auxiliar | 88831 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014      | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI   | 3,7200000   | 0,33             | 1,22               |
| Composição o Auxiliar | 88377 SINAPI    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 4,8500000   | 17,10            | 82,93              |
| Insumo                | 00000370 SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                  | Material                                          | m³    | 1,3600000   | 75,00            | 102,00             |
| Insumo                | 00001379 SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                          | Material                                          | KG    | 459,8500000 | 0,82             | 377,07             |
|                       |                 |                                                                                                                                                             | MO sem LS =>                                      | 62,41 | LS =>       | 0,00             | MO com LS => 62,41 |
|                       |                 |                                                                                                                                                             | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |             | Valor com BDI => | 564,99             |
| Composição o          | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000   | 23,66            | 23,66              |
| Composição o Auxiliar | 95314 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000   | 0,15             | 0,15               |
| Insumo                | 00037370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                      | Outros                                            | H     | 1,0000000   | 2,31             | 2,31               |
| Insumo                | 00000378 SINAPI | ARMADOR                                                                                                                                                     | Mão de Obra                                       | H     | 1,0000000   | 18,39            | 18,39              |
| Insumo                | 00043489 SINAPI | EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                 | Equipamento                                       | H     | 1,0000000   | 0,95             | 0,95               |
| Insumo                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                           | Outros                                            | H     | 1,0000000   | 0,55             | 0,55               |
| Insumo                | 00043465 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                         | Equipamento                                       | H     | 1,0000000   | 0,58             | 0,58               |
| Insumo                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                           | Taxas                                             | H     | 1,0000000   | 0,06             | 0,06               |
| Insumo                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                       | Serviços                                          | H     | 1,0000000   | 0,67             | 0,67               |
|                       |                 |                                                                                                                                                             | MO sem LS =>                                      | 18,54 | LS =>       | 0,00             | MO com LS => 18,54 |
|                       |                 |                                                                                                                                                             | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |             | Valor com BDI => | 23,66              |
| Composição o          | 92783 SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG    | 1,0000000   | 18,83            | 18,83              |
| Composição o Auxiliar | 92799 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015                                                                               | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG    | 1,0000000   | 12,93            | 12,93              |
| Composição o Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,1896000   | 23,66            | 4,48               |
| Composição o Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0310000   | 16,04            | 0,49               |
| Insumo                | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                          | Material                                          | KG    | 0,0250000   | 18,74            | 0,46               |
| Insumo                | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                        | Material                                          | UN    | 2,8180000   | 0,17             | 0,47               |
|                       |                 |                                                                                                                                                             | MO sem LS =>                                      | 5,70  | LS =>       | 0,00             | MO com LS => 5,70  |
|                       |                 |                                                                                                                                                             | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |             | Valor com BDI => | 18,83              |
| Composição o          | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000   | 17,59            | 17,59              |
| Composição o Auxiliar | 95316 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000   | 0,32             | 0,32               |
| Insumo                | 00000247 SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA                                                                                                                                     | Mão de Obra                                       | H     | 1,0000000   | 12,15            | 12,15              |
| Insumo                | 00037370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                      | Outros                                            | H     | 1,0000000   | 2,31             | 2,31               |
| Insumo                | 00043484 SINAPI | EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                              | Equipamento                                       | H     | 1,0000000   | 0,91             | 0,91               |
| Insumo                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                           | Outros                                            | H     | 1,0000000   | 0,55             | 0,55               |
| Insumo                | 00043460 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                      | Equipamento                                       | H     | 1,0000000   | 0,62             | 0,62               |
| Insumo                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                           | Taxas                                             | H     | 1,0000000   | 0,06             | 0,06               |
| Insumo                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                       | Serviços                                          | H     | 1,0000000   | 0,67             | 0,67               |
|                       |                 |                                                                                                                                                             | MO sem LS =>                                      | 12,47 | LS =>       | 0,00             | MO com LS => 12,47 |
|                       |                 |                                                                                                                                                             | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |             | Valor com BDI => | 17,59              |
| Composição o          | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000   | 15,84            | 15,84              |
| Composição o Auxiliar | 95317 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000   | 0,14             | 0,14               |
| Insumo                | 00037370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                      | Outros                                            | H     | 1,0000000   | 2,31             | 2,31               |
| Insumo                | 00000246 SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO                                                                                                                | Mão de Obra                                       | H     | 1,0000000   | 11,03            | 11,03              |

Rua das copalbas, 161 - COROADO / Manaus-AM, Cep : 69082-663 - inventorsengenharia@gmail.com

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5



Fls.: 104

Visto:

**INVENTORS**

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |        |                         |        |                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------|--------|---------------------|
| Insumo                | 00043485 SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                               | Equipamento                        | H      | 1,0000000               | 0,80   | 0,80                |
| Insumo                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                          | Outros                             | H      | 1,0000000               | 0,55   | 0,55                |
| Insumo                | 00043481 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                       | Equipamento                        | H      | 1,0000000               | 0,28   | 0,28                |
| Insumo                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                          | Taxas                              | H      | 1,0000000               | 0,06   | 0,06                |
| Insumo                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                      | Serviços                           | H      | 1,0000000               | 0,67   | 0,67                |
| MO sem LS =>          |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 11,17  | LS =>                   | 0,00   | MO com LS => 11,17  |
| Valor do BDI =>       |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 0,00   | Valor com BDI => 15,84  |        |                     |
| Composição o          | 88251 SINAPI    | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 1,0000000               | 16,85  | 16,85               |
| Composição o Auxiliar | 95320 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                                                      | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 1,0000000               | 0,09   | 0,09                |
| Insumo                | 00037370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                     | Outros                             | H      | 1,0000000               | 2,31   | 2,31                |
| Insumo                | 00000252 SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO                                                                                                                                                                                    | Mão de Obra                        | H      | 1,0000000               | 11,64  | 11,64               |
| Insumo                | 00043489 SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                | Equipamento                        | H      | 1,0000000               | 0,95   | 0,95                |
| Insumo                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                          | Outros                             | H      | 1,0000000               | 0,55   | 0,55                |
| Insumo                | 00043465 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                        | Equipamento                        | H      | 1,0000000               | 0,58   | 0,58                |
| Insumo                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                          | Taxas                              | H      | 1,0000000               | 0,06   | 0,06                |
| Insumo                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                      | Serviços                           | H      | 1,0000000               | 0,67   | 0,67                |
| MO sem LS =>          |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 11,73  | LS =>                   | 0,00   | MO com LS => 11,73  |
| Valor do BDI =>       |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 0,00   | Valor com BDI => 16,85  |        |                     |
| Composição o          | 88252 SINAPI    | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 1,0000000               | 18,52  | 18,52               |
| Composição o Auxiliar | 95321 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 1,0000000               | 0,10   | 0,10                |
| Insumo                | 00037370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                     | Outros                             | H      | 1,0000000               | 2,31   | 2,31                |
| Insumo                | 00006121 SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                | Mão de Obra                        | H      | 1,0000000               | 13,41  | 13,41               |
| Insumo                | 00043491 SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                | Equipamento                        | H      | 1,0000000               | 1,01   | 1,01                |
| Insumo                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                          | Outros                             | H      | 1,0000000               | 0,55   | 0,55                |
| Insumo                | 00043467 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                        | Equipamento                        | H      | 1,0000000               | 0,41   | 0,41                |
| Insumo                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                          | Taxas                              | H      | 1,0000000               | 0,06   | 0,06                |
| Insumo                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                      | Serviços                           | H      | 1,0000000               | 0,67   | 0,67                |
| MO sem LS =>          |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 13,51  | LS =>                   | 0,00   | MO com LS => 13,51  |
| Valor do BDI =>       |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 0,00   | Valor com BDI => 18,52  |        |                     |
| Composição o          | 88256 SINAPI    | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                      | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 1,0000000               | 22,30  | 22,30               |
| Composição o Auxiliar | 95324 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 1,0000000               | 0,17   | 0,17                |
| Insumo                | 00037370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                     | Outros                             | H      | 1,0000000               | 2,31   | 2,31                |
| Insumo                | 00004760 SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO                                                                                                                                                                                  | Mão de Obra                        | H      | 1,0000000               | 17,01  | 17,01               |
| Insumo                | 00043489 SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                | Equipamento                        | H      | 1,0000000               | 0,95   | 0,95                |
| Insumo                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                          | Outros                             | H      | 1,0000000               | 0,55   | 0,55                |
| Insumo                | 00043465 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                        | Equipamento                        | H      | 1,0000000               | 0,58   | 0,58                |
| Insumo                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                          | Taxas                              | H      | 1,0000000               | 0,06   | 0,06                |
| Insumo                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                      | Serviços                           | H      | 1,0000000               | 0,67   | 0,67                |
| MO sem LS =>          |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 17,18  | LS =>                   | 0,00   | MO com LS => 17,18  |
| Valor do BDI =>       |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 0,00   | Valor com BDI => 22,30  |        |                     |
| Composição o          | 90806 SINAPI    | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P                                                                                               | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN     | 1,0000000               | 225,98 | 225,98              |
| Composição o Auxiliar | 90801 SINAPI    | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019                                                                                                                          | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN     | 1,0000000               | 151,34 | 151,34              |
| Composição o Auxiliar | 88629 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | m³     | 0,0223000               | 627,53 | 13,99               |
| Composição o Auxiliar | 88261 SINAPI    | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 0,5520000               | 20,77  | 11,46               |
| Composição o Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 1,3620000               | 20,92  | 28,49               |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 0,9570000               | 17,65  | 16,89               |
| Insumo                | 00005061 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                        | Material                           | KG     | 0,2000000               | 12,00  | 2,40                |
| Insumo                | 00007319 SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS                                                                                                                             | Material                           | L      | 0,1671000               | 8,49   | 1,41                |
| MO sem LS =>          |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 105,02 | LS =>                   | 0,00   | MO com LS => 105,02 |
| Valor do BDI =>       |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 0,00   | Valor com BDI => 225,98 |        |                     |
| Composição o          | 90801 SINAPI    | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019                                                                                                                          | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN     | 1,0000000               | 151,34 | 151,34              |
| Composição o Auxiliar | 88261 SINAPI    | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 2,7410000               | 20,77  | 56,93               |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS           | H      | 1,3570000               | 17,65  | 23,95               |
| Insumo                | 00000183 SINAPI | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material                           | JG     | 1,0000000               | 70,00  | 70,00               |
| Insumo                | 00005086 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                                                                                                                                                     | Material                           | KG     | 0,0110000               | 16,08  | 0,17                |
| Insumo                | 00005075 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                        | Material                           | KG     | 0,0240000               | 12,20  | 0,29                |
| MO sem LS =>          |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 60,32  | LS =>                   | 0,00   | MO com LS => 60,32  |
| Valor do BDI =>       |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 0,00   | Valor com BDI => 151,34 |        |                     |
| Código Banco          | Descrição       | Tipo                                                                                                                                                                                                       | Und                                | Quant. | Valor Unit              | Total  |                     |





## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

**INVENTORS**

|                       |                 |                                                                                                                                                                   |                                                   |      |           |            |                  |      |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Composição o          | 88831 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI  | 1,0000000 | 0,33       | 0,33             |      |
| Composição o Auxiliar | 88826 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 0,30       | 0,30             |      |
| Composição o Auxiliar | 88827 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DIURNO AF_10/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 0,03       | 0,03             |      |
|                       |                 |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00 |
|                       |                 |                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                   | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,33 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
| Composição o          | 88830 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP  | 1,0000000 | 1,57       | 1,57             |      |
| Composição o Auxiliar | 88826 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 0,30       | 0,30             |      |
| Composição o Auxiliar | 88827 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DIURNO AF_10/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 0,03       | 0,03             |      |
| Composição o Auxiliar | 88828 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 0,28       | 0,28             |      |
| Composição o Auxiliar | 88829 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 0,96       | 0,96             |      |
|                       |                 |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00 |
|                       |                 |                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                   | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 1,57 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
| Composição o          | 88826 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 0,30       | 0,30             |      |
| Insumo                | 00010535 SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                                 | Equipamento                                       | UN   | 0,0000840 | 4 728,00   | 0,30             |      |
|                       |                 |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00 |
|                       |                 |                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                   | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,30 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
| Composição o          | 88827 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DIURNO AF_10/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 0,03       | 0,03             |      |
| Insumo                | 00010535 SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                                 | Equipamento                                       | UN   | 0,0000076 | 4 728,00   | 0,03             |      |
|                       |                 |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00 |
|                       |                 |                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                   | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,03 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
| Composição o          | 88828 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 0,28       | 0,28             |      |
| Insumo                | 00010535 SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                                 | Equipamento                                       | UN   | 0,0000800 | 4 728,00   | 0,28             |      |
|                       |                 |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00 |
|                       |                 |                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                   | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,28 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
| Composição o          | 88829 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 0,96       | 0,96             |      |
| Insumo                | 00002705 SINAPI | ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                             | Material                                          | KW/H | 1,2500000 | 0,77       | 0,96             |      |
|                       |                 |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00 |
|                       |                 |                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                   | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,96 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
| Composição o          | 89226 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI  | 1,0000000 | 1,37       | 1,37             |      |
| Composição o Auxiliar | 89221 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 1,23       | 1,23             |      |
| Composição o Auxiliar | 89222 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DIURNO AF_11/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 0,14       | 0,14             |      |
|                       |                 |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00 |
|                       |                 |                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                   | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 1,37 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
| Composição o          | 89225 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP  | 1,0000000 | 4,44       | 4,44             |      |
| Composição o Auxiliar | 89221 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 1,23       | 1,23             |      |
| Composição o Auxiliar | 89222 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DIURNO AF_11/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 0,14       | 0,14             |      |
| Composição o Auxiliar | 89223 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 1,15       | 1,15             |      |
| Composição o Auxiliar | 89224 SINAPI    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 1,92       | 1,92             |      |
|                       |                 |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00 |
|                       |                 |                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                   | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 4,44 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |



Visto: 


## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                         |                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |            |               |                   |                  |        |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|------------------|--------|
| Composiçã<br>o          | 89221 SINAPI        | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014                                              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H          | 1,0000000     | 1,23              | 1,23             |        |
| Insumo                  | 00036397 SINAPI     | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR                                                                 | Equipamento                                                     | UN         | 0,0000640     | 19 232,54         | 1,23             |        |
|                         |                     |                                                                                                                                                                                                      | MO sem LS =>                                                    | 0,00       | LS =>         | 0,00              | MO com LS =>     | 0,00   |
|                         |                     |                                                                                                                                                                                                      | Valor do BDI =>                                                 | 0,00       |               |                   | Valor com BDI => | 1,23   |
|                         | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Tipo</b>                                                     | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b>     |        |
| Composiçã<br>o          | 89222 SINAPI        | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - II IRRS. AF_11/2014                                                  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H          | 1,0000000     | 0,14              | 0,14             |        |
| Insumo                  | 00036397 SINAPI     | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR                                                                 | Equipamento                                                     | UN         | 0,0000076     | 19 232,54         | 0,14             |        |
|                         |                     |                                                                                                                                                                                                      | MO sem LS =>                                                    | 0,00       | LS =>         | 0,00              | MO com LS =>     | 0,00   |
|                         |                     |                                                                                                                                                                                                      | Valor do BDI =>                                                 | 0,00       |               |                   | Valor com BDI => | 0,14   |
|                         | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Tipo</b>                                                     | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b>     |        |
| Composiçã<br>o          | 89223 SINAPI        | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014                                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H          | 1,0000000     | 1,15              | 1,15             |        |
| Insumo                  | 00036397 SINAPI     | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR                                                                 | Equipamento                                                     | UN         | 0,0000600     | 19 232,54         | 1,15             |        |
|                         |                     |                                                                                                                                                                                                      | MO sem LS =>                                                    | 0,00       | LS =>         | 0,00              | MO com LS =>     | 0,00   |
|                         |                     |                                                                                                                                                                                                      | Valor do BDI =>                                                 | 0,00       |               |                   | Valor com BDI => | 1,15   |
|                         | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Tipo</b>                                                     | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b>     |        |
| Composiçã<br>o          | 89224 SINAPI        | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014                                    | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H          | 1,0000000     | 1,92              | 1,92             |        |
| Insumo                  | 00002705 SINAPI     | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                                                                | Material                                                        | KW/H       | 2,5000000     | 0,77              | 1,92             |        |
|                         |                     |                                                                                                                                                                                                      | MO sem LS =>                                                    | 0,00       | LS =>         | 0,00              | MO com LS =>     | 0,00   |
|                         |                     |                                                                                                                                                                                                      | Valor do BDI =>                                                 | 0,00       |               |                   | Valor com BDI => | 1,92   |
|                         | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Tipo</b>                                                     | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b>     |        |
| Composiçã<br>o          | 91924 SINAPI        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                      | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I MINAÇÃO EXTERNA | M          | 1,0000000     | 2,34              | 2,34             |        |
| Composiçã<br>o Auxiliar | 88247 SINAPI        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H          | 0,0240000     | 17,59             | 0,42             |        |
| Composiçã<br>o Auxiliar | 88264 SINAPI        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H          | 0,0240000     | 22,86             | 0,54             |        |
| Insumo                  | 00001013 SINAPI     | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2                                                                             | Material                                                        | M          | 1,1900000     | 1,14              | 1,35             |        |
| Insumo                  | 00021127 SINAPI     | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                               | Material                                                        | UN         | 0,0090000     | 3,40              | 0,03             |        |
|                         |                     |                                                                                                                                                                                                      | MO sem LS =>                                                    | 0,71       | LS =>         | 0,00              | MO com LS =>     | 0,71   |
|                         |                     |                                                                                                                                                                                                      | Valor do BDI =>                                                 | 0,00       |               |                   | Valor com BDI => | 2,34   |
|                         | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Tipo</b>                                                     | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b>     |        |
| Composiçã<br>o          | 89877 SINAPI        | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI                              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | CHI        | 1,0000000     | 44,84             | 44,84            |        |
| Composiçã<br>o Auxiliar | 89870 SINAPI        | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO AF_12/2014           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H          | 1,0000000     | 21,24             | 21,24            |        |
| Composiçã<br>o Auxiliar | 89871 SINAPI        | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014                | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H          | 1,0000000     | 3,92              | 3,92             |        |
| Composiçã<br>o Auxiliar | 89872 SINAPI        | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SERVIÇOS AF_12/2014   | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H          | 1,0000000     | 1,53              | 1,53             |        |
| Composiçã<br>o Auxiliar | 88281 SINAPI        | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H          | 1,0000000     | 18,15             | 18,15            |        |
|                         |                     |                                                                                                                                                                                                      | MO sem LS =>                                                    | 13,92      | LS =>         | 0,00              | MO com LS =>     | 13,92  |
|                         |                     |                                                                                                                                                                                                      | Valor do BDI =>                                                 | 0,00       |               |                   | Valor com BDI => | 44,84  |
|                         | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Tipo</b>                                                     | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b>     |        |
| Composiçã<br>o          | 89876 SINAPI        | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP                              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | CHP        | 1,0000000     | 205,20            | 205,20           |        |
| Composiçã<br>o Auxiliar | 89870 SINAPI        | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO AF_12/2014           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H          | 1,0000000     | 21,24             | 21,24            |        |
| Composiçã<br>o Auxiliar | 89871 SINAPI        | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014                | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H          | 1,0000000     | 3,92              | 3,92             |        |
| Composiçã<br>o Auxiliar | 89872 SINAPI        | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SERVIÇOS AF_12/2014   | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H          | 1,0000000     | 1,53              | 1,53             |        |
| Composiçã<br>o Auxiliar | 89873 SINAPI        | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO AF_12/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H          | 1,0000000     | 39,83             | 39,83            |        |
| Composiçã<br>o Auxiliar | 89874 SINAPI        | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H          | 1,0000000     | 120,53            | 120,53           |        |
| Composiçã<br>o Auxiliar | 88281 SINAPI        | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H          | 1,0000000     | 18,15             | 18,15            |        |
|                         |                     |                                                                                                                                                                                                      | MO sem LS =>                                                    | 13,92      | LS =>         | 0,00              | MO com LS =>     | 13,92  |
|                         |                     |                                                                                                                                                                                                      | Valor do BDI =>                                                 | 0,00       |               |                   | Valor com BDI => | 205,20 |
|                         | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Tipo</b>                                                     | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b>     |        |
| Composiçã<br>o          | 89870 SINAPI        | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO AF_12/2014           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H          | 1,0000000     | 21,24             | 21,24            |        |
| Insumo                  | 00037762 SINAPI     | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)    | Equipamento                                                     | UN         | 0,0000400     | 356 333,58        | 14,25            |        |
| Insumo                  | 00037743 SINAPI     | SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)                                                                       | Material                                                        | UN         | 0,0000400     | 174 853,14        | 6,99             |        |

Rua das copalbas, 161 - COROADO/ Manaus-AM, Cep : 69082-663 - inventorsengenharia@gmail.com

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5





INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                            | MO sem LS =>                                      | 0,00   | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00   |  |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------------|--------|--|
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |            |            | Valor com BDI => | 21,24  |  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Tipo                                              | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |  |
|                     | 89872 SINAPI    | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO E SEGUROS AF_08/2014                        | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000  | 1,53       | 1,53             |        |  |
| Insumo              | 00037762 SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)                          | Equipamento                                       | UN     | 0,0000029  | 356 333,58 | 1,03             |        |  |
| Insumo              | 00037743 SINAPI | SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)                                                                                              | Material                                          | UN     | 0,0000029  | 174 853,14 | 0,50             |        |  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                            | MO sem LS =>                                      | 0,00   | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00   |  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |            |            | Valor com BDI => | 1,53   |  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Tipo                                              | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |  |
|                     | 89871 SINAPI    | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_08/2014                                      | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000  | 3,92       | 3,92             |        |  |
| Insumo              | 00037762 SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)                          | Equipamento                                       | UN     | 0,0000074  | 356 333,58 | 2,63             |        |  |
| Insumo              | 00037743 SINAPI | SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)                                                                                              | Material                                          | UN     | 0,0000074  | 174 853,14 | 1,28             |        |  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                            | MO sem LS =>                                      | 0,00   | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00   |  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |            |            | Valor com BDI => | 3,92   |  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Tipo                                              | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |  |
|                     | 89873 SINAPI    | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO E SEGUROS AF_08/2014                        | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000  | 39,83      | 39,83            |        |  |
| Insumo              | 00037762 SINAPI | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)                          | Equipamento                                       | UN     | 0,00000750 | 356 333,58 | 26,72            |        |  |
| Insumo              | 00037743 SINAPI | SEMIREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)                                                                                              | Material                                          | UN     | 0,00000750 | 174 853,14 | 13,11            |        |  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                            | MO sem LS =>                                      | 0,00   | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00   |  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |            |            | Valor com BDI => | 39,83  |  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Tipo                                              | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |  |
|                     | 89874 SINAPI    | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO E SEGUROS AF_08/2014                        | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000  | 120,53     | 120,53           |        |  |
| Insumo              | 00004221 SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                                                                                                                                                                              | Material                                          | L      | 29,4700000 | 4,09       | 120,53           |        |  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                            | MO sem LS =>                                      | 0,00   | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00   |  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |            |            | Valor com BDI => | 120,53 |  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Tipo                                              | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |  |
|                     | 5903 SINAPI     | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI    | 1,0000000  | 38,54      | 38,54            |        |  |
| Composição Auxiliar | 91396 SINAPI    | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2014           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000  | 15,16      | 15,16            |        |  |
| Composição Auxiliar | 91397 SINAPI    | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_08/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000  | 3,18       | 3,18             |        |  |
| Composição Auxiliar | 91398 SINAPI    | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2014    | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000  | 1,22       | 1,22             |        |  |
| Composição Auxiliar | 88282 SINAPI    | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 1,0000000  | 18,98      | 18,98            |        |  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                            | MO sem LS =>                                      | 14,75  | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 14,75  |  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |            |            | Valor com BDI => | 38,54  |  |
| Composição          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Tipo                                              | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total            |        |  |
|                     | 5901 SINAPI     | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_08/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP    | 1,0000000  | 198,50     | 198,50           |        |  |
| Composição Auxiliar | 5763 SINAPI     | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_08/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000  | 28,43      | 28,43            |        |  |
| Composição Auxiliar | 53831 SINAPI    | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000  | 131,53     | 131,53           |        |  |
| Composição Auxiliar | 91396 SINAPI    | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2014           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000  | 15,16      | 15,16            |        |  |
| Composição Auxiliar | 91397 SINAPI    | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_08/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000  | 3,18       | 3,18             |        |  |
| Composição Auxiliar | 91398 SINAPI    | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2014    | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000  | 1,22       | 1,22             |        |  |
| Composição Auxiliar | 88282 SINAPI    | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 1,0000000  | 18,98      | 18,98            |        |  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                            | MO sem LS =>                                      | 14,75  | LS =>      | 0,00       | MO com LS =>     | 14,75  |  |
|                     |                 |                                                                                                                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |            |            | Valor com BDI => | 198,50 |  |
| Código Banco        | Descrição       | Tipo                                                                                                                                                                                                                       | Und                                               | Quant. | Valor Unit | Total      |                  |        |  |

Rua das copelbas, 161 - COROADO / Manaus-AM, Cep : 69082-863 - inventorsengenharia@gmail.com

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5



Visto:

**INVENTORS**

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |       |            |                  |                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|------------------|--------------------|
| Composição o          | 91396 SINAPI    | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000  | 15,16            | 15,16              |
| Insumo                | 00037747 SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                     | Equipamento                                       | UN    | 0,0000343  | 382 124,32       | 13,10              |
| Insumo                | 00037736 SINAPI | TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)                              | Material                                          | UN    | 0,0000343  | 60 150,00        | 2,06               |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                            | MO sem LS =>                                      | 0,00  | LS =>      | 0,00             | MO com LS => 0,00  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |            | Valor com BDI => | 15,16              |
| Composição o          | 91398 SINAPI    | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014    | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000  | 1,22             | 1,22               |
| Insumo                | 00037747 SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                     | Equipamento                                       | UN    | 0,0000028  | 382 124,32       | 1,06               |
| Insumo                | 00037736 SINAPI | TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)                              | Material                                          | UN    | 0,0000028  | 60 150,00        | 0,16               |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                            | MO sem LS =>                                      | 0,00  | LS =>      | 0,00             | MO com LS => 0,00  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |            | Valor com BDI => | 1,22               |
| Composição o          | 91397 SINAPI    | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000  | 3,18             | 3,18               |
| Insumo                | 00037747 SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                     | Equipamento                                       | UN    | 0,0000072  | 382 124,32       | 2,75               |
| Insumo                | 00037736 SINAPI | TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)                              | Material                                          | UN    | 0,0000072  | 60 150,00        | 0,43               |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                            | MO sem LS =>                                      | 0,00  | LS =>      | 0,00             | MO com LS => 0,00  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |            | Valor com BDI => | 3,18               |
| Composição o          | 5763 SINAPI     | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000  | 28,43            | 28,43              |
| Insumo                | 00037747 SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                     | Equipamento                                       | UN    | 0,0000643  | 382 124,32       | 24,57              |
| Insumo                | 00037736 SINAPI | TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)                              | Material                                          | UN    | 0,0000643  | 60 150,00        | 3,86               |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                            | MO sem LS =>                                      | 0,00  | LS =>      | 0,00             | MO com LS => 0,00  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |            | Valor com BDI => | 28,43              |
| Composição o          | 53831 SINAPI    | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000  | 131,53           | 131,53             |
| Insumo                | 00004221 SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM                                                                                                                                                                                              | Material                                          | L     | 32,1600000 | 4,09             | 131,53             |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                            | MO sem LS =>                                      | 0,00  | LS =>      | 0,00             | MO com LS => 0,00  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |            | Valor com BDI => | 131,53             |
| Composição o          | 88261 SINAPI    | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000  | 20,77            | 20,77              |
| Composição o Auxiliar | 95329 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000  | 0,16             | 0,16               |
| Insumo                | 00037370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                     | Outros                                            | H     | 1,0000000  | 2,31             | 2,31               |
| Insumo                | 00001214 SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                  | Mão de Obra                                       | H     | 1,0000000  | 15,59            | 15,59              |
| Insumo                | 00043483 SINAPI | EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                   | Equipamento                                       | H     | 1,0000000  | 1,05             | 1,05               |
| Insumo                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                          | Outros                                            | H     | 1,0000000  | 0,55             | 0,55               |
| Insumo                | 00043459 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                           | Equipamento                                       | H     | 1,0000000  | 0,38             | 0,38               |
| Insumo                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                          | Taxas                                             | H     | 1,0000000  | 0,06             | 0,06               |
| Insumo                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                      | Serviços                                          | H     | 1,0000000  | 0,67             | 0,67               |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                            | MO sem LS =>                                      | 15,75 | LS =>      | 0,00             | MO com LS => 15,75 |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |            | Valor com BDI => | 20,77              |
| Composição o          | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000  | 20,75            | 20,75              |
| Composição o Auxiliar | 95330 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000  | 0,12             | 0,12               |
| Insumo                | 00037370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                     | Outros                                            | H     | 1,0000000  | 2,31             | 2,31               |
| Insumo                | 00001213 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS                                                                                                                                                                                                      | Mão de Obra                                       | H     | 1,0000000  | 15,61            | 15,61              |
| Insumo                | 00043483 SINAPI | EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                   | Equipamento                                       | H     | 1,0000000  | 1,05             | 1,05               |
| Insumo                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                          | Outros                                            | H     | 1,0000000  | 0,55             | 0,55               |
| Insumo                | 00043459 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                           | Equipamento                                       | H     | 1,0000000  | 0,38             | 0,38               |
| Insumo                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                          | Taxas                                             | H     | 1,0000000  | 0,06             | 0,06               |
| Insumo                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                      | Serviços                                          | H     | 1,0000000  | 0,67             | 0,67               |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                            | MO sem LS =>                                      | 15,73 | LS =>      | 0,00             | MO com LS => 15,73 |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                            | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |            | Valor com BDI => | 20,75              |

Rua das copalbas, 161 - COROADO, Manaus-AM, Cep : 69082-663 - inventorsengenharia@gmail.com

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
CNPJ 040832608-5



FIS.:  
Visto:

## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição o          | 91534 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                                         | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI   | 1,0000000 | 23,78            | 23,78 |
| Composição o Auxiliar | 91529 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015                                        | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,70             | 0,70  |
| Composição o Auxiliar | 91530 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015                                              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,09             | 0,09  |
| Composição o Auxiliar | 88297 SINAPI    | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 22,99            | 22,99 |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                              | 18,76                                             | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 18,76 |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                           | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 23,78 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 91533 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                                         | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP   | 1,0000000 | 29,83            | 29,83 |
| Composição o Auxiliar | 91529 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015                                        | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,70             | 0,70  |
| Composição o Auxiliar | 91530 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015                                              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,09             | 0,09  |
| Composição o Auxiliar | 91532 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015                              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 5,17             | 5,17  |
| Composição o Auxiliar | 91531 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015                                         | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,88             | 0,88  |
| Composição o Auxiliar | 88297 SINAPI    | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 22,99            | 22,99 |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                              | 18,76                                             | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 18,76 |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                           | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 29,83 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 91529 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015                                        | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,70             | 0,70  |
| Insumo                | 00013458 SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)                                                                  | Equipamento                                       | UN    | 0,0000533 | 13 240,10        | 0,70  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                              | 0,00                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                           | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 0,70  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 91530 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015                                              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,09             | 0,09  |
| Insumo                | 00013458 SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)                                                                  | Equipamento                                       | UN    | 0,0000074 | 13 240,10        | 0,09  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                              | 0,00                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                           | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 0,09  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 91531 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015                                         | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,88             | 0,88  |
| Insumo                | 00013458 SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)                                                                  | Equipamento                                       | UN    | 0,0000867 | 13 240,10        | 0,88  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                              | 0,00                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                           | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 0,88  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 91532 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015                              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 5,17             | 5,17  |
| Insumo                | 00004222 SINAPI | GASOLINA COMUM                                                                                                                                            | Material                                          | L     | 1,0300000 | 5,02             | 5,17  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                              | 0,00                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                           | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 5,17  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 96308 SINAPI    | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2017  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI   | 1,0000000 | 0,16             | 0,16  |
| Composição o Auxiliar | 96304 SINAPI    | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,14             | 0,14  |
| Composição o Auxiliar | 96305 SINAPI    | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017       | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,02             | 0,02  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                              | 0,00                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                           | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 0,16  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 96304 SINAPI    | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,14             | 0,14  |
| Insumo                | 00041991 SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V (COM ETANO CAIXA)         | Equipamento                                       | UN    | 0,0000533 | 2 729,21         | 0,14  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                              | 0,00                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                           | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 0,14  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 96305 SINAPI    | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017       | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,02             | 0,02  |
| Insumo                | 00041991 SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V (COM ETANO CAIXA)         | Equipamento                                       | UN    | 0,0000076 | 2 729,21         | 0,02  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                              | 0,00                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                           | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 0,02  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 96308 SINAPI    | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,18             | 0,18  |
| Insumo                | 00041991 SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V (COM ETANO CAIXA)         | Equipamento                                       | UN    | 0,0000867 | 2 729,21         | 0,18  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                              | 0,00                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                           | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 0,18  |



|                       | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und    | Quant.      | Valor Unit       | Total        |        |
|-----------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|--------------|--------|
| Composição o          | 96309    | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP    | 1,0000000   | 1,31             | 1,31         |        |
| Composição o Auxiliar | 96305    | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - H DIURNO. AF_05/2017              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000   | 0,02             | 0,02         |        |
| Composição o Auxiliar | 96307    | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000   | 0,97             | 0,97         |        |
| Composição o Auxiliar | 96304    | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIÇÃO. AF_05/2017            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000   | 0,14             | 0,14         |        |
| Composição o Auxiliar | 96306    | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000   | 0,18             | 0,18         |        |
|                       |          |        |                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                                      | 0,00   | LS =>       | 0,00             | MO com LS => | 0,00   |
|                       |          |        |                                                                                                                                                                     | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |             | Valor com BDI => |              | 1,31   |
| Composição o          | 96307    | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H      | 1,0000000   | 0,97             | 0,97         |        |
| Insumo                | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                              | Material                                          | KW/H   | 1,2700000   | 0,77             | 0,97         |        |
|                       |          |        |                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                                      | 0,00   | LS =>       | 0,00             | MO com LS => | 0,00   |
|                       |          |        |                                                                                                                                                                     | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |             | Valor com BDI => |              | 0,97   |
| Composição o          | 94964    | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                            | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m³     | 1,0000000   | 470,84           | 470,84       |        |
| Composição o Auxiliar | 88830    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP    | 0,8300000   | 1,57             | 1,30         |        |
| Composição o Auxiliar | 88831    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI    | 0,7800000   | 0,33             | 0,25         |        |
| Composição o Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 1,6000000   | 17,10            | 27,36        |        |
| Composição o Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 2,5300000   | 17,85            | 44,65        |        |
| Insumo                | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                          | Material                                          | m³     | 0,7558000   | 75,00            | 56,68        |        |
| Insumo                | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                  | Material                                          | KG     | 322,9800000 | 0,82             | 264,84       |        |
| Insumo                | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                               | Material                                          | m³     | 0,5870000   | 129,07           | 75,76        |        |
|                       |          |        |                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                                      | 52,56  | LS =>       | 0,00             | MO com LS => | 52,56  |
|                       |          |        |                                                                                                                                                                     | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |             | Valor com BDI => |              | 470,84 |
| Composição o          | 94971    | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016                                            | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m³     | 1,0000000   | 490,80           | 490,80       |        |
| Composição o Auxiliar | 89226    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI    | 0,6100000   | 1,37             | 0,83         |        |
| Composição o Auxiliar | 89225    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP    | 0,6400000   | 4,44             | 2,84         |        |
| Composição o Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 1,2500000   | 17,10            | 21,37        |        |
| Composição o Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 1,9800000   | 17,85            | 34,94        |        |
| Insumo                | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                          | Material                                          | m³     | 0,7270000   | 75,00            | 54,52        |        |
| Insumo                | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                  | Material                                          | KG     | 364,9400000 | 0,82             | 299,25       |        |
| Insumo                | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                               | Material                                          | m³     | 0,5970000   | 129,07           | 77,05        |        |
|                       |          |        |                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                                      | 41,10  | LS =>       | 0,00             | MO com LS => | 41,10  |
|                       |          |        |                                                                                                                                                                     | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |             | Valor com BDI => |              | 490,80 |
| Composição o          | 94974    | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016                                                            | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m²     | 1,0000000   | 496,68           | 496,68       |        |
| Composição o Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 10,0000000  | 17,85            | 176,50       |        |
| Insumo                | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                          | Material                                          | m³     | 0,8530000   | 75,00            | 63,97        |        |
| Insumo                | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                  | Material                                          | KG     | 218,6500000 | 0,82             | 179,29       |        |
| Insumo                | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                               | Material                                          | m³     | 0,5980000   | 129,07           | 76,92        |        |
|                       |          |        |                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                                      | 126,40 | LS =>       | 0,00             | MO com LS => | 126,40 |
|                       |          |        |                                                                                                                                                                     | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |             | Valor com BDI => |              | 496,68 |
| Composição o          | 94968    | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016                                      | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m³     | 1,0000000   | 376,46           | 376,46       |        |
| Composição o Auxiliar | 89226    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI    | 0,6500000   | 1,37             | 0,89         |        |
| Composição o Auxiliar | 89225    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP    | 0,6900000   | 4,44             | 3,06         |        |
| Composição o Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 1,3300000   | 17,10            | 22,74        |        |
| Composição o Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H      | 2,1100000   | 17,85            | 37,24        |        |
| Insumo                | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                          | Material                                          | m³     | 0,8320000   | 75,00            | 62,40        |        |
| Insumo                | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                  | Material                                          | KG     | 213,4500000 | 0,82             | 175,02       |        |
| Insumo                | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                               | Material                                          | m³     | 0,5820000   | 129,07           | 75,11        |        |
|                       |          |        |                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                                      | 43,78  | LS =>       | 0,00             | MO com LS => | 43,78  |
|                       |          |        |                                                                                                                                                                     | Valor do BDI =>                                   | 0,00   |             | Valor com BDI => |              | 376,46 |





INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

Fls.: 1094

Visto:

|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                                                                       | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------|
| Composição o          | 95805 SINAPI    | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E II I MINIAÇÃO EXTERNA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN    | 1,0000000 | 20,16            | 20,16  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                         |                                                                                            | H     | 0,2889000 | 17,59            | 5,08   |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                   | H     | 0,2889000 | 22,86            | 6,60   |
| Composição o Auxiliar | 00011950 SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHIL 110°    | Material                                                                                   | UN    | 2,0000000 | 0,20             | 0,40   |
| Insumo                | 00012010 SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                                                                      | Material                                                                                   | UN    | 1,0000000 | 8,08             | 8,08   |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                | 8,72                                                                                       | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 8,72   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                             | 0,00                                                                                       |       |           | Valor com BDI => | 20,16  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                                                                       | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição o          | 92794 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                                              | KG    | 1,0000000 | 11,85            | 11,85  |
| Composição o Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                   | H     | 0,0125000 | 23,66            | 0,29   |
| Composição o Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                   | H     | 0,0018000 | 16,04            | 0,02   |
| Insumo                | 00000034 SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                               | Material                                                                                   | KG    | 1,1100000 | 10,40            | 11,54  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                | 0,24                                                                                       | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,24   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                             | 0,00                                                                                       |       |           | Valor com BDI => | 11,85  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                                                                       | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição o          | 92792 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                  | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                                              | KG    | 1,0000000 | 12,81            | 12,81  |
| Composição o Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                   | H     | 0,0056000 | 16,04            | 0,09   |
| Composição o Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                   | H     | 0,0420000 | 23,66            | 0,99   |
| Insumo                | 00000032 SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                | Material                                                                                   | KG    | 1,0700000 | 10,97            | 11,73  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                | 0,83                                                                                       | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,83   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                             | 0,00                                                                                       |       |           | Valor com BDI => | 12,81  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                                                                       | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição o          | 92801 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015                                               | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                                              | KG    | 1,0000000 | 12,53            | 12,53  |
| Composição o Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                   | H     | 0,0044000 | 16,04            | 0,07   |
| Composição o Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                   | H     | 0,0310000 | 23,66            | 0,73   |
| Insumo                | 00000032 SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                | Material                                                                                   | KG    | 1,0700000 | 10,97            | 11,73  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                | 0,61                                                                                       | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,61   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                             | 0,00                                                                                       |       |           | Valor com BDI => | 12,53  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                                                                       | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição o          | 92793 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                  | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                                              | KG    | 1,0000000 | 12,82            | 12,82  |
| Composição o Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                   | H     | 0,0032000 | 16,04            | 0,05   |
| Composição o Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                   | H     | 0,0224000 | 23,66            | 0,52   |
| Insumo                | 00000033 SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                | Material                                                                                   | KG    | 1,1100000 | 11,04            | 12,25  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                | 0,44                                                                                       | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,44   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                             | 0,00                                                                                       |       |           | Valor com BDI => | 12,82  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                                                                       | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição o          | 92799 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015                                               | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                                              | KG    | 1,0000000 | 12,93            | 12,93  |
| Composição o Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                   | H     | 0,0933000 | 23,66            | 2,20   |
| Composição o Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                   | H     | 0,0131000 | 16,04            | 0,21   |
| Insumo                | 00043059 SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                               | Material                                                                                   | KG    | 1,0700000 | 9,84             | 10,52  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                | 1,86                                                                                       | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 1,86   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                             | 0,00                                                                                       |       |           | Valor com BDI => | 12,93  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                                                                       | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição o          | 92791 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                  | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                                              | KG    | 1,0000000 | 12,50            | 12,50  |
| Composição o Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                   | H     | 0,0108000 | 16,04            | 0,17   |
| Composição o Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                   | H     | 0,0789000 | 23,66            | 1,81   |
| Insumo                | 00043059 SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                               | Material                                                                                   | KG    | 1,0700000 | 9,84             | 10,52  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                | 1,53                                                                                       | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 1,53   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                             | 0,00                                                                                       |       |           | Valor com BDI => | 12,50  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                                                                       | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição o          | 92800 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015                                               | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                                              | KG    | 1,0000000 | 12,02            | 12,02  |
| Composição o Auxiliar | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                   | H     | 0,0082000 | 16,04            | 0,13   |
| Composição o Auxiliar | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                   | H     | 0,0581000 | 23,66            | 1,37   |
| Insumo                | 00043059 SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                               | Material                                                                                   | KG    | 1,0700000 | 9,84             | 10,52  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                | 1,15                                                                                       | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 1,15   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                             | 0,00                                                                                       |       |           | Valor com BDI => | 12,02  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                                                                       | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição o          | 88901 SINAPI    | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                      | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                                                        | UN    | 1,0000000 | 126,84           | 126,84 |
| Composição o Auxiliar | 88274 SINAPI    | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                   | H     | 0,6458000 | 22,85            | 19,32  |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                   | H     | 0,2965000 | 17,65            | 4,70   |
| Insumo                | 00020269 SINAPI | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM                                                         | Material                                                                                   | UN    | 1,0000000 | 83,39            | 83,39  |
| Insumo                | 00004823 SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                         | Material                                                                                   | KG    | 0,5271000 | 36,88            | 19,43  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                | 18,35                                                                                      | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 18,35  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                             | 0,00                                                                                       |       |           | Valor com BDI => | 126,84 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                                                                       | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |

Rua das copalbas, 161 - COROADO / Manaus-AM, Cep : 69082-663 - inventorsengenharia@gmail.com

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
000008-5



|                           |                 |                                                                                                                                                         |                          |                  |           |              |      |  |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|--------------|------|--|
| Composição<br>o<br>Insumo | 95308 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA AJUDANTE DE ARMADOR                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H                | 1,0000000 | 0,08         | 0,08 |  |
|                           | 00006114 SINAPI |                                                                                                                                                         | Mão de Obra              | H                | 0,0082000 | 10,84        | 0,08 |  |
|                           | MO sem LS =>    |                                                                                                                                                         | 0,08                     | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 0,08 |  |
|                           | Valor do BDI => |                                                                                                                                                         | 0,00                     | Valor com BDI => |           |              | 0,08 |  |
| Composição<br>o<br>Insumo | 95309 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CARPINTEIRO AUXILIAR                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H                | 1,0000000 | 0,12         | 0,12 |  |
|                           | 00006117 SINAPI |                                                                                                                                                         | Mão de Obra              | H                | 0,0105000 | 12,28        | 0,12 |  |
|                           | MO sem LS =>    |                                                                                                                                                         | 0,12                     | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 0,12 |  |
|                           | Valor do BDI => |                                                                                                                                                         | 0,00                     | Valor com BDI => |           |              | 0,12 |  |
| Composição<br>o<br>Insumo | 95313 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA AJUDANTE ESPECIALIZADO                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H                | 1,0000000 | 0,13         | 0,13 |  |
|                           | 00000242 SINAPI |                                                                                                                                                         | Mão de Obra              | H                | 0,0082000 | 16,15        | 0,13 |  |
|                           | MO sem LS =>    |                                                                                                                                                         | 0,13                     | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 0,13 |  |
|                           | Valor do BDI => |                                                                                                                                                         | 0,00                     | Valor com BDI => |           |              | 0,13 |  |
| Composição<br>o<br>Insumo | 95314 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ARMADOR                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H                | 1,0000000 | 0,15         | 0,15 |  |
|                           | 00000378 SINAPI |                                                                                                                                                         | Mão de Obra              | H                | 0,0082000 | 18,39        | 0,15 |  |
|                           | MO sem LS =>    |                                                                                                                                                         | 0,15                     | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 0,15 |  |
|                           | Valor do BDI => |                                                                                                                                                         | 0,00                     | Valor com BDI => |           |              | 0,15 |  |
| Composição<br>o<br>Insumo | 95316 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA AJUDANTE DE ELETRICISTA                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H                | 1,0000000 | 0,32         | 0,32 |  |
|                           | 00000247 SINAPI |                                                                                                                                                         | Mão de Obra              | H                | 0,0286000 | 12,15        | 0,32 |  |
|                           | MO sem LS =>    |                                                                                                                                                         | 0,32                     | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 0,32 |  |
|                           | Valor do BDI => |                                                                                                                                                         | 0,00                     | Valor com BDI => |           |              | 0,32 |  |
| Composição<br>o<br>Insumo | 95317 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H                | 1,0000000 | 0,14         | 0,14 |  |
|                           | 00000246 SINAPI |                                                                                                                                                         | Mão de Obra              | H                | 0,0128000 | 11,03        | 0,14 |  |
|                           | MO sem LS =>    |                                                                                                                                                         | 0,14                     | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 0,14 |  |
|                           | Valor do BDI => |                                                                                                                                                         | 0,00                     | Valor com BDI => |           |              | 0,14 |  |
| Composição<br>o<br>Insumo | 95320 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA AJUDANTE DE SERRALHEIRO                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H                | 1,0000000 | 0,09         | 0,09 |  |
|                           | 00000252 SINAPI |                                                                                                                                                         | Mão de Obra              | H                | 0,0082000 | 11,64        | 0,09 |  |
|                           | MO sem LS =>    |                                                                                                                                                         | 0,09                     | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 0,09 |  |
|                           | Valor do BDI => |                                                                                                                                                         | 0,00                     | Valor com BDI => |           |              | 0,09 |  |
| Composição<br>o<br>Insumo | 95321 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H                | 1,0000000 | 0,10         | 0,10 |  |
|                           | 00006121 SINAPI |                                                                                                                                                         | Mão de Obra              | H                | 0,0082000 | 13,41        | 0,10 |  |
|                           | MO sem LS =>    |                                                                                                                                                         | 0,10                     | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 0,10 |  |
|                           | Valor do BDI => |                                                                                                                                                         | 0,00                     | Valor com BDI => |           |              | 0,10 |  |
| Composição<br>o<br>Insumo | 95324 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H                | 1,0000000 | 0,17         | 0,17 |  |
|                           | 00004760 SINAPI |                                                                                                                                                         | Mão de Obra              | H                | 0,0105000 | 17,01        | 0,17 |  |
|                           | MO sem LS =>    |                                                                                                                                                         | 0,17                     | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 0,17 |  |
|                           | Valor do BDI => |                                                                                                                                                         | 0,00                     | Valor com BDI => |           |              | 0,17 |  |
| Composição<br>o<br>Insumo | 95329 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H                | 1,0000000 | 0,16         | 0,16 |  |
|                           | 00001214 SINAPI |                                                                                                                                                         | Mão de Obra              | H                | 0,0105000 | 15,59        | 0,16 |  |
|                           | MO sem LS =>    |                                                                                                                                                         | 0,16                     | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 0,16 |  |
|                           | Valor do BDI => |                                                                                                                                                         | 0,00                     | Valor com BDI => |           |              | 0,16 |  |
| Composição<br>o<br>Insumo | 95330 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CARPINTEIRO DE FORMAS                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H                | 1,0000000 | 0,12         | 0,12 |  |
|                           | 00001213 SINAPI |                                                                                                                                                         | Mão de Obra              | H                | 0,0082000 | 15,61        | 0,12 |  |
|                           | MO sem LS =>    |                                                                                                                                                         | 0,12                     | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 0,12 |  |
|                           | Valor do BDI => |                                                                                                                                                         | 0,00                     | Valor com BDI => |           |              | 0,12 |  |
| Composição<br>o<br>Insumo | 95332 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ELETRICISTA                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H                | 1,0000000 | 0,45         | 0,45 |  |
|                           | 00002436 SINAPI |                                                                                                                                                         | Mão de Obra              | H                | 0,0286000 | 17,29        | 0,45 |  |
|                           | MO sem LS =>    |                                                                                                                                                         | 0,45                     | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 0,45 |  |
|                           | Valor do BDI => |                                                                                                                                                         | 0,00                     | Valor com BDI => |           |              | 0,45 |  |
| Composição<br>o<br>Insumo | 95335 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H                | 1,0000000 | 0,19         | 0,19 |  |
|                           | 00002696 SINAPI |                                                                                                                                                         | Mão de Obra              | H                | 0,0128000 | 15,57        | 0,19 |  |
|                           | MO sem LS =>    |                                                                                                                                                         | 0,19                     | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 0,19 |  |
|                           | Valor do BDI => |                                                                                                                                                         | 0,00                     | Valor com BDI => |           |              | 0,19 |  |
| Composição<br>o<br>Insumo | 95338 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA IMPERMEABILIZADOR                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H                | 1,0000000 | 0,23         | 0,23 |  |
|                           | 00012873 SINAPI |                                                                                                                                                         | Mão de Obra              | H                | 0,0151000 | 15,85        | 0,23 |  |
|                           | MO sem LS =>    |                                                                                                                                                         | 0,23                     | LS =>            | 0,00      | MO com LS => | 0,23 |  |
|                           | Valor do BDI => |                                                                                                                                                         | 0,00                     | Valor com BDI => |           |              | 0,23 |  |
| Composição<br>o<br>Insumo | 95390 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H                | 1,0000000 | 0,05         | 0,05 |  |
|                           |                 |                                                                                                                                                         |                          |                  |           |              |      |  |
|                           |                 |                                                                                                                                                         |                          |                  |           |              |      |  |
|                           |                 |                                                                                                                                                         |                          |                  |           |              |      |  |





## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                     |                 |                                                                                                             |                          |      |           |            |                  |      |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|------------------|------|
| Insumo              | 0002594 SINAPI  | JARDINEIRO                                                                                                  | Mão de Obra              | H    | 0,0038000 | 15,05      | 0,05             |      |
|                     |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>             | 0,05 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,05 |
|                     |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>          | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,05 |
| Composição o Insumo | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
|                     | 95341 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H    | 1,0000000 | 0,18       | 0,18             |      |
|                     | 00004755 SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO                                                                                     | Mão de Obra              | H    | 0,0105000 | 17,55      | 0,18             |      |
|                     |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>             | 0,18 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,18 |
|                     |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>          | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,18 |
| Composição o Insumo | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
|                     | 95344 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H    | 1,0000000 | 0,12       | 0,12             |      |
|                     | 00025957 SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS                                                                            | Mão de Obra              | H    | 0,0082000 | 15,78      | 0,12             |      |
|                     |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>             | 0,12 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,12 |
|                     |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>          | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,12 |
| Composição o Insumo | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
|                     | 95346 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H    | 1,0000000 | 0,04       | 0,04             |      |
|                     | 00020020 SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE                                                                            | Mão de Obra              | H    | 0,0038000 | 13,88      | 0,04             |      |
|                     |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>             | 0,04 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,04 |
|                     |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>          | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,04 |
| Composição o Insumo | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
|                     | 95347 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H    | 1,0000000 | 0,05       | 0,05             |      |
|                     | 00004093 SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO                                                                                       | Mão de Obra              | H    | 0,0038000 | 14,70      | 0,05             |      |
|                     |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>             | 0,05 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,05 |
|                     |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>          | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,05 |
| Composição o Insumo | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
|                     | 95389 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H    | 1,0000000 | 0,07       | 0,07             |      |
|                     | 00037866 SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR                                                             | Mão de Obra              | H    | 0,0059000 | 12,80      | 0,07             |      |
|                     |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>             | 0,07 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,07 |
|                     |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>          | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,07 |
| Composição o Insumo | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
|                     | 95358 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H    | 1,0000000 | 0,18       | 0,18             |      |
|                     | 00004253 SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO                                                                           | Mão de Obra              | H    | 0,0117000 | 15,44      | 0,18             |      |
|                     |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>             | 0,18 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,18 |
|                     |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>          | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,18 |
| Composição o Insumo | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
|                     | 95359 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H    | 1,0000000 | 0,23       | 0,23             |      |
|                     | 00004254 SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE                                                                                       | Mão de Obra              | H    | 0,0117000 | 20,10      | 0,23             |      |
|                     |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>             | 0,23 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,23 |
|                     |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>          | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,23 |
| Composição o Insumo | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
|                     | 95361 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H    | 1,0000000 | 0,09       | 0,09             |      |
|                     | 00004257 SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO                                                                       | Mão de Obra              | H    | 0,0059000 | 15,44      | 0,09             |      |
|                     |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>             | 0,09 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,09 |
|                     |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>          | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,09 |
| Composição o Insumo | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
|                     | 95360 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H    | 1,0000000 | 0,15       | 0,15             |      |
|                     | 00004230 SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)                                                    | Mão de Obra              | H    | 0,0082000 | 18,61      | 0,15             |      |
|                     |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>             | 0,15 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,15 |
|                     |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>          | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,15 |
| Composição o Insumo | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
|                     | 95371 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                      | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H    | 1,0000000 | 0,23       | 0,23             |      |
|                     | 00004750 SINAPI | PEDREIRO                                                                                                    | Mão de Obra              | H    | 0,0151000 | 15,57      | 0,23             |      |
|                     |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>             | 0,23 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,23 |
|                     |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>          | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,23 |
| Composição o Insumo | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
|                     | 95372 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H    | 1,0000000 | 0,16       | 0,16             |      |
|                     | 00004783 SINAPI | PINTOR                                                                                                      | Mão de Obra              | H    | 0,0105000 | 15,57      | 0,16             |      |
|                     |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>             | 0,16 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,16 |
|                     |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>          | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,16 |
| Composição o Insumo | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
|                     | 95377 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H    | 1,0000000 | 0,12       | 0,12             |      |
|                     | 00006110 SINAPI | SERRALHEIRO                                                                                                 | Mão de Obra              | H    | 0,0082000 | 15,57      | 0,12             |      |
|                     |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>             | 0,12 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,12 |
|                     |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>          | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,12 |
| Composição o Insumo | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
|                     | 95378 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                      | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H    | 1,0000000 | 0,18       | 0,18             |      |
|                     | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS                                                                                           | Mão de Obra              | H    | 0,0151000 | 12,46      | 0,18             |      |
|                     |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>             | 0,18 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,18 |
|                     |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>          | 0,00 |           |            | Valor com BDI => | 0,18 |
| Composição o Insumo | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total            |      |
|                     | 95385 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H    | 1,0000000 | 0,12       | 0,12             |      |
|                     | 00012869 SINAPI | TELHADIST                                                                                                   | Mão de Obra              | H    | 0,0082000 | 15,57      | 0,12             |      |





INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

Fls.:  
Visto:

1028

|              |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                     | 0,12                                                           | LS =>  | 0,00       | MO com LS =>     | 0,12   |  |  |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------|--------|--|--|
|              |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                           |        |            | Valor com BDI => | 0,12   |  |  |
| Código Banco | Descrição       | Tipo                                                                                                                                                                                                             | Und                                                            | Quant. | Valor Unit | Total            |        |  |  |
| Composição o | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H      | 1,0000000  | 22,86            | 22,86  |  |  |
| Composição o | 95332 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H      | 1,0000000  | 0,45             | 0,45   |  |  |
| Composição o | 00037370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                           | Outros                                                         | H      | 1,0000000  | 2,31             | 2,31   |  |  |
| Insumo       | 00002436 SINAPI | ELETRICISTA                                                                                                                                                                                                      | Mão de Obra                                                    | H      | 1,0000000  | 17,29            | 17,29  |  |  |
| Insumo       | 00043484 SINAPI | EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                   | Equipamento                                                    | H      | 1,0000000  | 0,91             | 0,91   |  |  |
| Insumo       | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                | Outros                                                         | H      | 1,0000000  | 0,55             | 0,55   |  |  |
| Insumo       | 00043460 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                           | Equipamento                                                    | H      | 1,0000000  | 0,62             | 0,62   |  |  |
| Insumo       | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                | Taxas                                                          | H      | 1,0000000  | 0,06             | 0,06   |  |  |
| Insumo       | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                            | Serviços                                                       | H      | 1,0000000  | 0,67             | 0,67   |  |  |
|              |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                     | 17,74                                                          | LS =>  | 0,00       | MO com LS =>     | 17,74  |  |  |
|              |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                           |        |            | Valor com BDI => | 22,86  |  |  |
| Código Banco | Descrição       | Tipo                                                                                                                                                                                                             | Und                                                            | Quant. | Valor Unit | Total            |        |  |  |
| Composição o | 91852 SINAPI    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                       | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | M      | 1,0000000  | 6,78             | 6,78   |  |  |
| Composição o | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H      | 0,1290000  | 17,59            | 2,26   |  |  |
| Composição o | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H      | 0,1290000  | 22,86            | 2,94   |  |  |
| Composição o | 00002689 SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                                                                                                                                                         | Material                                                       | M      | 1,0170000  | 1,56             | 1,58   |  |  |
|              |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                     | 3,88                                                           | LS =>  | 0,00       | MO com LS =>     | 3,88   |  |  |
|              |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                           |        |            | Valor com BDI => | 6,78   |  |  |
| Código Banco | Descrição       | Tipo                                                                                                                                                                                                             | Und                                                            | Quant. | Valor Unit | Total            |        |  |  |
| Composição o | 91862 SINAPI    | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                           | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | M      | 1,0000000  | 8,29             | 8,29   |  |  |
| Composição o | 91170 SINAPI    | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                             | M      | 1,0000000  | 3,05             | 3,05   |  |  |
| Composição o | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H      | 0,0850000  | 17,59            | 1,14   |  |  |
| Composição o | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H      | 0,0850000  | 22,86            | 1,48   |  |  |
| Composição o | 00002673 SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA                                                                                                                                                              | Material                                                       | M      | 1,0170000  | 2,58             | 2,62   |  |  |
|              |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                     | 3,15                                                           | LS =>  | 0,00       | MO com LS =>     | 3,15   |  |  |
|              |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                           |        |            | Valor com BDI => | 8,29   |  |  |
| Código Banco | Descrição       | Tipo                                                                                                                                                                                                             | Und                                                            | Quant. | Valor Unit | Total            |        |  |  |
| Composição o | 91870 SINAPI    | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                          | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA | M      | 1,0000000  | 8,76             | 8,76   |  |  |
| Composição o | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H      | 0,1520000  | 17,59            | 2,67   |  |  |
| Composição o | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H      | 0,1520000  | 22,86            | 3,47   |  |  |
| Composição o | 00002673 SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA                                                                                                                                                              | Material                                                       | M      | 1,0170000  | 2,58             | 2,62   |  |  |
|              |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                     | 4,58                                                           | LS =>  | 0,00       | MO com LS =>     | 4,58   |  |  |
|              |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                           |        |            | Valor com BDI => | 8,76   |  |  |
| Código Banco | Descrição       | Tipo                                                                                                                                                                                                             | Und                                                            | Quant. | Valor Unit | Total            |        |  |  |
| Composição o | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H      | 1,0000000  | 20,43            | 20,43  |  |  |
| Composição o | 95335 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H      | 1,0000000  | 0,19             | 0,19   |  |  |
| Composição o | 00037370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                           | Outros                                                         | H      | 1,0000000  | 2,31             | 2,31   |  |  |
| Insumo       | 00002696 SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                                                                                                                                                                                 | Mão de Obra                                                    | H      | 1,0000000  | 15,57            | 15,57  |  |  |
| Insumo       | 00043485 SINAPI | EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                     | Equipamento                                                    | H      | 1,0000000  | 0,80             | 0,80   |  |  |
| Insumo       | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                | Outros                                                         | H      | 1,0000000  | 0,55             | 0,55   |  |  |
| Insumo       | 00043461 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                             | Equipamento                                                    | H      | 1,0000000  | 0,28             | 0,28   |  |  |
| Insumo       | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                | Taxas                                                          | H      | 1,0000000  | 0,06             | 0,06   |  |  |
| Insumo       | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                            | Serviços                                                       | H      | 1,0000000  | 0,67             | 0,67   |  |  |
|              |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                     | 15,76                                                          | LS =>  | 0,00       | MO com LS =>     | 15,76  |  |  |
|              |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                           |        |            | Valor com BDI => | 20,43  |  |  |
| Código Banco | Descrição       | Tipo                                                                                                                                                                                                             | Und                                                            | Quant. | Valor Unit | Total            |        |  |  |
| Composição o | 88884 SINAPI    | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020                                                                                                                            | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                             | UN     | 1,0000000  | 7,21             | 7,21   |  |  |
| Composição o | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H      | 0,1525000  | 20,43            | 3,11   |  |  |
| Composição o | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H      | 0,0481000  | 17,65            | 0,84   |  |  |
| Composição o | 00006141 SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM                                                                                                                                               | Material                                                       | UN     | 1,0000000  | 3,19             | 3,19   |  |  |
| Insumo       | 00003146 SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                 | Material                                                       | UN     | 0,0210000  | 3,50             | 0,07   |  |  |
|              |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                     | 3,00                                                           | LS =>  | 0,00       | MO com LS =>     | 3,00   |  |  |
|              |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                           |        |            | Valor com BDI => | 7,21   |  |  |
| Código Banco | Descrição       | Tipo                                                                                                                                                                                                             | Und                                                            | Quant. | Valor Unit | Total            |        |  |  |
| Composição o | 90830 SINAPI    | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019                                                                   | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS                             | UN     | 1,0000000  | 118,68           | 118,68 |  |  |
| Composição o | 88261 SINAPI    | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H      | 1,0020000  | 20,77            | 20,81  |  |  |
| Composição o | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                       | H      | 0,5010000  | 17,65            | 8,84   |  |  |
| Composição o | 00003081 SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUIDO CHAVE TIPO CILINDRO                | Material                                                       | CJ     | 1,0000000  | 89,03            | 89,03  |  |  |
|              |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                     | 22,11                                                          | LS =>  | 0,00       | MO com LS =>     | 22,11  |  |  |
|              |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                           |        |            | Valor com BDI => | 118,68 |  |  |
| Código Banco | Descrição       | Tipo                                                                                                                                                                                                             | Und                                                            | Quant. | Valor Unit | Total            |        |  |  |

Rua das copalbas, 161 - COROADO / Manaus-AM, Cep : 69082-663 - inventorsengenharia@gmail.com

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil



Visto:

**INVENTORS**


INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |       |           |            |                  |       |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição o          | 91170 SINAPI    | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | M     | 1,0000000 | 3,05       | 3,05             |       |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0100000 | 15,84      | 0,15             |       |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0690000 | 20,43      | 1,40             |       |
| Insumo                | 00000392 SINAPI | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                         | Material                                          | UN    | 0,8500000 | 2,31       | 1,50             |       |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  | MO sem LS =>                                      | 1,19  | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 1,19  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 3,05  |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
|                       | 91173 SINAPI    | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015                                                  | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | M     | 1,0000000 | 1,54       | 1,54             |       |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0050000 | 15,84      | 0,07             |       |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 0,0350000 | 20,43      | 0,71             |       |
| Insumo                | 00000392 SINAPI | ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                         | Material                                          | UN    | 0,3330000 | 2,31       | 0,76             |       |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  | MO sem LS =>                                      | 0,60  | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,60  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 1,54  |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
|                       | 93282 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI   | 1,0000000 | 20,20      | 20,20            |       |
| Composição o Auxiliar | 93277 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016                                                                                              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,32       | 0,32             |       |
| Composição o Auxiliar | 93278 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016                                                                                                    | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,03       | 0,03             |       |
| Composição o Auxiliar | 88295 SINAPI    | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 19,85      | 19,85            |       |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  | MO sem LS =>                                      | 15,62 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 15,62 |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 20,20 |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
|                       | 93281 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP   | 1,0000000 | 21,10      | 21,10            |       |
| Composição o Auxiliar | 93277 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016                                                                                              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,32       | 0,32             |       |
| Composição o Auxiliar | 93278 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016                                                                                                    | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,03       | 0,03             |       |
| Composição o Auxiliar | 93279 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016                                                                                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,30       | 0,30             |       |
| Composição o Auxiliar | 93280 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016                                                                                    | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,60       | 0,60             |       |
| Composição o Auxiliar | 88295 SINAPI    | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 19,85      | 19,85            |       |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  | MO sem LS =>                                      | 15,62 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 15,62 |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 21,10 |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
|                       | 93277 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016                                                                                              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,32       | 0,32             |       |
| Insumo                | 00036487 SINAPI | GUINCHO ELETTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV                                                                                                                       | Equipamento                                       | UN    | 0,0000640 | 5 087,03   | 0,32             |       |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  | MO sem LS =>                                      | 0,00  | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 0,32  |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
|                       | 93278 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016                                                                                                    | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,03       | 0,03             |       |
| Insumo                | 00036487 SINAPI | GUINCHO ELETTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV                                                                                                                       | Equipamento                                       | UN    | 0,0000076 | 5 087,03   | 0,03             |       |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  | MO sem LS =>                                      | 0,00  | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 0,03  |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
|                       | 93279 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016                                                                                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,30       | 0,30             |       |
| Insumo                | 00036487 SINAPI | GUINCHO ELETTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV                                                                                                                       | Equipamento                                       | UN    | 0,0000600 | 5 087,03   | 0,30             |       |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  | MO sem LS =>                                      | 0,00  | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 0,30  |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
|                       | 93280 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016                                                                                    | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,60       | 0,60             |       |
| Insumo                | 00002705 SINAPI | ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                                                                           | Material                                          | KW/H  | 0,7800000 | 0,77       | 0,60             |       |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  | MO sem LS =>                                      | 0,00  | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 0,60  |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
|                       | 93288 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI   | 1,0000000 | 96,81      | 96,81            |       |
| Composição o Auxiliar | 93283 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016                                                                                | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 57,35      | 57,35            |       |
| Composição o Auxiliar | 93284 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016                                                                                      | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 10,89      | 10,89            |       |
| Composição o Auxiliar | 93296 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SERVIÇOS. AF_03/2016                                                                        | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 4,01       | 4,01             |       |
| Composição o Auxiliar | 88296 SINAPI    | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 24,56      | 24,56            |       |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  | MO sem LS =>                                      | 20,33 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 20,33 |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                  | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 96,81 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |

Rua das copalbas, 161 - COROADO / Manaus-AM, Cep : 69082-663 - inventorsengenharia@gmail.com

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040932608-5





## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 |                 |             |                  |        |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------|
| Composição o          | 93287 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | CHP             | 1,0000000   | 359,18           | 359,18 |
| Composição o Auxiliar | 93283 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF 03/2016           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H               | 1,0000000   | 57,35            | 57,35  |
| Composição o Auxiliar | 93284 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H               | 1,0000000   | 10,89            | 10,89  |
| Composição o Auxiliar | 93296 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SERVIÇOS. AF 03/2016   | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H               | 1,0000000   | 4,01             | 4,01   |
| Composição o Auxiliar | 93285 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF 03/2016            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H               | 1,0000000   | 92,20            | 92,20  |
| Composição o Auxiliar | 93286 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H               | 1,0000000   | 170,17           | 170,17 |
| Composição o Auxiliar | 88296 SINAPI    | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H               | 1,0000000   | 24,56            | 24,56  |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 | MO sem LS =>    | 20,33       | LS =>            | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 | Valor do BDI => | 0,00        | Valor com BDI => | 20,33  |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 |                 |             |                  | 359,18 |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 |                 |             |                  |        |
| Composição o          | 93283 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF 03/2016           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H               | 1,0000000   | 57,35            | 57,35  |
| Insumo                | 00025954 SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6                       | Equipamento                                                     | UN              | 0,0000400   | 1 433 966,99     | 57,35  |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 | MO sem LS =>    | 0,00        | LS =>            | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 | Valor do BDI => | 0,00        | Valor com BDI => | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 |                 |             |                  | 57,35  |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 |                 |             |                  |        |
| Composição o          | 93296 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SERVIÇOS. AF 03/2016   | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H               | 1,0000000   | 4,01             | 4,01   |
| Insumo                | 00025954 SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6                       | Equipamento                                                     | UN              | 0,0000028   | 1 433 966,99     | 4,01   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 | MO sem LS =>    | 0,00        | LS =>            | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 | Valor do BDI => | 0,00        | Valor com BDI => | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 |                 |             |                  | 4,01   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 |                 |             |                  |        |
| Composição o          | 93284 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H               | 1,0000000   | 10,89            | 10,89  |
| Insumo                | 00025954 SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6                       | Equipamento                                                     | UN              | 0,0000076   | 1 433 966,99     | 10,89  |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 | MO sem LS =>    | 0,00        | LS =>            | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 | Valor do BDI => | 0,00        | Valor com BDI => | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 |                 |             |                  | 10,89  |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 |                 |             |                  |        |
| Composição o          | 93285 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF 03/2016            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H               | 1,0000000   | 92,20            | 92,20  |
| Insumo                | 00025954 SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6                       | Equipamento                                                     | UN              | 0,0000643   | 1 433 966,99     | 92,20  |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 | MO sem LS =>    | 0,00        | LS =>            | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 | Valor do BDI => | 0,00        | Valor com BDI => | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 |                 |             |                  | 92,20  |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 |                 |             |                  |        |
| Composição o          | 93286 SINAPI    | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H               | 1,0000000   | 170,17           | 170,17 |
| Insumo                | 00002705 SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                       | Material                                                        | KW/H            | 221,0000000 | 0,77             | 170,17 |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 | MO sem LS =>    | 0,00        | LS =>            | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 | Valor do BDI => | 0,00        | Valor com BDI => | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 |                 |             |                  | 170,17 |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 |                 |             |                  |        |
| Composição o          | 88270 SINAPI    | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H               | 1,0000000   | 21,00            | 21,00  |
| Composição o Auxiliar | 95338 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H               | 1,0000000   | 0,23             | 0,23   |
| Insumo                | 00037370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                      | Outros                                                          | H               | 1,0000000   | 2,31             | 2,31   |
| Insumo                | 00043489 SINAPI | EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                 | Equipamento                                                     | H               | 1,0000000   | 0,95             | 0,95   |
| Insumo                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                           | Outros                                                          | H               | 1,0000000   | 0,55             | 0,55   |
| Insumo                | 00043465 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                         | Equipamento                                                     | H               | 1,0000000   | 0,58             | 0,58   |
| Insumo                | 00012873 SINAPI | IMPERMEABILIZADOR                                                                                                                           | Mão de Obra                                                     | H               | 1,0000000   | 15,65            | 15,65  |
| Insumo                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                           | Taxas                                                           | H               | 1,0000000   | 0,08             | 0,08   |
| Insumo                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                       | Serviços                                                        | H               | 1,0000000   | 0,67             | 0,67   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 | MO sem LS =>    | 15,88       | LS =>            | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 | Valor do BDI => | 0,00        | Valor com BDI => | 15,88  |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 |                 |             |                  | 21,00  |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 |                 |             |                  |        |
| Composição o          | 91954 SINAPI    | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                  | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IIMINACÃO EXTERNA | UN              | 1,0000000   | 20,39            | 20,39  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H               | 0,3080000   | 17,59            | 5,41   |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H               | 0,3080000   | 22,86            | 7,04   |
| Insumo                | 00038113 SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)                                                                                              | Material                                                        | UN              | 1,0000000   | 7,94             | 7,94   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 | MO sem LS =>    | 9,30        | LS =>            | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 | Valor do BDI => | 0,00        | Valor com BDI => | 9,30   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 |                 |             |                  | 20,39  |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 |                 |             |                  |        |
| Composição o          | 92022 SINAPI    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015           | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IIMINACÃO EXTERNA | UN              | 1,0000000   | 32,10            | 32,10  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H               | 0,4720000   | 17,59            | 8,30   |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H               | 0,4720000   | 22,86            | 10,78  |
| Insumo                | 00038112 SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)                                                                                               | Material                                                        | UN              | 1,0000000   | 6,09             | 6,09   |
| Insumo                | 00038101 SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)                                                                                                       | Material                                                        | UN              | 1,0000000   | 6,93             | 6,93   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 | MO sem LS =>    | 14,25       | LS =>            | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                             |                                                                 | Valor do BDI => | 0,00        | Valor com BDI => | 14,25  |



Visão:



## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                                                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                 | 0,00   | Valor com BDI => |            | 32,10               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|---------------------|
| Código Banco          | Descrição                                                                                                                                                                                         | Tipo                                                            | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total               |
| Composição o          | 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                            | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I MINAÇÃO EXTERNA | UN     | 1,0000000        | 15,18      | 15,18               |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H      | 0,2250000        | 17,59      | 3,95                |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H      | 0,2250000        | 22,86      | 5,14                |
| Insumo                | 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)                                                                                                                                     | Material                                                        | UN     | 1,0000000        | 6,09       | 6,09                |
|                       |                                                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                    | 6,79   | LS =>            | 0,00       | MO com LS => 6,79   |
|                       |                                                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                 | 0,00   | Valor com BDI => |            | 15,18               |
| Código Banco          | Descrição                                                                                                                                                                                         | Tipo                                                            | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total               |
| Composição o          | 92028 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                   | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I MINAÇÃO EXTERNA | UN     | 1,0000000        | 44,87      | 44,87               |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H      | 0,6370000        | 17,59      | 11,20               |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H      | 0,6370000        | 22,86      | 14,56               |
| Insumo                | 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)                                                                                                                                     | Material                                                        | UN     | 2,0000000        | 6,09       | 12,18               |
| Insumo                | 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)                                                                                                                                             | Material                                                        | UN     | 1,0000000        | 6,93       | 6,93                |
|                       |                                                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                    | 19,24  | LS =>            | 0,00       | MO com LS => 19,24  |
|                       |                                                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                 | 0,00   | Valor com BDI => |            | 44,87               |
| Código Banco          | Descrição                                                                                                                                                                                         | Tipo                                                            | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total               |
| Composição o          | 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                           | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I MINAÇÃO EXTERNA | UN     | 1,0000000        | 27,95      | 27,95               |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H      | 0,3900000        | 17,59      | 6,86                |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H      | 0,3900000        | 22,86      | 8,91                |
| Insumo                | 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)                                                                                                                                     | Material                                                        | UN     | 2,0000000        | 6,09       | 12,18               |
|                       |                                                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                    | 11,77  | LS =>            | 0,00       | MO com LS => 11,77  |
|                       |                                                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                 | 0,00   | Valor com BDI => |            | 27,95               |
| Código Banco          | Descrição                                                                                                                                                                                         | Tipo                                                            | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total               |
| Composição o          | 91956 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                           | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I MINAÇÃO EXTERNA | UN     | 1,0000000        | 40,71      | 40,71               |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H      | 0,5550000        | 17,59      | 9,76                |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H      | 0,5550000        | 22,86      | 12,68               |
| Insumo                | 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)                                                                                                                                     | Material                                                        | UN     | 3,0000000        | 6,09       | 18,27               |
|                       |                                                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                    | 16,76  | LS =>            | 0,00       | MO com LS => 16,76  |
|                       |                                                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                 | 0,00   | Valor com BDI => |            | 40,71               |
| Código Banco          | Descrição                                                                                                                                                                                         | Tipo                                                            | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total               |
| Composição o          | 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS                              | m²     | 1,0000000        | 563,35     | 563,35              |
| Composição o Auxiliar | 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | m²     | 0,0210000        | 627,53     | 13,17               |
| Composição o Auxiliar | 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H      | 4,5810000        | 20,92      | 95,63               |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H      | 2,2910000        | 17,85      | 40,43               |
| Insumo                | 00011190 SINAPI JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)                                                                                                             | Material                                                        | UN     | 2,7780000        | 149,00     | 413,92              |
|                       |                                                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                    | 103,59 | LS =>            | 0,00       | MO com LS => 103,59 |
|                       |                                                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                 | 0,00   | Valor com BDI => |            | 563,35              |
| Código Banco          | Descrição                                                                                                                                                                                         | Tipo                                                            | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total               |
| Composição o          | 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H      | 1,0000000        | 20,22      | 20,22               |
| Composição o Auxiliar | 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H      | 1,0000000        | 0,05       | 0,05                |
| Insumo                | 00037370 SINAPI ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                            | Outros                                                          | H      | 1,0000000        | 2,31       | 2,31                |
| Insumo                | 00043489 SINAPI EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                       | Equipamento                                                     | H      | 1,0000000        | 0,95       | 0,95                |
| Insumo                | 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                 | Outros                                                          | H      | 1,0000000        | 0,55       | 0,55                |
| Insumo                | 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                               | Equipamento                                                     | H      | 1,0000000        | 0,58       | 0,58                |
| Insumo                | 00025964 SINAPI JARDINEIRO                                                                                                                                                                        | Mão de Obra                                                     | H      | 1,0000000        | 15,05      | 15,05               |
| Insumo                | 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                 | Taxas                                                           | H      | 1,0000000        | 0,06       | 0,06                |
| Insumo                | 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                             | Serviços                                                        | H      | 1,0000000        | 0,67       | 0,67                |
|                       |                                                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                    | 15,10  | LS =>            | 0,00       | MO com LS => 15,10  |
|                       |                                                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                 | 0,00   | Valor com BDI => |            | 20,22               |
| Código Banco          | Descrição                                                                                                                                                                                         | Tipo                                                            | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total               |
| Composição o          | 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016                                                                                | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                   | m²     | 1,0000000        | 16,95      | 16,95               |
| Composição o Auxiliar | 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016                                                       | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                   | m³     | 0,0339000        | 376,46     | 12,76               |
| Composição o Auxiliar | 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H      | 0,1631000        | 20,92      | 3,41                |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                        | H      | 0,0444000        | 17,85      | 0,78                |
|                       |                                                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                    | 4,61   | LS =>            | 0,00       | MO com LS => 4,61   |
|                       |                                                                                                                                                                                                   | Valor do BDI =>                                                 | 0,00   | Valor com BDI => |            | 16,95               |
| Código Banco          | Descrição                                                                                                                                                                                         | Tipo                                                            | Und    | Quant.           | Valor Unit | Total               |
| Composição o          | 99633 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 LH - CHP DIURNO. AF_04/2019                        | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | CHP    | 1,0000000        | 1,33       | 1,33                |
| Composição o Auxiliar | 99629 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 LH - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019                       | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H      | 1,0000000        | 0,17       | 0,17                |
| Composição o Auxiliar | 99632 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 LH - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019             | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | H      | 1,0000000        | 0,91       | 0,91                |

Rua das copalbas, 161 - COROADO / Manaus-AM, Cep : 69082-663 - inventorsengenharia@gmail.com

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040032695-5





## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                 |                                                                                                                                                                           |                                                              |       |           |            |                  |        |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------------|--------|
| Composição o Auxiliar | 99830 SINAPI    | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | H     | 1,0000000 | 0,02       | 0,02             |        |
| Composição o Auxiliar | 99831 SINAPI    | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_04/2019            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | H     | 1,0000000 | 0,23       | 0,23             |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                           | MO sem LS =>                                                 | 0,00  | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                                                           | Valor do BDI =>                                              | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 1,33   |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                 | Tipo                                                         | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |        |
|                       | 99829 SINAPI    | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACÃO. AF_04/2019           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | H     | 1,0000000 | 0,17       | 0,17             |        |
| Insumo                | 00000746 SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H                                     | Equipamento                                                  | UN    | 0,0000640 | 2 660,00   | 0,17             |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                           | MO sem LS =>                                                 | 0,00  | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                                                           | Valor do BDI =>                                              | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 0,17   |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                 | Tipo                                                         | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |        |
|                       | 99830 SINAPI    | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_04/2019                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | H     | 1,0000000 | 0,02       | 0,02             |        |
| Insumo                | 00000746 SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H                                     | Equipamento                                                  | UN    | 0,0000076 | 2 660,00   | 0,02             |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                           | MO sem LS =>                                                 | 0,00  | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                                                           | Valor do BDI =>                                              | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 0,02   |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                 | Tipo                                                         | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |        |
|                       | 99831 SINAPI    | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_04/2019            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | H     | 1,0000000 | 0,23       | 0,23             |        |
| Insumo                | 00000746 SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H                                     | Equipamento                                                  | UN    | 0,0000900 | 2 660,00   | 0,23             |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                           | MO sem LS =>                                                 | 0,00  | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                                                           | Valor do BDI =>                                              | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 0,23   |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                 | Tipo                                                         | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |        |
|                       | 99832 SINAPI    | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | H     | 1,0000000 | 0,91       | 0,91             |        |
| Insumo                | 00002705 SINAPI | ENERGIA ELETICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                                      | Material                                                     | KW/H  | 1,1900000 | 0,77       | 0,91             |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                           | MO sem LS =>                                                 | 0,00  | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00   |
|                       |                 |                                                                                                                                                                           | Valor do BDI =>                                              | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 0,91   |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                 | Tipo                                                         | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |        |
|                       | 86904 SINAPI    | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                       | INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                          | UN    | 1,0000000 | 117,05     | 117,05           |        |
| Composição o Auxiliar | 86267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                     | H     | 0,3870000 | 20,43      | 7,80             |        |
| Composição o Auxiliar | 86316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                     | H     | 0,1866000 | 17,85      | 3,32             |        |
| Insumo                | 00010425 SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO "40 X 30" CM                                                                                                                              | Material                                                     | UN    | 1,0000000 | 84,84      | 84,84            |        |
| Insumo                | 00004351 SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 3/8                                       | Material                                                     | UN    | 2,0000000 | 9,24       | 18,48            |        |
| Insumo                | 00037329 SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                               | Material                                                     | KG    | 0,0304000 | 82,86      | 2,51             |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                           | MO sem LS =>                                                 | 8,47  | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 8,47   |
|                       |                 |                                                                                                                                                                           | Valor do BDI =>                                              | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 117,05 |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                 | Tipo                                                         | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |        |
|                       | 97586 SINAPI    | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                   | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN    | 1,0000000 | 97,38      | 97,38            |        |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                     | H     | 0,1727000 | 17,59      | 3,03             |        |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                     | H     | 0,4144000 | 22,86      | 9,47             |        |
| Insumo                | 00003799 SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUIDOS)                                            | Material                                                     | UN    | 1,0000000 | 84,88      | 84,88            |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                           | MO sem LS =>                                                 | 9,50  | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 9,50   |
|                       |                 |                                                                                                                                                                           | Valor do BDI =>                                              | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 97,38  |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                 | Tipo                                                         | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |        |
|                       | 88274 SINAPI    | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                     | H     | 1,0000000 | 22,85      | 22,85            |        |
| Composição o Auxiliar | 95341 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                     | H     | 1,0000000 | 0,18       | 0,18             |        |
| Insumo                | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                    | Outros                                                       | H     | 1,0000000 | 2,31       | 2,31             |        |
| Insumo                | 00043489 SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                               | Equipamento                                                  | H     | 1,0000000 | 0,95       | 0,95             |        |
| Insumo                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                         | Outros                                                       | H     | 1,0000000 | 0,55       | 0,55             |        |
| Insumo                | 00043465 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                       | Equipamento                                                  | H     | 1,0000000 | 0,58       | 0,58             |        |
| Insumo                | 00004755 SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO                                                                                                                                                   | Mão de Obra                                                  | H     | 1,0000000 | 17,55      | 17,55            |        |
| Insumo                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                         | Taxas                                                        | H     | 1,0000000 | 0,06       | 0,06             |        |
| Insumo                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                     | Serviços                                                     | H     | 1,0000000 | 0,67       | 0,67             |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                           | MO sem LS =>                                                 | 17,73 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 17,73  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                           | Valor do BDI =>                                              | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 22,85  |
| Composição o          | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                 | Tipo                                                         | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |        |
|                       | 5952 SINAPI     | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016                                                                                  | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | CHI   | 1,0000000 | 21,49      | 21,49            |        |
| Composição o Auxiliar | 95114 SINAPI    | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIACÃO. AF_07/2016                                                                                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | H     | 1,0000000 | 1,55       | 1,55             |        |
| Composição o Auxiliar | 95115 SINAPI    | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016                                                                                       | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | H     | 1,0000000 | 0,18       | 0,18             |        |
| Composição o Auxiliar | 88298 SINAPI    | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                     | H     | 1,0000000 | 19,76      | 19,76            |        |
|                       |                 |                                                                                                                                                                           | MO sem LS =>                                                 | 15,53 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 15,53  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                           | Valor do BDI =>                                              | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 21,49  |





## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------------|-------|
| Composição o          | 5795 SINAPI     | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO AF 07/2016                     | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP   | 1,0000000 | 23,43      | 23,43            |       |
| Composição o Auxiliar | 53863 SINAPI    | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO AF 07/2016                     | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 1,94       | 1,94             |       |
| Composição o Auxiliar | 95114 SINAPI    | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIACÃO AF 07/2016                    | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 1,55       | 1,55             |       |
| Composição o Auxiliar | 95115 SINAPI    | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS AF 07/2016                          | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,18       | 0,18             |       |
| Composição o Auxiliar | 88298 SINAPI    | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 19,76      | 19,76            |       |
|                       |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>                                      | 15,53 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 15,53 |
|                       |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 23,43 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
| Composição o          | 95114 SINAPI    | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIACÃO AF 07/2016                    | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 1,55       | 1,55             |       |
| Insumo                | 00041896 SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR                                         | Equipamento                                       | UN    | 0,0000640 | 24 280,76  | 1,55             |       |
|                       |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>                                      | 0,00  | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 1,55  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
| Composição o          | 95115 SINAPI    | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS AF 07/2016                          | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,18       | 0,18             |       |
| Insumo                | 00041896 SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR                                         | Equipamento                                       | UN    | 0,0000076 | 24 280,76  | 0,18             |       |
|                       |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>                                      | 0,00  | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 0,18  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
| Composição o          | 53863 SINAPI    | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO AF 07/2016                     | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 1,94       | 1,94             |       |
| Insumo                | 00041896 SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR                                         | Equipamento                                       | UN    | 0,0000800 | 24 280,76  | 1,94             |       |
|                       |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>                                      | 0,00  | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 1,94  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
| Composição o          | 88278 SINAPI    | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 20,11      | 20,11            |       |
| Composição o Auxiliar | 95344 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 0,12       | 0,12             |       |
| Insumo                | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                      | Outros                                            | H     | 1,0000000 | 2,31       | 2,31             |       |
| Insumo                | 00043488 SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                     | Equipamento                                       | H     | 1,0000000 | 0,63       | 0,63             |       |
| Insumo                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                           | Outros                                            | H     | 1,0000000 | 0,55       | 0,55             |       |
| Insumo                | 00043464 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)             | Equipamento                                       | H     | 1,0000000 | 0,01       | 0,01             |       |
| Insumo                | 00025957 SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS                                                                            | Mão de Obra                                       | H     | 1,0000000 | 15,76      | 15,76            |       |
| Insumo                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                           | Taxas                                             | H     | 1,0000000 | 0,06       | 0,06             |       |
| Insumo                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                       | Serviços                                          | H     | 1,0000000 | 0,67       | 0,67             |       |
|                       |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>                                      | 15,88 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 15,88 |
|                       |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 20,11 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
| Composição o          | 88281 SINAPI    | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 18,15      | 18,15            |       |
| Composição o Auxiliar | 95346 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 0,04       | 0,04             |       |
| Insumo                | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                      | Outros                                            | H     | 1,0000000 | 2,31       | 2,31             |       |
| Insumo                | 00043488 SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                     | Equipamento                                       | H     | 1,0000000 | 0,63       | 0,63             |       |
| Insumo                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                           | Outros                                            | H     | 1,0000000 | 0,55       | 0,55             |       |
| Insumo                | 00043464 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)             | Equipamento                                       | H     | 1,0000000 | 0,01       | 0,01             |       |
| Insumo                | 00020020 SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE                                                                            | Mão de Obra                                       | H     | 1,0000000 | 13,88      | 13,88            |       |
| Insumo                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                           | Taxas                                             | H     | 1,0000000 | 0,06       | 0,06             |       |
| Insumo                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                       | Serviços                                          | H     | 1,0000000 | 0,67       | 0,67             |       |
|                       |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>                                      | 13,92 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 13,92 |
|                       |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 18,15 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
| Composição o          | 88282 SINAPI    | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 18,98      | 18,98            |       |
| Composição o Auxiliar | 95347 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 0,05       | 0,05             |       |
| Insumo                | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                      | Outros                                            | H     | 1,0000000 | 2,31       | 2,31             |       |
| Insumo                | 00043488 SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                     | Equipamento                                       | H     | 1,0000000 | 0,63       | 0,63             |       |
| Insumo                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                           | Outros                                            | H     | 1,0000000 | 0,55       | 0,55             |       |
| Insumo                | 00043464 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)             | Equipamento                                       | H     | 1,0000000 | 0,01       | 0,01             |       |
| Insumo                | 00004093 SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO                                                                                       | Mão de Obra                                       | H     | 1,0000000 | 14,70      | 14,70            |       |
| Insumo                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                           | Taxas                                             | H     | 1,0000000 | 0,06       | 0,06             |       |
| Insumo                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                       | Serviços                                          | H     | 1,0000000 | 0,67       | 0,67             |       |
|                       |                 |                                                                                                             | MO sem LS =>                                      | 14,75 | LS =>     | 0,00       | MO com LS =>     | 14,75 |
|                       |                 |                                                                                                             | Valor do BDI =>                                   | 0,00  |           |            | Valor com BDI => | 18,98 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                   | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total            |       |
| Composição o          | 88377 SINAPI    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 17,10      | 17,10            |       |
| Composição o Auxiliar | 95389 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 0,07       | 0,07             |       |
| Insumo                | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                      | Outros                                            | H     | 1,0000000 | 2,31       | 2,31             |       |
| Insumo                | 00043488 SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                     | Equipamento                                       | H     | 1,0000000 | 0,63       | 0,63             |       |
| Insumo                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                           | Outros                                            | H     | 1,0000000 | 0,55       | 0,55             |       |
| Insumo                | 00043464 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)             | Equipamento                                       | H     | 1,0000000 | 0,01       | 0,01             |       |
| Insumo                | 00037666 SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR                                                             | Mão de Obra                                       | H     | 1,0000000 | 12,80      | 12,80            |       |





## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                 |                     |                                                                                                                                              |                                                   |            |               |                   |                        |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Insumo          | 00037373 SINAPI     | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                            | Taxas                                             | H          | 1,0000000     | 0,06              | 0,06                   |
| Insumo          | 00037371 SINAPI     | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                        | Serviços                                          | H          | 1,0000000     | 0,67              | 0,67                   |
|                 |                     |                                                                                                                                              | MO sem LS =>                                      | 12,67      | LS =>         | 0,00              | MO com LS => 12,67     |
|                 |                     |                                                                                                                                              | Valor do BDI =>                                   | 0,00       |               |                   | Valor com BDI => 17,10 |
| Composição o    | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                             | <b>Tipo</b>                                       | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b>           |
| Composição o    | 88295 SINAPI        | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H          | 1,0000000     | 19,85             | 19,85                  |
| Composição o    | 95358 SINAPI        | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H          | 1,0000000     | 0,18              | 0,18                   |
| Auxiliar Insumo | 00037370 SINAPI     | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                       | Outros                                            | H          | 1,0000000     | 2,31              | 2,31                   |
| Insumo          | 00043488 SINAPI     | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                      | Equipamento                                       | H          | 1,0000000     | 0,63              | 0,63                   |
| Insumo          | 00037372 SINAPI     | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                            | Outros                                            | H          | 1,0000000     | 0,55              | 0,55                   |
| Insumo          | 00043464 SINAPI     | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                              | Equipamento                                       | H          | 1,0000000     | 0,01              | 0,01                   |
| Insumo          | 00004253 SINAPI     | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHIEIRO                                                                                                           | Mão de Obra                                       | H          | 1,0000000     | 15,44             | 15,44                  |
| Insumo          | 00037373 SINAPI     | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                            | Taxas                                             | H          | 1,0000000     | 0,06              | 0,06                   |
| Insumo          | 00037371 SINAPI     | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                        | Serviços                                          | H          | 1,0000000     | 0,67              | 0,67                   |
|                 |                     |                                                                                                                                              | MO sem LS =>                                      | 15,62      | LS =>         | 0,00              | MO com LS => 15,62     |
|                 |                     |                                                                                                                                              | Valor do BDI =>                                   | 0,00       |               |                   | Valor com BDI => 19,85 |
| Composição o    | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                             | <b>Tipo</b>                                       | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b>           |
| Composição o    | 88296 SINAPI        | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H          | 1,0000000     | 24,56             | 24,56                  |
| Composição o    | 95359 SINAPI        | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H          | 1,0000000     | 0,23              | 0,23                   |
| Auxiliar Insumo | 00037370 SINAPI     | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                       | Outros                                            | H          | 1,0000000     | 2,31              | 2,31                   |
| Insumo          | 00043488 SINAPI     | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                      | Equipamento                                       | H          | 1,0000000     | 0,63              | 0,63                   |
| Insumo          | 00037372 SINAPI     | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                            | Outros                                            | H          | 1,0000000     | 0,55              | 0,55                   |
| Insumo          | 00043464 SINAPI     | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                              | Equipamento                                       | H          | 1,0000000     | 0,01              | 0,01                   |
| Insumo          | 00004254 SINAPI     | OPERADOR DE GUINDASTE                                                                                                                        | Mão de Obra                                       | H          | 1,0000000     | 20,10             | 20,10                  |
| Insumo          | 00037373 SINAPI     | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                            | Taxas                                             | H          | 1,0000000     | 0,06              | 0,06                   |
| Insumo          | 00037371 SINAPI     | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                        | Serviços                                          | H          | 1,0000000     | 0,67              | 0,67                   |
|                 |                     |                                                                                                                                              | MO sem LS =>                                      | 20,33      | LS =>         | 0,00              | MO com LS => 20,33     |
|                 |                     |                                                                                                                                              | Valor do BDI =>                                   | 0,00       |               |                   | Valor com BDI => 24,56 |
| Composição o    | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                             | <b>Tipo</b>                                       | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b>           |
| Composição o    | 88298 SINAPI        | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H          | 1,0000000     | 19,76             | 19,76                  |
| Composição o    | 95361 SINAPI        | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H          | 1,0000000     | 0,09              | 0,09                   |
| Auxiliar Insumo | 00037370 SINAPI     | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                       | Outros                                            | H          | 1,0000000     | 2,31              | 2,31                   |
| Insumo          | 00043488 SINAPI     | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                      | Equipamento                                       | H          | 1,0000000     | 0,63              | 0,63                   |
| Insumo          | 00037372 SINAPI     | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                            | Outros                                            | H          | 1,0000000     | 0,55              | 0,55                   |
| Insumo          | 00043464 SINAPI     | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                              | Equipamento                                       | H          | 1,0000000     | 0,01              | 0,01                   |
| Insumo          | 00004257 SINAPI     | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO                                                                                                        | Mão de Obra                                       | H          | 1,0000000     | 15,44             | 15,44                  |
| Insumo          | 00037373 SINAPI     | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                            | Taxas                                             | H          | 1,0000000     | 0,06              | 0,06                   |
| Insumo          | 00037371 SINAPI     | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                        | Serviços                                          | H          | 1,0000000     | 0,67              | 0,67                   |
|                 |                     |                                                                                                                                              | MO sem LS =>                                      | 15,53      | LS =>         | 0,00              | MO com LS => 15,53     |
|                 |                     |                                                                                                                                              | Valor do BDI =>                                   | 0,00       |               |                   | Valor com BDI => 19,76 |
| Composição o    | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                             | <b>Tipo</b>                                       | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b>           |
| Composição o    | 88297 SINAPI        | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H          | 1,0000000     | 22,99             | 22,99                  |
| Composição o    | 95360 SINAPI        | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H          | 1,0000000     | 0,15              | 0,15                   |
| Auxiliar Insumo | 00037370 SINAPI     | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                       | Outros                                            | H          | 1,0000000     | 2,31              | 2,31                   |
| Insumo          | 00043488 SINAPI     | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                      | Equipamento                                       | H          | 1,0000000     | 0,63              | 0,63                   |
| Insumo          | 00037372 SINAPI     | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                            | Outros                                            | H          | 1,0000000     | 0,55              | 0,55                   |
| Insumo          | 00043464 SINAPI     | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                              | Equipamento                                       | H          | 1,0000000     | 0,01              | 0,01                   |
| Insumo          | 00004230 SINAPI     | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)                                                                                     | Mão de Obra                                       | H          | 1,0000000     | 18,61             | 18,61                  |
| Insumo          | 00037373 SINAPI     | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                            | Taxas                                             | H          | 1,0000000     | 0,06              | 0,06                   |
| Insumo          | 00037371 SINAPI     | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                        | Serviços                                          | H          | 1,0000000     | 0,67              | 0,67                   |
|                 |                     |                                                                                                                                              | MO sem LS =>                                      | 18,76      | LS =>         | 0,00              | MO com LS => 18,76     |
|                 |                     |                                                                                                                                              | Valor do BDI =>                                   | 0,00       |               |                   | Valor com BDI => 22,99 |
| Composição o    | <b>Código Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                             | <b>Tipo</b>                                       | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b>           |
| Composição o    | 88445 SINAPI        | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8 M² COM VÃO AF 05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS                          | m²         | 1,0000000     | 103,95            | 103,95                 |
| Composição o    | 91692 SINAPI        | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP        | 0,0119000     | 25,57             | 0,30                   |
| Composição o    | 91693 SINAPI        | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI        | 0,0518000     | 23,08             | 1,19                   |
| Composição o    | 94974 SINAPI        | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016                                      | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m³         | 0,0021000     | 496,88            | 1,04                   |
| Composição o    | 88239 SINAPI        | AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H          | 0,3647000     | 17,42             | 6,35                   |
| Composição o    | 88262 SINAPI        | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H          | 1,0941000     | 20,75             | 22,70                  |
| Insumo          | 00001350 SINAPI     | ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM                       | Material                                          | UN         | 0,4339000     | 49,60             | 21,52                  |
| Insumo          | 00004433 SINAPI     | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                               | Material                                          | M          | 1,8033000     | 12,71             | 22,91                  |
| Insumo          | 00005061 SINAPI     | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                          | Material                                          | KG         | 0,0628000     | 12,00             | 0,75                   |
| Insumo          | 00003992 SINAPI     | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                             | Material                                          | M          | 1,8033000     | 15,08             | 27,19                  |
|                 |                     |                                                                                                                                              | MO sem LS =>                                      | 23,18      | LS =>         | 0,00              | MO com LS => 23,18     |



Fls.:  
Visto:

1064

INVENTORS

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                |                                                   | 0,00             |           | Valor com BDI => |            | 103,95   |  |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|------------|----------|--|
| Código                | Banco           | Descrição                                                                                                                                      | Tipo                                              | Und              | Quant.    | Valor Unit       | Valor Unit | Total    |  |
| Composição o          | 98441 SINAPI    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO AF. 08/2015 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS                          | m²               | 1,0000000 | 85,05            |            | 85,05    |  |
| Composição o Auxiliar | 91692 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP              | 0,0082000 | 25,57            |            | 0,20     |  |
| Composição o Auxiliar | 91693 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI              | 0,0359000 | 23,08            |            | 0,82     |  |
| Composição o Auxiliar | 94974 SINAPI    | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016                                      | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m³               | 0,0015000 | 496,68           |            | 0,74     |  |
| Composição o Auxiliar | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 0,2512000 | 17,42            |            | 4,37     |  |
| Composição o Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 0,7535000 | 20,75            |            | 15,63    |  |
| Insumo                | 00001350 SINAPI | ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM                         | Material                                          | UN               | 0,4339000 | 49,60            |            | 21,52    |  |
| Insumo                | 00004433 SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                 | Material                                          | M                | 1,2308000 | 12,71            |            | 15,64    |  |
| Insumo                | 00005081 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                            | Material                                          | KG               | 0,0517000 | 12,00            |            | 0,62     |  |
| Insumo                | 00003992 SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                               | Material                                          | M                | 1,6923000 | 15,08            |            | 25,51    |  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                   | 15,96                                             | LS =>            | 0,00      | MO com LS =>     |            | 15,96    |  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                | 0,00                                              | Valor com BDI => |           | 85,05            |            |          |  |
| Código                | Banco           | Descrição                                                                                                                                      | Tipo                                              | Und              | Quant.    | Valor Unit       | Valor Unit | Total    |  |
| Composição o          | 98446 SINAPI    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO AF. 08/2015        | CANT - CANTEIRO DE OBRAS                          | m²               | 1,0000000 | 136,84           |            | 136,84   |  |
| Composição o Auxiliar | 91692 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP              | 0,0170000 | 25,57            |            | 0,43     |  |
| Composição o Auxiliar | 91693 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI              | 0,0744000 | 23,08            |            | 1,71     |  |
| Composição o Auxiliar | 94974 SINAPI    | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016                                      | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m³               | 0,0031000 | 496,68           |            | 1,53     |  |
| Composição o Auxiliar | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 0,6018000 | 17,42            |            | 10,48    |  |
| Composição o Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 1,8053000 | 20,75            |            | 37,45    |  |
| Insumo                | 00001350 SINAPI | ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM                         | Material                                          | UN               | 0,4339000 | 49,60            |            | 21,52    |  |
| Insumo                | 00004433 SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                 | Material                                          | M                | 2,6139000 | 12,71            |            | 33,22    |  |
| Insumo                | 00005081 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                            | Material                                          | KG               | 0,0784000 | 12,00            |            | 0,94     |  |
| Insumo                | 00003992 SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                               | Material                                          | M                | 1,9604000 | 15,06            |            | 29,56    |  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                   | 37,94                                             | LS =>            | 0,00      | MO com LS =>     |            | 37,94    |  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                | 0,00                                              | Valor com BDI => |           | 136,84           |            |          |  |
| Código                | Banco           | Descrição                                                                                                                                      | Tipo                                              | Und              | Quant.    | Valor Unit       | Valor Unit | Total    |  |
| Composição o          | 98442 SINAPI    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO AF. 08/2015        | CANT - CANTEIRO DE OBRAS                          | m²               | 1,0000000 | 87,63            |            | 87,63    |  |
| Composição o Auxiliar | 91692 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP              | 0,0076000 | 25,57            |            | 0,19     |  |
| Composição o Auxiliar | 91693 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI              | 0,0332000 | 23,08            |            | 0,76     |  |
| Composição o Auxiliar | 94974 SINAPI    | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 07/2016                                      | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m³               | 0,0015000 | 496,68           |            | 0,74     |  |
| Composição o Auxiliar | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 0,2844000 | 17,42            |            | 4,95     |  |
| Composição o Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 0,8532000 | 20,75            |            | 17,70    |  |
| Insumo                | 00001350 SINAPI | ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM                         | Material                                          | UN               | 0,4339000 | 49,60            |            | 21,52    |  |
| Insumo                | 00004433 SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                 | Material                                          | M                | 1,2308000 | 12,71            |            | 15,64    |  |
| Insumo                | 00005081 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                            | Material                                          | KG               | 0,0517000 | 12,00            |            | 0,62     |  |
| Insumo                | 00003992 SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                               | Material                                          | M                | 1,6923000 | 15,08            |            | 25,51    |  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                   | 17,88                                             | LS =>            | 0,00      | MO com LS =>     |            | 17,88    |  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                | 0,00                                              | Valor com BDI => |           | 87,63            |            |          |  |
| Código                | Banco           | Descrição                                                                                                                                      | Tipo                                              | Und              | Quant.    | Valor Unit       | Valor Unit | Total    |  |
| Composição o          | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 1,0000000 | 20,92            |            | 20,92    |  |
| Composição o Auxiliar | 95371 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H                | 1,0000000 | 0,23             |            | 0,23     |  |
| Insumo                | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                         | Outros                                            | H                | 1,0000000 | 2,31             |            | 2,31     |  |
| Insumo                | 00043489 SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                    | Equipamento                                       | H                | 1,0000000 | 0,95             |            | 0,95     |  |
| Insumo                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                              | Outros                                            | H                | 1,0000000 | 0,55             |            | 0,55     |  |
| Insumo                | 00043465 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                            | Equipamento                                       | H                | 1,0000000 | 0,58             |            | 0,58     |  |
| Insumo                | 00004750 SINAPI | PEDREIRO                                                                                                                                       | Mão de Obra                                       | H                | 1,0000000 | 15,57            |            | 15,57    |  |
| Insumo                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                              | Taxas                                             | H                | 1,0000000 | 0,06             |            | 0,06     |  |
| Insumo                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                          | Serviços                                          | H                | 1,0000000 | 0,67             |            | 0,67     |  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                   | 15,80                                             | LS =>            | 0,00      | MO com LS =>     |            | 15,80    |  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                | 0,00                                              | Valor com BDI => |           | 20,92            |            |          |  |
| Código                | Banco           | Descrição                                                                                                                                      | Tipo                                              | Und              | Quant.    | Valor Unit       | Valor Unit | Total    |  |
| Composição o          | 97734 SINAPI    | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 01/2018                              | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m³               | 1,0000000 | 2 601,65         |            | 2 601,65 |  |
| Composição o Auxiliar | 90586 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015                            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP              | 6,6350000 | 1,64             |            | 10,88    |  |
| Composição o Auxiliar | 91692 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP              | 0,4877000 | 25,57            |            | 12,47    |  |
| Composição o Auxiliar | 91693 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI              | 0,7043000 | 23,08            |            | 16,25    |  |

Rua das copalbas, 161 - COROADO, Manaus-AM, Cep : 69082-663 - inventorsengenharia@gmail.com

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040832608-5





## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                 |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                 |            |                  |          |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|----------|
| Composição o Auxiliar | 90587 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI             | 18,2462000 | 0,40             | 7,29     |
| Composição o Auxiliar | 92783 SINAPI    | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                     | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | KG              | 27,8988000 | 18,83            | 525,33   |
| Composição o Auxiliar | 94971 SINAPI    | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_07/2016                                                        | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                     | m³              | 1,2000000  | 490,80           | 588,96   |
| Composição o Auxiliar | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H               | 1,1920000  | 17,42            | 20,76    |
| Composição o Auxiliar | 88261 SINAPI    | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H               | 5,9600000  | 20,77            | 123,78   |
| Composição o Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H               | 31,5459000 | 20,92            | 659,94   |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H               | 31,5459000 | 17,65            | 556,78   |
| Insumo                | 00001358 SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE 2,2 X 1,1* M. E = 17 MM                                                                                          | Material                                          | m²              | 1,9404000  | 33,68            | 65,35    |
| Insumo                | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                 | Material                                          | L               | 0,0833000  | 5,92             | 0,49     |
| Insumo                | 00020247 SINAPI | FREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                             | Material                                          | KG              | 0,4365000  | 13,51            | 5,89     |
| Insumo                | 00004517 SINAPI | SARRAFO 2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                          | Material                                          | M               | 5,6283000  | 1,33             | 7,48     |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                 |                                                   | MO sem LS =>    | 1 236,50   | LS =>            | 0,00     |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                 |                                                   | Valor do BDI => | 0,00       | Valor com BDI => | 1 236,50 |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                 |            |                  |          |
| Composição o          | 88310 SINAPI    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                              | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H               | 1,0000000  | 21,92            | 21,92    |
| Composição o Auxiliar | 95372 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H               | 1,0000000  | 0,16             | 0,16     |
| Insumo                | 00037370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                          | Outros                                            | H               | 1,0000000  | 2,31             | 2,31     |
| Insumo                | 00043490 SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                       | Equipamento                                       | H               | 1,0000000  | 1,33             | 1,33     |
| Insumo                | 00043466 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                               | Equipamento                                       | H               | 1,0000000  | 1,27             | 1,27     |
| Insumo                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                               | Outros                                            | H               | 1,0000000  | 0,55             | 0,55     |
| Insumo                | 00004783 SINAPI | PINTOR                                                                                                                                                                          | Mão de Obra                                       | H               | 1,0000000  | 15,57            | 15,57    |
| Insumo                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                               | Taxas                                             | H               | 1,0000000  | 0,06             | 0,06     |
| Insumo                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                           | Serviços                                          | H               | 1,0000000  | 0,67             | 0,67     |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                 |                                                   | MO sem LS =>    | 15,73      | LS =>            | 0,00     |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                 |                                                   | Valor do BDI => | 0,00       | Valor com BDI => | 15,73    |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                 |            |                  |          |
| Composição o          | 90822 SINAPI    | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                               | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS                | UN              | 1,0000000  | 250,04           | 250,04   |
| Composição o Auxiliar | 88261 SINAPI    | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H               | 1,5460000  | 20,77            | 32,11    |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H               | 0,7730000  | 17,65            | 13,64    |
| Insumo                | 00002432 SINAPI | DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                     | Material                                          | UN              | 3,0000000  | 19,66            | 58,98    |
| Insumo                | 00011055 SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")                                                                                                      | Material                                          | UN              | 19,8000000 | 0,04             | 0,79     |
| Insumo                | 00010555 SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material                                          | UN              | 1,0000000  | 144,52           | 144,52   |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                 |                                                   | MO sem LS =>    | 34,11      | LS =>            | 0,00     |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                 |                                                   | Valor do BDI => | 0,00       | Valor com BDI => | 34,11    |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                 |            |                  |          |
| Composição o          | 90823 SINAPI    | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                               | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS                | UN              | 1,0000000  | 301,58           | 301,58   |
| Composição o Auxiliar | 88261 SINAPI    | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H               | 1,6780000  | 20,77            | 34,85    |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H               | 0,8390000  | 17,65            | 14,80    |
| Insumo                | 00002432 SINAPI | DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                     | Material                                          | UN              | 3,0000000  | 19,66            | 58,98    |
| Insumo                | 00011055 SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")                                                                                                      | Material                                          | UN              | 19,8000000 | 0,04             | 0,79     |
| Insumo                | 00010556 SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material                                          | UN              | 1,0000000  | 192,16           | 192,16   |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                 |                                                   | MO sem LS =>    | 37,02      | LS =>            | 0,00     |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                 |                                                   | Valor do BDI => | 0,00       | Valor com BDI => | 37,02    |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                 |            |                  |          |
| Composição o          | 101619 SINAPI   | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020                                                                        | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA                         | m³              | 1,0000000  | 285,82           | 285,82   |
| Composição o Auxiliar | 91533 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP             | 0,0718000  | 29,83            | 2,14     |
| Composição o Auxiliar | 91534 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                               | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI             | 0,0668000  | 23,78            | 1,58     |
| Composição o Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H               | 2,4938000  | 20,92            | 52,17    |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H               | 3,7407000  | 17,65            | 66,02    |
| Insumo                | 00004720 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE                                                                                             | Material                                          | m³              | 1,1000000  | 149,01           | 163,91   |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                 |                                                   | MO sem LS =>    | 89,26      | LS =>            | 0,00     |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                 |                                                   | Valor do BDI => | 0,00       | Valor com BDI => | 89,26    |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                 |            |                  |          |
| Composição o          | 89353 SINAPI    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014                                                                             | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                | UN              | 1,0000000  | 29,22            | 29,22    |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H               | 0,2000000  | 20,43            | 4,08     |
| Composição o Auxiliar | 88248 SINAPI    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H               | 0,2000000  | 15,84            | 3,16     |
| Insumo                | 00003148 SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                                                | Material                                          | UN              | 0,0130000  | 12,90            | 0,16     |
| Insumo                | 00006016 SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)                                                                                                                  | Material                                          | UN              | 1,0000000  | 21,82            | 21,82    |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                 |                                                   | MO sem LS =>    | 5,38       | LS =>            | 0,00     |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                 |                                                   | Valor do BDI => | 0,00       | Valor com BDI => | 5,38     |





## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                            | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 29,22 |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 91693 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI   | 1,0000000 | 23,08            | 23,08 |
| Composição o Auxiliar | 91688 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,08             | 0,08  |
| Composição o Auxiliar | 91689 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,01             | 0,01  |
| Composição o Auxiliar | 88297 SINAPI    | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 22,99            | 22,99 |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                               | 18,76                                             | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 18,76 |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                            | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 23,08 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 91692 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP   | 1,0000000 | 25,57            | 25,57 |
| Composição o Auxiliar | 91688 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,08             | 0,08  |
| Composição o Auxiliar | 91689 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,01             | 0,01  |
| Composição o Auxiliar | 91690 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,05             | 0,05  |
| Composição o Auxiliar | 91691 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 2,44             | 2,44  |
| Composição o Auxiliar | 88297 SINAPI    | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 22,99            | 22,99 |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                               | 18,76                                             | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 18,76 |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                            | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 25,57 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 91688 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,08             | 0,08  |
| Sumo                  | 00014618 SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)                 | Material                                          | UN    | 0,0000720 | 1 188,72         | 0,08  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                               | 0,00                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                            | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 0,08  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 91689 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,01             | 0,01  |
| Sumo                  | 00014618 SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)                 | Material                                          | UN    | 0,0000144 | 1 188,72         | 0,01  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                               | 0,00                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                            | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 0,01  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 91690 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 0,05             | 0,05  |
| Sumo                  | 00014618 SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)                 | Material                                          | UN    | 0,0000500 | 1 188,72         | 0,05  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                               | 0,00                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                            | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 0,05  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 91691 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H     | 1,0000000 | 2,44             | 2,44  |
| Sumo                  | 00002705 SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                      | Material                                          | KW/H  | 3,1700000 | 0,77             | 2,44  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                               | 0,00                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                            | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 2,44  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 88315 SINAPI    | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 20,81            | 20,81 |
| Composição o Auxiliar | 95377 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 0,12             | 0,12  |
| Sumo                  | 00037370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                     | Outros                                            | H     | 1,0000000 | 2,31             | 2,31  |
| Sumo                  | 00043489 SINAPI | EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                | Equipamento                                       | H     | 1,0000000 | 0,95             | 0,95  |
| Sumo                  | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                          | Outros                                            | H     | 1,0000000 | 0,55             | 0,55  |
| Sumo                  | 00043485 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                        | Equipamento                                       | H     | 1,0000000 | 0,58             | 0,58  |
| Sumo                  | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                          | Taxas                                             | H     | 1,0000000 | 0,06             | 0,06  |
| Sumo                  | 00006110 SINAPI | SERRALHEIRO                                                                                                                | Mão de Obra                                       | H     | 1,0000000 | 15,57            | 15,57 |
| Sumo                  | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                      | Serviços                                          | H     | 1,0000000 | 0,67             | 0,67  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                               | 15,88                                             | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 15,88 |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                            | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 20,81 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total |
| Composição o          | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 17,65            | 17,65 |
| Composição o Auxiliar | 95378 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H     | 1,0000000 | 0,18             | 0,18  |
| Sumo                  | 00037370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                     | Outros                                            | H     | 1,0000000 | 2,31             | 2,31  |
| Sumo                  | 00043491 SINAPI | EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                | Equipamento                                       | H     | 1,0000000 | 1,01             | 1,01  |
| Sumo                  | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                          | Outros                                            | H     | 1,0000000 | 0,55             | 0,55  |
| Sumo                  | 00043467 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                        | Equipamento                                       | H     | 1,0000000 | 0,41             | 0,41  |
| Sumo                  | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                          | Taxas                                             | H     | 1,0000000 | 0,06             | 0,06  |
| Sumo                  | 00006111 SINAPI | SERVENTE DE OBRAS                                                                                                          | Mão de Obra                                       | H     | 1,0000000 | 12,46            | 12,46 |
| Sumo                  | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                      | Serviços                                          | H     | 1,0000000 | 0,67             | 0,67  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                               | 12,64                                             | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 12,64 |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                            | 0,00                                              |       |           | Valor com BDI => | 17,65 |





## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                  | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------|
| Composição            | 86883 SINAPI    | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020                                                                                                             | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                                | UN    | 1,0000000 | 9,39             | 9,39   |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                          | H     | 0,0845000 | 20,43            | 1,72   |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                          | H     | 0,0266000 | 17,65            | 0,46   |
| Insumo                | 00003146 SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                           | Material                                                          | UN    | 0,0332000 | 3,50             | 0,11   |
| Insumo                | 00006148 SINAPI | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1 1/2 "                                                                                                                  | Material                                                          | UN    | 1,0000000 | 7,10             | 7,10   |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                               | 1,66                                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 1,66   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                            | 0,00                                                              |       |           | Valor com BDI => | 9,39   |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                  | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição            | 86882 SINAPI    | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020                                                                                                     | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                                | UN    | 1,0000000 | 16,41            | 16,41  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                          | H     | 0,1356000 | 20,43            | 2,77   |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                          | H     | 0,0427000 | 17,65            | 0,75   |
| Insumo                | 00003146 SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                           | Material                                                          | UN    | 0,0420000 | 3,50             | 0,14   |
| Insumo                | 00006148 SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1 1/4 X 1 1/2 "                                                                                                                                      | Material                                                          | UN    | 1,0000000 | 12,75            | 12,75  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                               | 2,66                                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 2,66   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                            | 0,00                                                              |       |           | Valor com BDI => | 16,41  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                  | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição            | 91946 SINAPI    | SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                          | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I I MINAÇÃO EXTERNA | UN    | 1,0000000 | 6,75             | 6,75   |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                          | H     | 0,1240000 | 22,86            | 2,83   |
| Insumo                | 00038094 SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                            | Material                                                          | UN    | 1,0000000 | 2,58             | 2,58   |
| Insumo                | 00038099 SINAPI | SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)                                                                | Material                                                          | UN    | 1,0000000 | 1,34             | 1,34   |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                               | 2,19                                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 2,19   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                            | 0,00                                                              |       |           | Valor com BDI => | 6,75   |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                  | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição            | 86876 SINAPI    | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020                                                                                            | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                                | UN    | 1,0000000 | 212,81           | 212,81 |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                          | H     | 0,7147000 | 20,43            | 14,60  |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                          | H     | 0,3106000 | 17,65            | 5,48   |
| Insumo                | 00004351 SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYL ON TAMANHO 3,8                                                       | Material                                                          | UN    | 4,0000000 | 9,24             | 36,96  |
| Insumo                | 00037329 SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                | Material                                                          | KG    | 0,0468000 | 82,86            | 3,87   |
| Insumo                | 00011690 SINAPI | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE "22" L "80 X 46" CM                                                                                                     | Material                                                          | UN    | 1,0000000 | 151,90           | 151,90 |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                               | 15,18                                                             | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 15,18  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                            | 0,00                                                              |       |           | Valor com BDI => | 212,81 |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                  | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição            | 88323 SINAPI    | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                          | H     | 1,0000000 | 20,73            | 20,73  |
| Composição o Auxiliar | 95385 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                                                                                   | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                          | H     | 1,0000000 | 0,12             | 0,12   |
| Insumo                | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                     | Outros                                                            | H     | 1,0000000 | 2,31             | 2,31   |
| Insumo                | 00043483 SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                    | Equipamento                                                       | H     | 1,0000000 | 1,05             | 1,05   |
| Insumo                | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                          | Outros                                                            | H     | 1,0000000 | 0,55             | 0,55   |
| Insumo                | 00043459 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                            | Equipamento                                                       | H     | 1,0000000 | 0,38             | 0,38   |
| Insumo                | 00037373 SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                          | Taxas                                                             | H     | 1,0000000 | 0,06             | 0,06   |
| Insumo                | 00012889 SINAPI | TELHADOR                                                                                                                                                                                   | Mão de Obra                                                       | H     | 1,0000000 | 15,59            | 15,59  |
| Insumo                | 00037371 SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                      | Serviços                                                          | H     | 1,0000000 | 0,67             | 0,67   |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                               | 15,71                                                             | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 15,71  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                            | 0,00                                                              |       |           | Valor com BDI => | 20,73  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                  | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição            | 94210 SINAPI    | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10", COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2010 | COBE - COBERTURA                                                  | m²    | 1,0000000 | 37,62            | 37,62  |
| Composição o Auxiliar | 93281 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                         | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | CHP   | 0,0053000 | 21,10            | 0,11   |
| Composição o Auxiliar | 93282 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                         | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | CHI   | 0,0073000 | 20,20            | 0,14   |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                          | H     | 0,1660000 | 17,65            | 2,92   |
| Composição o Auxiliar | 88323 SINAPI    | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                          | H     | 0,1280000 | 20,73            | 2,65   |
| Insumo                | 00001607 SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)                                                                              | Material                                                          | CJ    | 1,2600000 | 0,18             | 0,20   |
| Insumo                | 00004302 SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                          | Material                                                          | UN    | 1,2600000 | 2,42             | 3,04   |
| Insumo                | 00007194 SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                    | Material                                                          | m²    | 1,3570000 | 21,05            | 28,56  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                               | 4,29                                                              | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 4,29   |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                            | 0,00                                                              |       |           | Valor com BDI => | 37,62  |
|                       | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                                  | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit       | Total  |
| Composição            | 91990 SINAPI    | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                              | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I I MINAÇÃO EXTERNA | UN    | 1,0000000 | 26,98            | 26,98  |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                          | H     | 0,4960000 | 17,59            | 8,72   |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                          | H     | 0,4960000 | 22,86            | 11,33  |
| Insumo                | 00038101 SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)                                                                                                                                                      | Material                                                          | UN    | 1,0000000 | 6,93             | 6,93   |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                               | 14,97                                                             | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 14,97  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                            | 0,00                                                              |       |           | Valor com BDI => | 26,98  |





## INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |       |           |                  |       |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
| Composição o          | 91998 SINAPI    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                  | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I MINAÇÃO EXTERNA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN    | 1,0000000 | 16,43            | 16,43 |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                 | H     | 0,2350000 | 17,59            | 4,13  |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                 | H     | 0,2350000 | 22,86            | 5,37  |
| Composição o Auxiliar | 00038101 SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)                                                                                                                                                                           | Material                                                                                 | UN    | 1,0000000 | 6,93             | 6,93  |
| Insumo                |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                    | 7,09                                                                                     | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 7,09  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                     |       |           | Valor com BDI => | 16,43 |
| Composição o          | 91994 SINAPI    | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                  | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II I MINAÇÃO EXTERNA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN    | 1,0000000 | 19,38            | 19,38 |
| Composição o Auxiliar | 88247 SINAPI    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                 | H     | 0,3080000 | 17,59            | 5,41  |
| Composição o Auxiliar | 88264 SINAPI    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                         | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                 | H     | 0,3080000 | 22,86            | 7,04  |
| Composição o Auxiliar | 00038101 SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)                                                                                                                                                                           | Material                                                                                 | UN    | 1,0000000 | 6,93             | 6,93  |
| Insumo                |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                    | 9,30                                                                                     | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 9,30  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                     |       |           | Valor com BDI => | 19,38 |
| Composição o          | 88913 SINAPI    | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                                                     | UN    | 1,0000000 | 19,36            | 19,36 |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                 | H     | 0,1525000 | 20,43            | 3,11  |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                 | H     | 0,0481000 | 17,65            | 0,84  |
| Composição o Auxiliar | 00003146 SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                | Material                                                                                 | UN    | 0,0210000 | 3,50             | 0,07  |
| Insumo                | 00007604 SINAPI | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)                                                                                                                                  | Material                                                                                 | UN    | 1,0000000 | 15,34            | 15,34 |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                    | 3,00                                                                                     | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 3,00  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                     |       |           | Valor com BDI => | 19,36 |
| Composição o          | 88906 SINAPI    | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                    | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                                                     | UN    | 1,0000000 | 51,06            | 51,06 |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                 | H     | 0,0960000 | 20,43            | 1,96  |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                 | H     | 0,0303000 | 17,65            | 0,53  |
| Composição o Auxiliar | 00003146 SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                | Material                                                                                 | UN    | 0,0210000 | 3,50             | 0,07  |
| Insumo                | 00013415 SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1183)                                                                                                                                | Material                                                                                 | UN    | 1,0000000 | 48,50            | 48,50 |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                    | 1,89                                                                                     | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 1,89  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                     |       |           | Valor com BDI => | 51,06 |
| Composição o          | 92543 SINAPI    | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2016                             | COBE - COBERTURA                                                                         | m²    | 1,0000000 | 12,85            | 12,85 |
| Composição o Auxiliar | 93281 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | CHP   | 0,0046000 | 21,10            | 0,09  |
| Composição o Auxiliar | 93282 SINAPI    | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | CHI   | 0,0064000 | 20,20            | 0,12  |
| Composição o Auxiliar | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                 | H     | 0,0850000 | 17,42            | 1,13  |
| Composição o Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                               | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                 | H     | 0,1180000 | 20,75            | 2,44  |
| Composição o Auxiliar | 00040568 SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                                                                                                                                                              | Material                                                                                 | KG    | 0,0300000 | 12,30            | 0,36  |
| Insumo                | 00004425 SINAPI | VIGA NAO APARELHADA 16 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                       | Material                                                                                 | M     | 0,6340000 | 13,74            | 8,71  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                    | 2,81                                                                                     | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 2,81  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                     |       |           | Valor com BDI => | 12,85 |
| Composição o          | 95806 SINAPI    | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016                                                                                                                                        | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA                                                                | m³    | 1,0000000 | 1,45             | 1,45  |
| Composição o Auxiliar | 5903 SINAPI     | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | CHI   | 0,0030000 | 38,54            | 0,11  |
| Composição o Auxiliar | 5901 SINAPI     | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | CHP   | 0,0060000 | 198,50           | 1,19  |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                           | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                 | H     | 0,0090000 | 17,65            | 0,15  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                    | 0,23                                                                                     | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,23  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                     |       |           | Valor com BDI => | 1,45  |
| Composição o          | 90587 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                                                                                              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | CHI   | 1,0000000 | 0,40             | 0,40  |
| Composição o Auxiliar | 90582 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015                                                                                             | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | H     | 1,0000000 | 0,36             | 0,36  |
| Composição o Auxiliar | 90583 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015                                                                                                   | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | H     | 1,0000000 | 0,04             | 0,04  |
|                       |                 | MO sem LS =>                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | LS => | 0,00      | MO com LS =>     | 0,00  |
|                       |                 | Valor do BDI =>                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                     |       |           | Valor com BDI => | 0,40  |
| Composição o          | 90586 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                                                                                              | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | CHP   | 1,0000000 | 1,64             | 1,64  |
| Composição o Auxiliar | 90585 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015                                                                                   | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | H     | 1,0000000 | 0,96             | 0,96  |
| Composição o Auxiliar | 90582 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015                                                                                             | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | H     | 1,0000000 | 0,36             | 0,36  |
| Composição o Auxiliar | 90583 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015                                                                                                   | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | H     | 1,0000000 | 0,04             | 0,04  |





INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

Fls.: 1067  
Visto:

|                       |                 |                                                                                                                               |                                                   |      |           |          |                        |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------------------|
| Composição o Auxiliar | 90584 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 0,28     | 0,28                   |
|                       |                 |                                                                                                                               | MO sem LS =>                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00     | MO com LS => 0,00      |
|                       |                 |                                                                                                                               | Valor do BDI =>                                   | 0,00 |           |          | Valor com BDI => 1,64  |
| Composição o          | 90582 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015           | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 0,36     | 0,36                   |
| Insumo                | 00013896 SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)                             | Equipamento                                       | UN   | 0,0001280 | 2 825,82 | 0,36                   |
|                       |                 |                                                                                                                               | MO sem LS =>                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00     | MO com LS => 0,00      |
|                       |                 |                                                                                                                               | Valor do BDI =>                                   | 0,00 |           |          | Valor com BDI => 0,36  |
| Composição o          | 90583 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_08/2015                 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 0,04     | 0,04                   |
| Insumo                | 00013896 SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)                             | Equipamento                                       | UN   | 0,0000151 | 2 825,82 | 0,04                   |
|                       |                 |                                                                                                                               | MO sem LS =>                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00     | MO com LS => 0,00      |
|                       |                 |                                                                                                                               | Valor do BDI =>                                   | 0,00 |           |          | Valor com BDI => 0,04  |
| Composição o          | 90584 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015            | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 0,28     | 0,28                   |
| Insumo                | 00013896 SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)                             | Equipamento                                       | UN   | 0,0001000 | 2 825,82 | 0,28                   |
|                       |                 |                                                                                                                               | MO sem LS =>                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00     | MO com LS => 0,00      |
|                       |                 |                                                                                                                               | Valor do BDI =>                                   | 0,00 |           |          | Valor com BDI => 0,28  |
| Composição o          | 90585 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H    | 1,0000000 | 0,96     | 0,96                   |
| Insumo                | 00002705 SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                         | Material                                          | KW/H | 1,2500000 | 0,77     | 0,96                   |
|                       |                 |                                                                                                                               | MO sem LS =>                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00     | MO com LS => 0,00      |
|                       |                 |                                                                                                                               | Valor do BDI =>                                   | 0,00 |           |          | Valor com BDI => 0,96  |
| Composição o          | 88677 SINAPI    | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020    | INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN   | 1,0000000 | 26,59    | 26,59                  |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H    | 0,1740000 | 20,43    | 3,55                   |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H    | 0,0548000 | 17,65    | 0,96                   |
| Insumo                | 00003146 SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                              | Material                                          | UN   | 0,0480000 | 3,50     | 0,16                   |
| Insumo                | 00037588 SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1 1/2 " SEM LADRAO                                                                      | Material                                          | UN   | 1,0000000 | 21,92    | 21,92                  |
|                       |                 |                                                                                                                               | MO sem LS =>                                      | 3,43 | LS =>     | 0,00     | MO com LS => 3,43      |
|                       |                 |                                                                                                                               | Valor do BDI =>                                   | 0,00 |           |          | Valor com BDI => 26,59 |
| Composição o          | 88679 SINAPI    | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                | INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS              | UN   | 1,0000000 | 5,86     | 5,86                   |
| Composição o Auxiliar | 88267 SINAPI    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H    | 0,1232000 | 20,43    | 2,51                   |
| Composição o Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                          | H    | 0,0388000 | 17,65    | 0,68                   |
| Insumo                | 00003146 SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                              | Material                                          | UN   | 0,0332000 | 3,50     | 0,11                   |
| Insumo                | 00006153 SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO                                                | Material                                          | UN   | 1,0000000 | 2,56     | 2,56                   |
|                       |                 |                                                                                                                               | MO sem LS =>                                      | 2,43 | LS =>     | 0,00     | MO com LS => 2,43      |
|                       |                 |                                                                                                                               | Valor do BDI =>                                   | 0,00 |           |          | Valor com BDI => 5,86  |

INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA  
Orlando Gualberto Cidade Neto  
Engenheiro Civil  
RNP 040032600-5